


25 Торогун
60 „Древняя
1743 русская
X история“
Т. 3 - 12987
и. 1841

3




812 2/3

~~2.8 23 $\frac{2}{9}$~~

~~11 $\frac{3}{28}$~~





ДРЕВНЯЯ
РУССКАЯ ИСТОРИЯ.

ДЕРЖАВА

РАССТАНОВКА

ДБ
60
П 43

9/47)
1143

СТЕПАН ПЕТРОВИЧ
БАХРУШИНЪ

ДРЕВНЯЯ

РУССКАЯ ИСТОРИЯ,

ДО МОНГОЛЬСКАГО ИГА.

СОЧИНЕНИЕ

М. Погодина.

X

ТОМЪ III.

ОТДѢЛЕНИЕ I.

Атласъ историческій, географическій, археологическій, съ объясненіемъ.

МОСКВА.

Въ Суходальной Типографіи.

1871.

11543 II

ДЛЯ РАБОТЫ
ВНЕШНЕГО ОТДЕЛА

ДЛЯ РАБОТЫ

ИССЛЕДОВАНИЕ

ДО МОНОПОЛИСТИЧЕСКОГО

СОДЕРЖАНИЕ


М. П. Подпись



Акт исследования, проведенный в соответствии с программой.

1964
Вс. Организация, Ленинград





КАРТА РОССІИ IX^{го} вѣка съ окрестными странами.





ОБЪЯСНЕНІЕ ЗНАКОВЪ

Городки, городки, городенки
и городища

Цаена конгатициса на

Бого, буга, божя, бужа, и божя бужа

Дунай

Лада

Аелъ

Перуны

Водогики ко востоку отъ цени

Битые Богои въ Дмитрову

Черносожбе въ Порковск у

УКАЗАНІЕ (ОБОЗРЕНІЕ) СЛАВЯНСКАГО ГОРОДСТВА ВЪ СѢВЕР-
ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ РОССИИ ПО ПЕРВОМУ ОПЫТУ ВЪ 1892 г.
ХОДАКОВСКАГО.








ОБРАЗЦЫ ГОРОДИЩА.
по рисунку Ходяковского






КИЕВСКІЯ ДРЕВНІЯ НАСЫПИ



КУРГАНЫ И КАМНИ ВЪ ТВЕРСКОЙ ГУБЕРНІИ ВЪ БѢЖЕЦКОМЪ УѢЗДѢ.







1111

111



111






Надпись на плитѣ XII вѣка
въ соборѣ Владимиро-Волынскомъ.














КАМЕННЫЯ ОРУДІЯ НАЙДЕННЫЯ ВЪ РАЗНЫХЪ МѢСТАХЪ РОССІИ.

Донавлено Центромъ Москвѣ 1871 г

Фото-Литографія И. ЛЕЖАНЪ Ф. ЛЮДЬКЪ на Архивѣ.

Ex Libris
Bibliotheca
Museum
193



УКРАЇНСЬКІЯ СТРІЛИ

ДРЕВНІЙШИХЪ ВРЕМЕНЪ. СОБРАНІЯ НАДЪ ДНІПРОМЪ, ПРОТИВЪ ДРЕВНЕЙ РОДИИ.



СТЪІ ННІГО. СШЪШЕЖЕПРѢТЪСТЬ
НАГО НБОУСЪТЪ НАГО МѢФѢО ЛОУТНЖЕСА ВЪ ТЪІ ДНН РО
ДННА АА РХН ЕПІПЪСТВО. СТН СЛАВЪІ КНАЗЪ СЛОВѢ
НА СТОЛЪСТГО АНДРОНН НЪСКЪЗЕ СТОПЪІ КЪІ МЪ.
КА А ПЛА ВЪ ПАНОННН Ѡ. ПЕСЪЛА СТАНЪІ МО РА ВЪІ КЪІ
Ѡ. ПОУСТНША ННА СТРАНЪІ ЦРЮ МНХАНЛОУ. ГЛЮЩА.
СЛОВѢ НЪСКЪІ МОУТН ТЪІ ВЪ ТАКО. ІАКО БЖНІЮ МЛТИ
ІАЗЪІ КЪІ НХЪ. НА ПНСА ВЪ ІОСЪ ДРА ВНЕСМЪ. НСОУТЪ
ШЕ ЕПН СТОЛНЮ СМЮ. ІСЪ ВЪІ КЪІ ШЪІ АНОУТН ТЕАЕ.
КНАЗЪ ЕЛЪ СТРАНЪІ ТОІА. ЛМОЗН КРЪСТН МН. НЗ КЛА
РОЕ ТН СЛАВОУ Н СТОПЪІ КЪІ ХЪ ННЗ ГРЪІ КЪІ. ННЗ НТЪ МЪІ.
НІСОЦЪЛОУ. АНДРНАНЪ ОУТАЩЕНЪІ РАЗАНЪІ. АЛЪІ
ЕПІПЪ РАБЪІ ВЪ СТМЪ РАБО СЛОВѢ ННПРО СТИТАДНН
МЪІ БЖНІ МЪІ. КЪІ РО СТИ НЛА МЪІ. НЖЕ БЪІ НЪІ НА
СЛАВОУ Н СТОПЪІ КЪІ СОУ. НІСО СТА ВНАЪІ МАН СТИ НОУ МРА
ЦЪЛОУ. СЛАВА ВЪІ ВЪІ ШЪІ ЗОУ МЪІ СЪІ КАЗА МЪІ. ТО ДО
ННХЪ БОУІ НА ЗЕМЛНА АН БРѢН ВЛАДКО ПОЕІАН ТА КЪІ
РЪІ ВЪІ ТА ВЪІ ТЪІ ХЪІ БЛГО ВО МОУЖЪІ НЖЕ НЪІ НСПРАВН
ЛКННІЕ. ІАКО ОУ ВАСЪ ЕЛЪІ ТЬ КЪІ СА КОУ ПРАВЪІ ДОУ. ТЪІ ГДА
ША ВЪІ ШЕДЪ ХОВЪІ НЪІ РАДО ЦРЪІ МНХАНЪІ РЕУЕІ КЪІ ФНЛО
СТН. ІАЖЕ НЛА ТЕМА СПЕЕ СО ФОУКО СТАНТИ НОУ. СЛЪІ
ННІЕ. СЪІ АН МЪІ БРАТАНА ШНШНЛН ФНЛО СЕФЕРѢТЪ
ШЕ БОУСЪТЪ НАГО МѢФѢО СНЮ. ННЗ СЕГО ДА НЕ МОЖЕ
ІА СШЕ НАНА АА РХН ЕПІПЪ СЪО. ТЪІ СЪІ ТВОРНТИ РАЗЪІ ТЪІ БЕ.
НА СТРАНЪІ ВЪІ ША ІАКО ЖЕ ТЪІ НАТИ ДАРН ЛМОЗН. НПО

[The page contains faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side.]

Сподѣстивъ рѣманинѣмъ ѿ куду еста пошла рѣ
ска изъ земли то въ нѣмѣ на уа перѣхъ кнѣжити
и ѿ куду руская земля стала естъ. сн
на у нѣмѣ повѣстѣ снѣ по постоупѣ первѣ снѣ
но снѣ раздѣлиша землю снѣмъ хамъ а фетъ
и гасавъ стоизъ снѣмъ внѣ персидѣ ватрѣ то же
идомъ дикимъ в долготѣ вши рѣнцѣ. и кѣ
жерещи ѿ вѣстока и до поладонья.

Влѣ. р. д. на. Всево
лодѣхъ мени снѣа ойгостосѣ
ва. в асильковъ нѣю полотска
го кна снѣ то нѣ снѣмъ в нѣ
и снѣ славѣ кстро в нѣ вѣмъ
гюргю и нѣ оуладѣ вѣ снѣ
и дѣ ксѣрату снѣ молинъ снѣку.


Влѣ. р. ѿ. а. бѣ. на. ма
рѣ вѣлодѣ мѣри горѣ. мѣа.
и юна. вѣ. кѣ. днѣ. вѣ кнѣмъ
сто мѣку вѣриса и глѣ вѣ. вѣ
тѣ. вѣ по лѣмъ вѣ снѣмъ. и гѣ
рѣ малѣ нѣ вѣ вѣхѣ. цѣ рѣ вѣ
и гѣ горѣ ша. дѣ.

тѣмъ цѣ вѣ. дѣ. вѣ вѣ. рѣ. мѣ
по писѣ. вѣ. то рѣ вѣ. гѣ. на. по гѣ вѣ. а. рѣ
ши вѣ снѣмъ мѣмъ лѣ снѣа и гѣ вѣ а. кнѣмъ
гѣ. днѣ. и на о. пѣ. пѣ. нѣ. тѣ. мѣ. снѣмъ. кнѣмъ. цѣ
и дѣ. цѣ. рѣ. снѣ. вѣ. снѣ. а. шѣ. мѣ. мѣ. снѣ. у. вѣ. то.
а. рѣ. цѣ. и мѣ. кнѣ. тѣ. а. пѣ. и дѣ. цѣ. снѣ. а. по нѣ. о
вѣ. лѣ. цѣ. и мѣ. лѣ. и тѣ. пѣ. а. цѣ. вѣ. шѣ. мѣ. снѣ. а. вѣ. рѣ. цѣ.
сѣ. жѣ. дѣ. цѣ. и снѣ. а. цѣ. на. по лѣ. мѣ. и гѣ. тѣ. а. рѣ.

Влѣ. р. ѿ. а. бѣ. на. ма
и гѣ. цѣ. а. по. пѣ. вѣ. вѣ. то. рѣ. и. пѣ. а. рѣ.
нѣ. тѣ. пѣ. а. и. то. гѣ. жѣ. е. лѣ. по. снѣ. а.
вѣ. горѣ. днѣ. тѣ. и кнѣ. а. цѣ. вѣ. а. снѣ. а. кнѣ.
и снѣ. а. тѣ. нѣ. мѣ. вѣ. и снѣ. а. вѣ. лѣ. мѣ.
рѣ. цѣ. рѣ. и кнѣ. вѣ. и. пѣ. рѣ. снѣ. по. мѣ. цѣ. и
тѣ. рѣ. по. лѣ. тѣ. цѣ. вѣ. кнѣ. и вѣ. о. цѣ. а. вѣ. о
и гѣ. дѣ. хѣ. и гѣ. кнѣ. и рѣ. а. а.

НЕСТОРОВА ЛЬТОНИСЬ
ПО РАДЗИВИЛОВСКОМУ СПИСКУ.

фѣи снѣжижѣ живѡщѡвъ монасты
рѣ . и праша ѡ добродѣтели и житіе . и чернецко стпа
вно . и приймаю щѣ всякого приходѣ шѣ аксимѡ , кне
мѡу на зѣтъ при нхъ хѡдѣни . при глѣтѣ малѣ мнѡ сошѡу . хї
ѡро жени іа моѣ . се же мати сѣ . и голови . в коелѣ почаль
быти мона стырѣ . и чторѣ зоветѣ пчирскыи . а ѡ фѣ
снѣжижѣ тѣи . пакенкаже мѡ .



ХЛЪБНИКОВСКОЙ СЛІСОКЪ

Въ лѣтѣ 5. х. 5и, поидеростиславы снѣ мѣстиславы,
иссѣмольска кѣ кыѣ воунасто, и вниде въ снѣ въ,
мѣца прѣ въ бѣ. дѣ на въ снѣ рѣ, то гѣ во бѣ нѣ паха
чѣннаа, и снѣ по шаѣ вснѣ лю дѣ, и мно жѣ ст во
на ро да прѣ а ша ѣ то гѣ сѣ до сто ху вѣ на ю чѣ тѣ ю. и
сѣ дѣ на стѣ о лѣ дѣ дѣ своѣ го и сѣ цѣ своѣ го. сѣ вѣ то.
вѣ рѣ ны и кѣ рѣ стиславы, и бѣ лю дѣ дѣ во лѣ радѣ,
и во всѣ рѣ нѣ гѣ, и кѣ нѣ жѣ сѣ дѣ нѣ.



А.) ПОЧЕРКЪ ПЕРВЫЙ, ЛИСТЫ 32 И 98.

В лѣто 3. ѿ чгг.
Насколадимиръ на волъ
сары. съдобрынеюуе
мъ своимъ владѣхъ. а
торисѣе берегомъ при бе
деніако нехъ. и тако по
ѿѣди болгары.

В лѣто 7. х. ѿ в лѣтнѣ
володимеру въ срѣчѣ и на у
гати брату съѣмъ съ пелку
попутаніе на поганый и на
весну съѣмъ съ те повѣда
дружини съѣмъ съ и рѣку владѣ
мери.

В.) ПОЧЕРКЪ ВТОРОЙ, ЛИСТЫ 142 ОБ. И 172 ОБ.

В лѣто 9. х. н. в. а. а. ю. р. г. н. д. у. е. р. а.
скы. да съѣмъ съ блаки та а. ѿ. а. г. а.
а. р. о. н. г. о. м. у. г. а. в. о. л. о. д. и. м. и. р. и. у. а.
з. а. м. р. а. с. а. а. к. а. в. г. а. н. у. е. т. о. г. д. а.
к. н. з. а. ю. р. г. и. п. о. в. а. е. н. а. у. е. с. л. а.
в. а. н. а. с. т. е. л. а. н. и. с. ѿ. б. у. е. с. т. а. р. е. ж. е.
р. а. з. м. в. л. и. ш. а. д. ю. р. г. а.

В лѣто 9. х. н. в. а. а. ю. р. г. н. д. у. е. р. а.
н. е. п. ѿ. н. о. в. с. о. р. о. д. ѣ. с. и. н. и. н. ѿ.
н. т. а. м. а. d. м. и. т. р. о. п. о. л. и. т. а. к. о.
с. т. а. n. т. и. n. a. n. z. ѿ. ѿ. г. о. р. o. d. a. b. a.
ш. е. т. ѣ. с. o. c. м. ѿ. в. ѣ. с. т. ѣ. a. k. o. ѿ. ѿ. ж. e.
п. o. ш. e. л. ѣ. с. т. ѣ. m. и. t. r. ѿ. л. a. n. t. ѣ.

С.) ПОЧЕРКЪ ТРЕТІЙ, ЛИСТЪ 245.

В лѣто 10. ѿ чгг. в. о. з. в. e. d. o. ѿ. л. e.
к. c. a. n. d. p. ѿ. e. c. т. ѣ. k. a. n. i. c. o. n. z. d. r. a.
т. а. п. р. и. d. o. ш. a. л. a. х. o. в. ѣ. n. a. n. e. l. a.
д. и. м. e. р. ѿ. n. ѿ. t. o. p. и. ш. a. m. ѿ. e. p. a.
т. а. в. o. л. o. d. и. m. e. r. ѿ. p. e. k. ѿ. ѿ. ж. e.
c. o. c. n. ѿ. ѿ. р. o. m. a. n. o. в. и.

КІЕВСКАЯ ЛЬТОПИСЬ
ПО ИПАТІЕВСКОМУ СПИСКУ.

THESE ARE THE
RECORDS OF THE
CITY OF NEW YORK
IN THE YEAR
1711

THESE ARE THE
RECORDS OF THE
CITY OF NEW YORK
IN THE YEAR
1711

THESE ARE THE
RECORDS OF THE
CITY OF NEW YORK
IN THE YEAR
1711

THESE ARE THE
RECORDS OF THE
CITY OF NEW YORK
IN THE YEAR
1711

THESE ARE THE
RECORDS OF THE
CITY OF NEW YORK
IN THE YEAR
1711

THESE ARE THE
RECORDS OF THE
CITY OF NEW YORK
IN THE YEAR
1711

А.) ПОЧЕРКЪ ПЕРВЫЙ, ЛИСТЪ 7.

ВѢЛѢ. Ѧ. Х. ГГ. ПОСТАВЛЕННѢША
 ІІІЯ ЛАЗОРѢШНА. АШФЛОХИ.
 ТОМѢ ЛѢ. ИДОШАВѢЛІДОГѢУНАВОН
 МО. ИПОГОРѢШАХОРОШН. ѦРОУУНІ
 ШІІМО СЛАКАНО. ДОСТГОНАНІ.
 ВѢЛѢ. Ѧ. Х. ДІ. ИЗКНИШІПОЛОВАУЕ
 ИДОУНАМ. — ВѢТО. ЛѢ. ПОСТРО
 МЕСАСТОШЛ. КИУДА СІНѢДѢДѢЦѢРІ
 ГОВѢТАСТѢВѢЛОЖЬ. —

В.) ПОЧЕРКЪ ВТОРОЙ, ЛИСТЪ 101.

ВѢЛѢ. Ѧ. Ф. ЛГ. ПРНДКНА
 ЗІМІХАНІ. КНОВѢГОРОДѢ СІНѢ
 КСЕСЛОЖІКНОУКѢОЛГОВА. НЕХІ
 ЛГѢКОПОБОЛОСТИНОВОУГОРОДУ.
 ИТО ЛѢНДКІЗІМІХАНІ. КІЗІГЮ
 РГЮПОНИМАСѢСОКОЮМОУЖІМО
 ВГОРОДѢСКІЗІГІ. ПРАКНІТѢТОКАРО
 КѢУТОПОНИМАЛѢНАТѢРѢЖКОУ.

С.) ПОЧЕРКЪ ТРЕТІЙ, ЛИСТЪ 132.

ВѢЛѢ. Ѧ. У. ЗѢ. ВСЕВШАЛІТѢ
 ВОЛОСТІНОВГОРОДѢСКОУЮ. ІПО
 ІЛАША СПОЛОНОМѢ. МОУГОНИША
 ІХІНОВГОРОДУСКІЗІЗЕМЬВАСІ
 ЛЬЕМЬОУТОРОПѢ. ІТАКОМѢСТІ
 ІМѢІАРОВѢХІТѢМНЬСІАІА. ІПО
 БѢДІШАМ. ІПОЛОМѢѢІЛАША.
 ІПРНДОШАКНОВѢГОРОДѢЗДРАІН.

НОВГОРОДСКАЯ ЛѢТОПИСЬ

ПО СІНОДАЛЬНОМУ СПІСКУ.

ВѢ 2. ѿ Н. Г. Е. И. И. И. И.
 ЛѢ Г. Е. ПОПОВЛЕНА БЫ
 ЦРКН С. С. ТЫН. ГЕ. ОРГНИ
 ПОКРОВОМЪ ПРИКЛАНКО
 МЪ. КИЗѢ СЕМЕНѢ ПВА
 НОВИХЪ ПРН АРХИЕПѢ
 ПОВЪГОРОДСКОМЪ. ВАСН
 ЛИН. ПРИПОСАДНИЦѢ Е. ОУ
 СТАФЪН. ПРИТЪСАУБЕСКО
 МЪ. А. ВРАМЪ. ПРОМЪСЛО
 МЪ. БИНАМЪ. ПОСПѢШЕНИ
 ЕМЪ. С. Т. Г. М. У. И. К. А. Х. В. А
 ГЕ. ОРГНИ. ПОВЕЛѢНИИ
 МЪ. БОЛНБИБАГО АРХИМА
 НАРНТА ПОВЪГОРОДСКО
 ГО КЕ. С. П. Ф. А.

ВѢ 2. ѿ Н. Г. Е. И. И. И. И.
 ЛѢ Г. Е. ПОПОВЛЕНА БЫ
 ЦРКН С. С. ТЫН. ГЕ. ОРГНИ
 ПОКРОВОМЪ ПРИКЛАНКО
 МЪ. КИЗѢ СЕМЕНѢ ПВА
 НОВИХЪ ПРН АРХИЕПѢ
 ПОВЪГОРОДСКОМЪ. ВАСН
 ЛИН. ПРИПОСАДНИЦѢ Е. ОУ
 СТАФЪН. ПРИТЪСАУБЕСКО
 МЪ. А. ВРАМЪ. ПРОМЪСЛО
 МЪ. БИНАМЪ. ПОСПѢШЕНИ
 ЕМЪ. С. Т. Г. М. У. И. К. А. Х. В. А
 ГЕ. ОРГНИ. ПОВЕЛѢНИИ
 МЪ. БОЛНБИБАГО АРХИМА
 НАРНТА ПОВЪГОРОДСКО
 ГО КЕ. С. П. Ф. А.


REIGN OF
HAROLD GODWINSON
BY
JOHN GILBERT
OF
THE
UNIVERSITY OF
OXFORD
IN
THE
YEAR
OF
OUR
LORD
MCCCLXXV
LONDON
PRINTED
BY
JOHN WILKINSON
AT
THE
PRINTING-HOUSE
OF
THE
UNIVERSITY
OF
OXFORD
IN
THE
YEAR
OF
OUR
LORD
MCCCLXXV

THE HISTORY OF THE
REIGN OF
HAROLD GODWINSON
BY
JOHN GILBERT
OF
THE
UNIVERSITY OF
OXFORD
IN
THE
YEAR
OF
OUR
LORD
MCCCLXXV
LONDON
PRINTED
BY
JOHN WILKINSON
AT
THE
PRINTING-HOUSE
OF
THE
UNIVERSITY
OF
OXFORD
IN
THE
YEAR
OF
OUR
LORD
MCCCLXXV






ПЛАТЬ СТАРОЙ ЛАДОГИ
И ЕЯ ОКРЕСТНОСТЕЙ

16,800


1 Ангд = 200 саж











ИМПЕРАТОРСКИЙ ДВОРЕЦЪ ВЪ КОНСТАНТИНОПОЛѢ
въ Халкѣ.

Фот. Литогр-фия и ЛЕМАТЬ & ЗОНТЕНЪ на Архитек.

Давидъ Целсури Москва 1871 г.



Г. ОВРУЧЬ.



Ольгины бани.



Составлено Цемзурой Москвит 1811 г

Фото-Литография И. ЛЕВАНЪ Ф. ЛЕОНТЬЕВЪ по Архиву.

Могила Олега.







рѸ схлѣпѣ ѡженѣлзгары.








РАББИНАТЪ ВЪ КОПЕНГАГЕНЪ












ГРОБНИЦЫ ОТКРЫТЫЯ ВЪ РАЗВАЛИНАХЪ ДЕСЯТИННОЙ ЦЕРКВИ.



МОЗАИЧЕСКОЙ ПОЛЪ ДЕСЯТИННОЙ ЦЕРКВИ.







ДРЕВНІЕ КРЕСТЫ НАЙДЕННЫЕ ВЪ КІЕВѢ ВЪ РАЗВАЛИНАХЪ ДЕСЯТИННОЙ ЦЕРКВИ.



ДРЕВНІЯ ВЕЩИ НАЙДЕННЫЯ ВЪ КІЕВѢ.









Г. ОВРУЧЪ.



Развалины церкви св.Василія Хвѣка







Давидъ и Савитръ въ кнѣзѣхъ 1871 г.






Остатки фрескъ.







Фотолитография И. ХМАНЪ Ф. КОНТРЕЕВЪ въ Архангелъ.







ОБРАЗЫ КАМЕННЫЕ, МЕДНЫЕ, ДЕРЕВЯННЫЕ И КОСТЯНЫЕ, РАЗНЫЕ ЛИТЫЕ И ЧЕКИНЫЕ.





володимиръ посла ѿтьбориса
противъ печенѣгъ



ѿтьборисъ идетъ на печѣнѣ





стопола къ послѣдѣ оубий на стабола



оубиваютъ стго бориса









Смлютьмо шнстхъмчнкъбо
рнсангѣа ѡгроба и несомша
вноруюцркъвѣ. —



оумислн нснзънзаслапоставнцркъвѣ
новѣѡсднмъверсѣ. иполнтургнн
позваиснзънаѡбѣмнтрополнпрозвѣн
пгразновѣаѣно











Видь окружностей бывшаго
въ древности города, а нынѣ
шняго мѣстечка Любеча







1 2 3 4 5 10 Сагф.



1 2 3 4 5 10 Сагф.








КІЕВО-СОФІЙСКИЙ СОВОРЪ ЯРОСЛАВОВЪ.





МОЗАИКА ВЪ БОЛЬШОМЪ ОЛТАРЬ КІЕВО-СОФІЙСКАГО КАВЕДРАЛЬНАГО СОБОРА.





МОЗАИКА ИЗЪ КІЕВОСОФІЙСКАГО СОБОРА

4 Верст

5 Аршин











СТѢНОПИСЬ ВЪ СОФІЙСКОМЪ СОБОРѢ ВЪ КІЕВѢ.



ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ЛЬСТИЦАХ,
ВЕДУЩИХ НА ПОЛАТЫ, В ВО-СОФИНСКОМЪ СОБОРѢ.














РАЗВАЛИНЫ ЗОЛОТЫХЪ ЯРОСЛАВОВЫХЪ ВОРОТЪ ВЪ КІЕВѢ, 1037.Г.
(ср. рисунки 1651. г.)





РАЗВАЛИНЫ Ц. СВ. ТРИНЫ, ВЪ КІЕВѢ



МИХАЙЛОВСКИЙ ЗОЛОТОВЕРХІЙ МОНАСТЫРЬ 1108 Г. ВЪ КІЕВѢ.



ВЪЛѢТО 24

НАПИСАНЪ БЫША
ГННГЪСНМ. ПОКЪ
ЛѢННИКЪ МЪ БЛГОВЪ.

РНАГО КНАЗАНОВА
ГОРОДСКАГО. ДМИТРИ
Я. ДЕТАЖАНИКЪ МА
БГОЛЮБЕНОВАГО АРХИ
ЕПИСКОПА ГОРОДСКА
ГО. ИЛИМЕНТА. И
ПОЛОЖЕНЪ БЫША ВЪ
ЦРКВНѢ ТЪ ИСОФН
Я. НАПОУЧАННІЕ
ОДНИКОМУ. И НАПО
СЛОУШАННІЕ КРЪМ
НОМУ. ИСОБЪ НА СПЕ
НИИ ДШИ АУНИКО
ВЪЗМѢТЪ ИАНО
ЦРКВН. АРХИТА
СЕМНѢ ДОСТОИТЕЛЬ
ТНМОЕ ПОПНИАН
ИЛИКЪ ППЪ ИЛИКЪ
НАЗЪ. ИЛИНГОУМЕ
НЪ. ИЛИНДИКОУ
ИЛИПРИУЕТНИКЪ



ЕЩЕ СОУДЪ ИТО

Е СЛАВЬ. ВОЛОДН
Е МИРНЦА. —

ПРАВДА РОУСЬСКАЯ
ЖЕ ОУБѢНТЬ МОУ
ЖЕ МОУЖА. ТО МЪ
ТНБРАТОУ БРАТА
ЛЮБОВА. И ЛЮБОВНОУ.
ЛЮБОВАТОУ АДОУ
ЛЮБОВАТНЮ СЕН
ОЖЕЛННѢ БОУДЕТЬ
КТО КТО МЪСТА. ТО
ПОЛОЖИТИ ЗАГЛА
ВОУ И ГРѢНЪ. АУЕ
БОУДЕТЬ КНАЖЕ
МОУЖЕ. ИЛИТНКУ
НА КНАЖА. АУЕЛИ
БОУДЕТЬ РОУСИНЪ
ЛЮБОГРНАДЪ. ЛЮБО
КОУ ПЕЦЪ. ЛЮБОТИВУ
НЪ БОИР СЕКА. ЛЮ
БОЛЕСУНИКЪ. ЛЮБО
ИЗГОИ. ЛЮБО СЛОВЕ
ИЛИНЪ. ТО. И. ГРѢНЪ



СОФІЙСКИН СОВОРЪ ВЪ НОВГОРОДѢ 1045 .Г.



ЦЕРКОВЬ СВ. МИХАИЛА ВЪ ВЫДУБЕЦКОМЪ МОНАСТЫРѢ. 1069 .Г.






КАМЕННЫЙ КРЕСТЪ

сдѣланный къ западной стѣнѣ Новгородскаго Софійскаго Собора.







КАРТА ОКРЕСТНОСТЕЙ НОВГОРОДА.






ГРИВНА НОВГОРОДСКАЯ.



ПОЛУГРИВНА НОВГОРОДСКАЯ.





ГРОБНИЦА ЯРОСЛАВОВА.




ДРЕВНІЯ ВЕЩИ НАЙДЕННЫЯ ВЪ КІЕВСКИХЪ РАЗВАЛИНАХЪ.











ДРЕВНІЕ ГРЕЧЕСКІЕ КРЕСТЫ СОХРАНИВШІЕСЯ ВЪ СКАНДИНАВІИ

(ИЗЪВѢСТІЙ САНКТУАРИИ ИМПЕРАТОРСКАГО МУЗЕЯ СЕВЕРНАГО КРАЯ, 1881 г.)



ЧЕРТЕЖЪ ОКРУЖНОСТЕЙ ДРЕВНЯГО КІЕВА ДОНАШЕСТВІЯ ТАТАРЪ.





ЧЕРТЕЖЪ КІЕВА
ДО НАШЕСТВІЯ ТАТАРСКАГО
(1240 г.)





РУСЬ

въ 1054 году.

връ Ярославъ Великомъ





КНЯЖЕСТВО ТУРОВСКОЕ

ОПЫТЪ ЧЕРТЕЖА
ВЕЛИКАГО КНЯЖЕСТВА
КІЕВА
ДО ПАШЕСТВІЯ ТАТАРЬ.

К Н Я Ж Е С Т В О

ВЕЛИКОЕ
ДРЕВЛЯНСКОЕ

Княжество
Черниговское

Княжество

ВЛАДИМИРСКОЕ

К Н Я Ж Е С Т В О

К И Е В С К О Е

К Н Я Ж Е С Т В О Г А Л И Ц К О Е


Л Е Р Е Я С Л А В С К О Е

С Т Е П И

П О Л О В Ц О В Ъ




Планъ Бѣлгородъ Нецеранъ
Кіевский.




Правая сторона восточной стороны

Планъ Галынь Нецеранъ
Кіевский









ЧУДОТВОРНЫЙ ОБРАЗЪ УСПЕНІЯ БОЖІЕЙ МАТЕРИ КІЕВО-ПЕЧЕРСКАГО МОНАСТЫРЯ.



издана Цензурою Маркса 1871 г

фото-интегралъ Н. ЛЕМАНЪ Ф. ЛЕОНТЬЕВЪ изъ Арбо





БѢЛАЯ ВѢЖА.



ОПИСЬ ЧЕРТЕЖА ВЛАДЫЧІИ КНЯЗІИ
ЧЕРНИГОВСКИХЪ ДОМАШНИИ ТОВАРЪ.









Б
: СЖА НАУАТЪ КЪ · НО
: ВОУОУМОУЛЪТОУ · ЕВА ·
: ОТЪ ЛОУКЪ · ГЛА · КГ ·

ВЪ ВРЪМА ОНО
ВЪННДЕНІС
ВЪКАПЕРЬНА
ОУМЪ · ВЪ
ГРАДЪ ГАЛН
ЛЕНСКЪ · НБЪОУ
УАВЪ СЖБОТЫ
НОУЖАСА ХЖСА
ОУУЕННН КГО ІА
КОСЪ ВЛАСТНІА
БЪСЛОВО КГО НВЪ
СЪБОРНІН · Б · Ъ
УЛВКЪ НМЪ ДОУ

ХАНЕУНСТА · НВЪ
ЗЪПНГЛАСЪМЪ ВЕ
ЛНЕМЪ ГЛІА ОСТА
НН · УЪТО КСТЪНА
МЪНТЕБЪНІЕ НА
ЗАРАННН · ПРИ
ШЪЛЪ КСН ПОГОУ
БНТЪНАСЪ ВЪ
МЪТАКЪТО КСН
СТЪНБЖНН НЗА
ПРЪТНЕМОУНІС
ГЛІА · ПРЪМЛЪУН ·
ННЗНДЕНЗН КГО
НПОКРЪГЪНБЪСЪ
ПОСРЪДЪННЗНДЕ
НЗН КГО ННКАКО
ЖЕНЕ КРЪЖДІ КГО
НЕЪІСТЬ ОУЖАСЪ

THE FIRST

BOOK OF THE

PROPHET

ISAIAH

CHAPTER I

THE LORD

SAID

TO ME

AND

TO THE

PEOPLE

OF

JUDAH

AND

TO

THE

PEOPLE

OF

JUDAH

AND

TO

THE

PEOPLE

OF

JUDAH

AND

TO

THE

PEOPLE

OF

JUDAH

AND


TO

THE

ХЛѢБЪ НДА
СТЫМЪ НРЫ
БЖТАКОЖДЕ
СЕОУЖЕТРЕТНЕ
К. ІАВНСАНИСОУ
УЕНИНКОМЪСВО
НМЪ. ВЪСТАВЪ
ОТЪМЪРТВЫ
НХЪ.

АІ ^ГЕВА. ^БОТЪНОАНА. ГЛА. СКЪ.

РЪВРѢМА ОНО.
ІАВНСАНИСОУ
УЕНИНКОМЪ
СВОИМЪ. ВЪ
СТАВЪОТЪМЪ
РТВЫХЪ. НГЛА
СИМОНУПЕТР.
^ЖРѢКСТЫНСА. ^НБЪСЖ.

З. ^ЛНЕДѢ. ^КОТЪВЕЛН. ^НДѢ.

Е СЗБОРННКЗЦРКЗВЫНЫ
Н. НАУННАКТЬСАОТЪМЦА
Е СЕПТАБРА. ДОМЦААВГОСТА.
РЕКОМААГОЗАРЕКА.



ЦА. СЕПТАБРА. ПА
МА. СТААГОСУМЕ

О НАСТАЛЪПЬНИКА.
НСТЪИНХЪ. М. ЖЕНЗУРЬ
НИЦЪ. НСТААГОАМОНА.
НСТААГОМНКА НТА
ЛЪ. НПОКОННІСАНАУ
ГНА. ННО ВОУОУМОУ
ЛЪТОУ. ННАУАТЪКЪ.
ННЪДНКТОУ.
Е ^ГЕВА. ^КОТЪЛОУ. ^ВГЛА. НІ.

Писанинаго въ Новгородѣ въ 1056 и 1057 году-хъ
буквы Жупинаго перерка

А А А ІА ІА Е В В Г Д Д Е Е Е Е І І
 Н Ж Ж Ж Ж З З З Н Н І К К Л Л М М
 М Н О О О Ш Ш Ш Ш П П Р Р С С Т Т У У
 У У У У Ф Ф Ф Ф Х Ч Ч Ч Ч Ш Ш Ш
 Ъ Ъ Ъ Ъ Ъ Ъ Ъ Ъ Ю Ю Ю Ю Я Я Я Я
 Я Я Я Я Я Я Я Я З З З З Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч

А а А а Б б В в Г г Д д Е е Ё ё Ж ж З з И и І і К к
Л л М м Н н О о Ѡ ѡ Ѣ ѣ П п Р р С с Т т У у Ѯ Ѯ Ѱ Ѱ
Х х Ц ц Ч ч Ъ ѡ Ш ш Щ щ Ъ ѡ Ъ ѡ Ъ ѡ Ю ю Я я А а
А а А а Б б В в Г г Д д Е е Ё ё Ж ж З з И и І і К к
Л л М м Н н О о Ѡ ѡ Ѣ ѣ П п Р р С с Т т У у Ѯ Ѯ Ѱ Ѱ

ГІ. СВ. ЧВ. ЧГ. ЧД. ЧС. РѢЗ.

Сокращения

ЕҮЛНЄ ѿМА ВІА. М҃. стѣм҃у. НІЄ. ІЄ.

Разные знаки

Рисованые знаки

+ + S S H } } X X * * e e .

Handwritten text in a cursive script, likely a historical document or manuscript. The text is arranged in several lines across the upper half of the page.

Handwritten text in a cursive script, likely a historical document or manuscript. The text is arranged in several lines across the middle section of the page.

Handwritten text in a cursive script, likely a historical document or manuscript. The text is arranged in several lines across the lower section of the page.

ГЛАВЪ-ОЛГЪ-ДАД-РУМАНЪ ЯРОСЛАВЪ-КНѢТЪ-ИМЪ



ИЗОБРАЖЕНІЕ СЕМЕЙСТВА В. К. СВЯТОСЛАВА ЯРОСЛАВИЧА,

изъ Сборника 1076 г.



ЖОТЪ НА СЪЩА ЧОКТО ГИ ПЕРВЪ БРЪН БПРДНЪ
ИЗЪС РАНИТЕ ЧА ОУПНЫ

УДАВА ОЛЪГЪ ДЪЛ, РОМАТИ, ІОРДАСЪ КИЛЪТИНЪ СЪ

БЪ



Или Бюрдника
СВЯТОСЛАВОВА

1073 г





ДОГЖПОУШТАЖ
 ШТЖДБНСТВОУ
 ГЖТНББНТАКО
 БОИФЛАДОНОВИВЪ
 СВНЖЪУЛЬНОЖНРЪ
 ТЫНОЕИЖАКНОЕ
 СЪТКОРНШАПОСЛА
 КНКЪШЖБЮВЛА
 ДОУШТААГОРАДНЕ
 ЗОУЛНИПРОСТРЕ
 ТНЕОИМЪПОВЕЛѢ
 БОПАГОУБНЪИМРА

КЪЛЕТОСФНА


НЫРАЗДРЪШНТИ
 ЖЕНХЪИЕЛАЖАХОУ
 ИЖЕБОИМЪПОПОУ
 СТИВЪТОЛНКОЖЕ
 ТЪТЫЖСЪТКОРН
 ШАСЕЖЕОУБОНБДЕО
 БАКИРЕКЪИНАШТЕ
 ВЪСТАНЕКЪТЕКПРО
 РОКЪНАНВНДАНСЪ
 НЫИДАСТЪЗНАМЕ
 НИИНАНУЖДОИДА
 ПРНДСТЪЗНАМЕНН
 И



СТРѢЛЬЦЬ.




ПОДОЛѢНЦЬ.





ОБЪЯВЛЕНІЕ
О ПОДЪЕМѢ И ВЫКЛАДКѢ
ПОДЪЕМНИКА И ПОДЪЕМНИКА

Планъ Канала



Въ Канале



Масштабъ Канала

Анны



Фот. Литографія П. ЕМАНЪ Ф. ЕМАНЪ на Литограф.

Въ Канале

ТМУТОРАКАНСКИЙ КАМЕНЬ.



The image displays three views of a metal cross pendant. The left view is the front, showing a cross with a central circular medallion containing a cross. The right view is the back, showing a similar cross with a central circular medallion containing a cross. The middle view is a side profile, showing the thickness of the metal and a small loop at the top for a chain. The metal has a textured, possibly engraved, surface.



санжрѣмъ данеакъ
нзлodgeноумзрешн
лннѣснслышалазпо
вѣдицѣранстѣхъзбо
лирѣнкранкоотзмж
жддобрѣхънхуод
нхнхъзѣставншанн

вѣрженъзѣстъ. прнзъ
вакѣжеабнѣ. нжетѣ
лесанншетѣ. нречѣмѣ
нннннннннннннннн
цжѣснмнлѣтѣ. нмсащж
оусеразадзвозьрнѣ
нзѣ нѣметжѣѣжрѣлн

ИЗЪ СБОРНИКА ГРИГОРІЯ НАЗІАНЗИНА ДО 1100 Г.

✠ **СТААГОГРИГОРН**
✠ **МЕОСЛОВЬЦАНАНЗНАН**
✠ **СІКААГОСЪТВО**
✠ **РЕНОАПОГРЕБЕННІСТА**
✠ **АГОВАСНАНА:-**

✠ **ѢДУБОМЪНОГА**
✠ **СЛОВЕСА. СЪКАЗА**
✠ **НИТАСЛОВЕСЬ**
✠ **НАТА: ПРѢДЪ ПО**
✠ **ЛОЖНЪЗШЮНАЛЪ:**

УГЪЛѢКРНВААГЛАВОПНШНПРАВО:.

ИЗЪ ПАНДЕКТА АНТІОХОВА ДО 1100 Г.

✠ **ОМОЛНТЪБЪ**
✠ **ЖЕПРОЛЖАТННЕ**
✠ **ПРѢСТАНИКЪНЮ**
✠ **АНТЪВ. ПОТРЕБЪ**
✠ **НОНПОЛЪЗЪНОНА**
✠ **ЦЪЕСТЪ. ПРОСНД**
✠ **ОУКОУБАН. ОЦАГА**
✠ **НАШЕТОУХА. ДАТИ**

✠ **ЖОТАДЕНННЖ**
✠ **ТАДЕНННРЕУЕ**
✠ **ПРНТЪЗУЗНИКЪ:**
✠ **АЩЕСАДЕШН**
✠ **БЕУЕРАТНА**
✠ **ТРАПЕЗЪСНА**
✠ **НХНХЪ: РАЗОУ**
✠ **МЛНЪРАЗОУ**





КРЕСТЬ МАРКА ПЕЩЕРНИКА



+ ПРІИМѢТЕ И ДНѢ СЕЮ СѢТѢЛО МОЕ СЫННОВО ЗАВѢ ВЪ ѿСТАВЛЕНІИ ГРѢХОВ.
 ПІИТЕ ѿ НЕ ЧАВЪ СЕЮ СѢТѢ КРЪВЬ МОЮ НОВАГО ЗАВѢТА ІЗЪ ЛІВАЄМА ЗАВѢЗА

ⲁ
 ДИ

ⲙ
 ТРІ
 Ѡ

Ⲛ
 ΔΡ

Ⲣ
 Α

ⲁ
 СΤΕ

Ⲣ
 Α





КАРТА ПАЛЕСТИНЫ

къ путешествію Игумена Даниила
въ началѣ XII. столѣтія .










ОБРАЗЪ СВ. НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА МОКРАГО.

Держалено Цензурой Москва 1871 г.

Фото Антона фил. ЛЕВАНЪ Ф. ЛЕОНТЬЕВЪ на Архив.





1, 2, ФЕЛОНЬ, 3 ШАПКА, 4 ПРОЗНОЧНЪ, 5 ПАНАГІЯ, 6 ЭПИТАФИИ, НОВГОРОДСКАГО ЕПИСКОПА НИКИТЫ 1107 Г.



1^й Рипида.




Рипида, XI вѣка, находящаяся въ Новгородскомъ
Софійскомъ Свѣторѣ.

1^е Рипида.




Рипида XI вѣка.находящяся въ Новгородскомъ
Софійскомъ Свѣтѣ.




Рипида, находящаяся из Новгородском Софій-
скомъ Соборъ По преданіямъ XII вѣка.





АРХІЕРЕЙСКАЯ ДРЕВНЯЯ ШАПКА НОВОГОРОДСКАЯ.





ПРИЗНАКИ

ГРАНИЦЪ И УКРѢПЛЕНІЙ


ЮЖНОЙ РУСИ ВЪ XII ВѢКѢ.





ЗЕМЛЕВЫЯ НАСЫПИ ПО РѢКѢ СУЗЬ.





Договорно-Демурой Москва 1871.


Фото-Литография И. ЛЕМАНЪ ФЛЕОНТЬЕВЪ на Арбатъ.

БАРЕЛЬЕФЫ ЦАРСКАГО МѢСТА

(изображеніе 1)








МОНОМАХОВА
ТАКЪ НАЗЫВАЕМАЯ ШАНКА.



ПЛАН Германской (Горьковской) Крѣпости
къ старой Падугѣ

К О Л Х О В Ъ







Лит. Иллюстрация 1864 г.

Виде Старо-Иадожской Рюриковской крепости съ западной стороны.







Полъ изъ четырехугольной башни въ крѣпость на западной стѣнѣ.





Видъ Западной стороны Галлии съ воротами къ курганахъ.





ЦЕРКОВЬ СВ. ГЕОРГІЯ ВЪ СТАРОЙ ЛАДОГѢ, и ОБРАЗЪ ЕГО НА СТѢНѢ





СВЯТЫЙ ГЕОРГИЙ ПОБЕДОНОСЕЦЪ

Фрески XIII в., въ церкви св. великомученика Георгія, въ Старо-Алаужской Крѣпости.






Изъ рис. 185. 185. 185.

Церковь Св. Гевргія въ Рюриковой крѣпости въ Старой Иадогѣ построенная въ XII в
и деревянная церковь Св. Великомученика Дмитрія



УЕРКОЕЪ СТ ГЕУРГІА

въ Старой Ладогѣ
Разрѣзъ по линіи А. В.



(южная сторона.)





ФРЕСКИ XII ВѢКА.

изъ куполъ церкви свѣтл Геворгіа . въ Старо Пѣдожской Крѣпости







ВИДЪ ИЗБОРСКА СЪ СТАРОЙ РИЖСКОЙ ДОРОГИ.

(издание Цепелури Москва 1871 г)




Фото. Литография И. ЛЕВАНЪ ФЛЕВНТЬЕВЪ на Архив.



ЮРЬЕВСКОЕ ЕВАНГЕЛІЕ. ПОСЛЕ 119 с. (1190-1198)
ПОСВЯЩЕНИЕ Г. І ДИСТА. СЪ ЗАВѢСЬЮ ПОСВЯЩЕНІЯ. СЪ ПОСВЯЩЕНІЮ ДИСТА.







ЗАГЛАВНЫЯ БУКВЫ
ИЗЪ ЮРЬЕВСКАГО ЕВАНГЕЛІЯ 1198 ГОДА





Ца. а пр н л а . в ъ . к т .

М

В

И

К

О

Р














ОКЛАДЪ ЕВАНГЕЛІЯ XII ВѢКА.

Державно Цензурой Москвит 1871 г

Фото-Литография И. ЛЕЖАНЪ & ЛЕОНТЬЕВЪ на Арбата.



+ с е а з м а с т н е л а в ѣ к о л о д н а н р ѣ с ѣ з д р ж а р о у
 с ѣ к о у з е м л ю в а с ѡ н е к н а ж е н н ы п о к е л ѣ з ѣ
 с л ы с н о у с в о н е м о у в с е к о л о д о у ѿ д а т н о р ѣ
 ц ѣ с т м о у г е ѡ р г н е в н с а д а н н ю н с ѡ н р а л н н с ѡ
 п р о д а ж а м н д а ж е к о т о р ѣ н к н а з ѡ п о л о н а л ѣ к н а
 ж е н н ы п о у ѣ н е т а х о т ѣ т н ѡ т н а у с т ѣ г о г е ѡ р г н
 т а а б ѣ о у д а н з а т ѣ д л ѣ н с т а ж ц а н т ѣ с т а н г е ѡ
 р г н н о у н е г о т ѡ т н а л а н т ѣ н т ѣ н г о у м е н е
 м о л н т е б а з а м а н з а м о ѣ д ѣ т н к т о с а н з ѡ с т а
 н е т ѣ в з а м а н с т ѣ р н т о в ѣ т ѣ м ѣ д ѣ ж ѣ н н е
 с т е м о л н т н з а н ѣ б а н п р н ж н к о т ѣ н б ѣ с л ѣ
 р т н а н з ѣ d a л ѣ р о у к о ю с в о ю н о с е н ѣ н е п o
 л ю д н ѣ d a р о в ѣ н о ю п o л ѣ т р е т н ѣ d e c a t e r n
 к ѣ н ѣ с т m o y ж e г e ѡ р г н e в н а с e ѣ в c e k o л o d ѣ a
 л ѣ c л ѣ k л ю d o c e p e k p ѣ n o ѣ a ѣ л ѣ r ѣ v ѣ s e p e b p a ѣ
 с т a л o y ж e г e ѡ р г н e v ѣ л ѣ ѣ ѣ c л ѣ k н т ѣ k ѣ
 n ѣ n a ѡ б ѣ d ѣ k o л n n g o y m e n ѣ ѡ б ѣ d a н т ѣ ѣ
 d a ж e k т o z a в ѣ р т н т ѣ n л n t o y d a н ѣ s e ѣ ѣ o
 d o ѣ d a c o y d a н т a ѣ n ѣ d a н ѣ p n ѣ ѣ s t ѣ v n
 ѣ c k o n г o n t ѣ s t a н ѣ ѣ n ѣ ѣ





1875

КООЗЪ ЖЕ РОДИ ОКИ
 ДИ ѿ РОУ-Ѡ-Ѣ. ОНИ
 ДЪ ЖЕ РОДИ НЕ СЕА.
 НЕ СЕИ ЖЕ РОДИ ДА
 ЦРЬ. ДА ДЪ ЖЕ ЦРЬ
 РОДИ СОЛОМОНА. ѿ
 ОУРІННЪІА. СОЛО
 МОНЪ ЖЕ РОДИ РОВО
 АМА. РОБКАМЪ ЖЕ
 РОДИ АВІА. А КІА
 ЖЕ РОДИ АСА. АСА ЖЕ
 РОДИ ОАСА ФАТЯ.
 НО АСА ФАТЪ ЖЕ РО
 ДИ НАРАМА. НАРА
 МЪ ЖЕ РОДИ ОЗІУ.
 НО ОІА ЖЕ РОДИ О
 А-Ѡ-АМА. НО Ѡ-А
 МЪ ЖЕ РОДИ АХАЗА.
 АХАЗЪ ЖЕ РОДИ НЕЗЕ
 КІУ. НЕЗЕКІА ЖЕ
 РОДИ МАНАСИУ. МА
 НАСИА ЖЕ РОДИ АМОСА.
 АМОСЪ ЖЕ РОДИ НОСИУ.

ВѢСѢДѢ, НА ПЕШАНИТЪ СѢНѢ, ДѢВѢ. ПОУАТЪ
ПЯТИОКТАВРАБѢ. А. А. КОУАШАСАНОРАБѢ. Г.






ОБРАЗЪ БОЖІЕЙ МАТЕРИ, ПРЕДЪ КОИМЪ МОЛИЛСЯ В. К. КІЕВСКІЙ ИГОРЬ ОЛЬГОВИЧЪ,
ЗА ЧАСЪ ПРЕДЪ СВОИМЪ УБИЕНІЕМЪ.

10220 rem H. nuytoni Moeck 1874 r

Φωτο Αντογραφία II ΔΕΜΑΝ'ς Φ.ΙΡΩΓ'ΓΕΚ'ς on Αρσεν



+ ЖЪРТВАННІКЪ СТО ЛІКА ГЕОРГІА СІНЪ ѿ НІФО



ТА АРХІ ЕПІ СКА ПАНО ВГО РО ДІ СКА ТО ПОВЕ ДНІ МЪ ЕПІ СКА РО СТО БІ СКА ГО НІ

А. ПРИ БГО УБІ СКА ВЪ МЪ КНА ЗНІ СКА РГН. НІ СКА МО МО МА ХО ВЪ МЦА СКА ПІА

БІЖІА. А. БІА. А. БІ. Х. З. ІНКА В. ПІА

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS


THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS




ЧАРА КНЯЗЯ ВОЛОДИМЕРА ДАВИДОВИЧА ЧЕРИНГОВСКАГО.







Масштаб 1:1000



Масштаб 1:1000

ПЛАНЪ И РАЗРѢЗЪ ЦЕРКВИ СВ.ГЕОРГІЯ
ВЪ ЮРЬЕВѢ ПОЛЬСКОМЪ





МОНЕТЫ ВОЛОДИМЕРОВЫ, ЯРОСЛАВОВЫ

и найденные въ Новгородѣ.



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12




13



14





МЦА ИСТАВЪ АСТГО

* АПЛАА НАННМ СТИР ГЛА А

БЕР НАСТІВ САМОГЛА

СЛОУДАНЪ КЪ РИНАГО ВЕЛИКОЕ

ПРИМТНАЩЕДОУХА ПАЦЛА

ПРЪ СЛАВНАГО ПРОСВѢТНА

НЕСИ ПРЪ ПОДОБНЕ ОТЪ БОГА ОТЪ

КРЪВЕННЕМЪ ОТЪ ВѢТЪ ПРИ

НМЪ НАКОСАМО ВНАДЪ У СЛОВОУ

НТАНЕБНИ ІЗЪ ЮДЕСЪНГО АПО

СТОЛЪ ЖЕ ПРЪ ЖЕОУЧЕННІА ВЪ

РЪНЪ СТРОИТЕЛЬ НОВАГО ЗА

ИЗЪ ПОГНАГО СТИХИРАЯ, 1132 Г.

Трансакція ХЗЕ

THE HISTORY OF THE

REIGN OF
HAROLD GODWINSON
BY
JOHN GILBERT
OF
THE UNIVERSITY OF OXFORD
IN TWO VOLUMES
VOL. I.
LONDON
PRINTED BY J. JOHNSON, ST. PAULS CHURCH-YARD
1794


THE HISTORY OF THE




ИКОНА ВЛАДИМИРСКОЙ БОЖІЕЙ МАТЕРИ.

Даровано Целурии Москва 1871 г


фото литографія И. СЕМАНЪ Ф. ЛЕОНТЬЕВЪ на Арбатѣ





ШАТЕРЪ
НА МѢСТѢ ЯВЛЕНІЯ БОГОМАТЕРИ
ВЕЛИКОМУ КНЯЗЮ
АНДРЕЮ БОГОДУБСКОМУ.





ПОКРОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ
БЛИЗЪ БОГОЛЮБОВА.





ЗЛАТЫЯ ВРАТА.

во ВЛАДИМИРЪ

Долголето Цензурой Москвит 1871 г

Фото-Литографія П. ЛЕВАНЪ Ф. ЗЕОНТЬЕВЪ на Аркти.




ЧЕРТЕЖЪ НОВГОРОДА ВЪ 1169 ГОДУ.

съ древняго описанія зрѣніемъ.









ВЕЛИКОКНЯЖЕСКАЯ ТОРНИЦА
И СЪНИ ВЪ БОГОЛЮБОВЬ.








ЦЕРКОВЬ СВ: СПАСА


въ монастырь Св: Ефросиніи.

— 2 —
— 10 —
— 0 —
— 2 —
— 3 —
— 4 —














РАЗРѢЗЪ ПО ЛИНИИ В.В.



РАЗРѢЗЪ ПО ЛИНИИ Г.Д.



ГОЛОСКИИ И КАМНИ



РАЗРѢЗЪ ПО ЛИНИИ А.Б.




ЧЕРТЕЖИ РАЗВАЛИНЪ БОРИСГЛЕБСКОЙ КОЛОЖСКОЙ ЦЕРКВИ БЛИЗЪ ГРОДНА.



РЯЗАНСКИЯ ДРЕВНОСТИ








ВЛАДИМІРСЬКИЙ КЛАДЪ





ВЛАДИМІРСЬКИЙ КЛАДЪ





ОБРАЩИКИ ТКАНЕЙ,
 НАЙДЕННЫХ В СУЗДАЛИНСКОМ УЕЗДЕ МАДОПОРСКОЙ ГУБЕРНИИ
 ВЪРОЯТНО ИЗ АРХА.




НАДПИСЬ ВЪ ПЕРЕДИЦКОЙ ЦЕРКВИ

БЛИЗЪ НОВАГОРОДА, ДО 1200 Г.





ИЗБОГА ЮБНВЪКНАЖЕРТО
РЪИВСЕВОЛОДЪЗЪАЮБЯНУАДО
БРЪААААПРАВЪАКОГНАІВСА
ЧЪРКВЪНЪАУННЪИМАНЪАСТ
ЪРЕСКЪААНКЪНЪАСТНВЕН
ЪНІМЪАІСОМЪАСТ
•РЪУЕКТОТВОАДО
БРОДЪТЕАНОЖЕТ
НСТННОДААЖ
ЗБОЧЕСТВІН
НЕСОЕСЪВ
СЪМНСЕЪ
УГОЖЕШНН
ТНВЪБЕСКСН
ЪНЪАБЪКЪ
АМННЪ





ВОЗДВИЗАЛЬНЫЙ КРЕСТЬ НОВОГО ЕПИСКОПА АНТОНІЯ, 1212 Г.







И И П И И С И П И И Е

КОРНИФНИ КЪ ГАИ ПИ

СТОЛНІА. ѿ ФИЛИППЪ.

К
ВТР
Е. НѢ

ПАВЛА МЛАДЦА МЛАДО

МНОЗЪ ХЪ И РАЗНУЪ

НЪ И ХЪ ГРѢСѢХЪ. ГЛА. А.

ПАВЛАЪ ЗВАНЪ ПО
СТОЛЪ СЪ ХЪ ВЪ. ѿ ВА
НА СЕБЕ И МЕНОВА. И
СПРАВЛА ІА И ХЪ А
ЪСАМЪ ВЪЩА. НЕ СА

МЪ ПОСТАВЛЕНЪ А ПЛА

НИКА КОВЪ САМО ПОСТА

ВЛЕНННОУ И ТЕЛН. ѿ

РОЛЕЮ БЖИЮ. ѿ ИУН
ТЕЛЪ ВАШЪ ХЪ И СТЪ ВЪ

ЩА. ПОУТОУЛЪ СЪ СЪ

ТВОРНІ ТЕВА МЪ ОУН

ТЕЛА. И СЕ ВОЛЕЮ БЖИ

ГИЮ НА МНІ ПРОПОВѢДА

И ТЪСА А ПЛАТЪ. И СЪ СЪ

НЪ БРАТЪ.

ИЗЪ ТОЛКОВАГО АПОСТОЛА 1220 Г.


А. Т. КН.

См. Толкование 1220 Г.


НАДПИСЬ НА КРЕСТЬ 1211 г.

ГОСПОДИН ПОМОЩНИК РАБЪ БОЖИИ МОНАХЪ ЗАРАТ

УПОВЕДОУЮЩА ВЪШЕШЕ КРЕСТЬ СТОИТЕ



НАДПИСЬ НА КРЕСТЬ 1224 или 1234 г.








ОБРАЗЪ СВ. НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА, ПРИНЕСЕННЫЙ ВЪ ЗАРАЙСКЪ ИЗЪ КОРСУНИ ВЪ 1224 Г.

Должало по Целсурунъ Москвѣ 1871 г.

Фот. Автографы И. ЛЕМАРЪ ФЛЕВТЪЕВЪ по Архиву.




НАДПИСЬ НА КРЕСТЬ 1234 г.

ГДНЕСПСННПО
МНЛУН.РАБА С
ВОЕГО СЫНЕС
НАГРЕШЬНАГ
ОУБРНЬЧА.ОР
КАЖА.МАНАС
ТЪРА.АМННЬ
АПОСТАВЛЕНЪ
СТЫН КРТЪСН
ВЛТО'ЪΨ.МВ.Е
МЧА'АВГУСТА






ОБЩИН ЧЕРТЕЖЪ
КУРТАНОВЪ
МОЛОЖКАТО УДЪЛА
(*пожарна позиция*)
НАМЕСТЕ БУДЪЩА ГЛАВНА
УЛИЦА









КАМЕННЫЯ БАБЫ, НАХЪ ВЪ ЗЕМЛѢ ДОНСКИХЪ КОЗАКОВЪ.





КАМЕННЫЕ БАБЫ, ИЗ НОВОРОС. ГУБЕРНІЯХЪ

изд. 1904 г. 1000 экз.




ДАКИ СЪ КОЛОННЫ ТРАЯНОВОЙ.



РУССКІЯ ИЗОБРАЖЕНІЯ ИЗЪ ПУТЕШЕСТВІЯ ПАЛЛАСА И ПРОЧ.





ДАКИ СЪ КОЛОННЫ ТРАЯНОВОЙ.



НЫНЬШНІЕ АВСТРІЙСКІЕ И РУССКІЕ СЛАВЯНЕ.






Дизайнер: Центральный музей Москвы 1871 г

Фото-литография И. АЛЕКСАНДРОВИЧА на Арбате

ЖИЛИЩА ДАКОВЪ съ ТРОЯНОВОЙ КОЛОННЫ.





Изображения на скифской серебряной пластине, найденной на правом берегу Днѣпра близъ мѣстечка Никополь IV в. до Р.Х.





Изображенія на скифской золотой кадѣ, найденной въ Кульковской гробницѣ, близъ Керчи IV в до Р.Х





Изображенія на скифскихъ золотыхъ пластинкахъ и другъ вещей найденныхъ въ скифскихъ гробницахъ IV в до РХ.












НОРМАННЫ,
по представлению проф. Крузе,
на основании вещей, найденных въ Балтйскомъ Поморьѣ.





НОРМАНСКІЙ СУДА.



КОРАБЛЬ СОЛОВЬЯ БУДИМИРОВИЧА ПОБЫЛИНАМЪ.




НАДГРОБНАЯ СЛАВЯНСКАЯ ЗАПИСЬ
СВ. КЛИМЕНТА ОУРНИСКОГО

Въ ⁹¹⁶ъ ⁸²ъ ³т ¹⁴кѣ ¹⁴месе ¹⁴цѣ ¹⁴и ¹⁴шѣ
ПРѢСВѢТѢ

СТѢ ¹⁴кѣ ¹⁴и ¹⁴мѣ ¹⁴тѣ
ѿ ¹⁴ХРІСТѢСКИ.

ѿ ¹⁴ХРІСТѢСКИ
Въ ¹⁴ѣ ¹⁴тѣ ¹⁴кѣ ¹⁴месе ¹⁴цѣ ¹⁴и ¹⁴шѣ

ПРѢСВѢТѢ ¹⁴и ¹⁴шѣ



НАДГРОБНАЯ СЛАВЯНСКАЯ ЗАПИСЬ 996 ГОДА
ВЪ ПРИЛѢВѢ, ВЪ МАКЕДОНИИ, ВЪ МОНАСТЫРЬ СВ. МИХАИЛА.

18 Т О 2 Ф Д У


Д А С
П Ѡ А Н Н Е П П З

О О Е А З И К



+ при семъ зникнѣхъ форѣцѣ рѣниши шжроу снѣла
гарѣжъ земли подъ ащѣ въ двѣнаѣ тоу
чрѣвниши кнѣзю роуиъ въ дшюу свѣтцѣла
вапаннхъ:

Сънцрѣцни мнѣхъ прѣжтѣ прѣсѣла^в н въ зѣ^м
вса^вцрѣкѣ въ лѣгы нсамого ворнса^в въ вѣцрѣн
грѣа. съблече еѣго тѣмъ оу^вцрѣкѣ н створнего ма
гнстра. се же еѣ санъ въ слѣн въ грѣцѣ: по прѣ
жтн же прѣсѣла стѣ свѣтсѣла боуиъ н аз оу^врѣ
сѣомоу поплѣнн въ болгарсѣжъ земли н по се
бесѣтворшъ н въдрѣстѣ еѣ жцоу. шѣта^в мѣ
цни мнѣхъ съ многы мнѣратмн по вѣднѣго са
мѣо же свѣволнѣ^в по стн н жнѣтѣ н до шѣ въ пе
ченѣгы тѣмъ оу^всѣла съ свѣтмн свѣомн:



СПИСОКЪ РИСУНКОВЪ,

относящихся къ древней русской исторіи.

Листъ 1. Поверхность Европейской Россіи. Эта карта снята въ уменьшенномъ видѣ съ двухъ картъ, (№ 1 и 3), принадлежащихъ къ Хозяйственно-статистическому Атласу Европейской Россіи. С.-Пб. 1857.

Разумѣется—она можетъ подать только приблизительное понятіе о древнемъ времени. Можно замѣтить только, что лѣса, покрывающіе нынѣ преимущественно сѣверо-восточную часть, были въ древности еще гораздо гуще, не только тамъ, но и далѣе, къ юго-западу, съ небольшими промежутками. Мѣста за нашею Московскою стороною назывались Залѣскими, (наприм. Перяславль Залѣсскій). Лѣса Брянскіе, Муромскіе, извѣстны были до позднѣйшихъ временъ. Арабскіе писатели свидѣтельствуютъ, что по пути Татаръ, (отъ Воронежа къ Рязани, отъ Рязани къ Коломнѣ, Москвѣ, Владимиру, отъ Владимира на сѣверъ къ Новгороду); находились такіе лѣса, что жить трудно было проползая въ чащахъ, и Татары должны были дѣлать просѣки, въ коихъ могли бѣ развѣзжаться ихъ телеги.

Почва черноземная, каменная, болотная, солончатая, осталась, вѣроятно, болѣею частью, безъ измѣненія.

(Города нынѣшніе выставлены на картѣ, для обозначенія представлений о мѣстности).

Листъ 2 и 3. Разсѣленіе племенъ Славянскихъ, по Европейской Россіи, (съ карты, приложенной къ Исторіи государства Россійскаго, Карамзина).

На эту карту напечатано было нѣсколько замѣчаній Ходаковскихъ въ Вѣстникѣ

Европы, 1821 года. Ее можно будетъ исправить или подтвердить; когда изслѣдуются мѣстныя нарѣчія, и опредѣлятся по нимъ точнѣе предѣлы хотя главныхъ удѣльных княжествъ.

Листъ 4. Обзорніе Славянскаго государства въ сѣверо-западной части Россіи, по первому опыту въ 1822 году, З. Я. Ходаковского, (городки, городны, городенки, городища), съ означеніемъ собственныхъ именъ, кончающихся на богъ, бугъ, божа, буза, бохъ, бухъ; мѣсть съ именемъ Дунай, Лады, Дея, Перунъ, Радогощей, Вѣлыхъ боговъ, Чернобожья, (съ подлинника собственноручнаго, находившагося въ моемъ древле-хранилищѣ, нынѣ въ публичной Петербургской библіотекѣ).

Городищами называлъ Ходаковский пространства, по берегамъ рѣкъ, рѣчекъ или ручьевъ, оропанные валами, гдѣ совершались, по его мнѣнію, жертвоприношенія Славянъ во времена язычества.

Листы 5 и 6. Обзорніе городищъ во всей Россіи Ходаковского, нанесенное имъ на карту Карамзина, вышеприведенную, на л. 2 и 3. Съ подлинника собственноручнаго, принадлежащаго Н. Н. Муравьевичу.

Главное возраженіе Ходаковскому состоитъ вотъ въ чемъ: считалось неумѣстнымъ столь многочисленное населеніе Славянъ, что имъ нужно было мѣсто для жертвоприношеній на каждой квадратной перестѣ, какъ предполагалъ Ходаковскій. (Сравни ниже новое показаніе въ его пользу, Грабовскаго, о древнемъ населеніи—въ Кіевской сторонѣ).

Листъ 7. Образчикъ городища съ собственноручной подписью Ходаковского: Пласть Чертугородка, въ Московской губернии и ея уѣздѣ, возлѣ села Дякова (Дьякова). Въ городкѣ земли 477 квадрат. саженъ. Въ грядѣ (?) служащей входомъ въ городъ, разнота 246' саж. (Принадлежитъ автору, и пожертвуется въ Петербургскую публичную библиотеку, къ прочимъ бумагамъ знаменитаго изслѣдователя-пѣшехода).

Листы 8 и 9. Киевскія древнія насмыки, съ рисункомъ, приложенныхъ къ сочиненію Грабовскаго, изданному сенаторомъ Фундуклеемъ. Обзорные могилы, вѣстовъ и городищъ, Киевской губернии. Киевъ 1848.

1) Могила, такъ называемая круглая, съ круглымъ верхомъ.

2) Могила чубатая, или хохлатая, у которой на верху возвышается другой верхъ другой могилы; каждая изъ нихъ состоитъ какъ бы изъ двухъ могилъ, одна на другую поставленныхъ, такъ что первая представляетъ какъ бы пьедесталъ съ обходомъ свободнымъ вокругъ, а другая верхъ, и при томъ другой съ жолобообразнымъ углубленіемъ для удобнѣшаго восхожденія, прямо противъ такого же углубленія въ нижней могилѣ.

Грабовскій считаетъ такия могилы вѣстами для священнослуженія.

3) Могила найденная, или раскопанная. Самая обыкновенная ихъ форма — кругловатый, вмянутый валъ, который положеніемъ въ одномъ мѣстѣ образуетъ подобіе воротъ или пѣзвѣда; они похожи на городки, и окружены валами, ряда въ два, три и болѣе.

Рисунокъ безъ номера, около этихъ могилъ, какъ и около прочихъ кургановъ, и проч., долженъ представлять ихъ планъ; окружающія его два очертанія представлены на выворотъ.

4) Городокъ въ селѣ Полствинѣ надъ рѣкою Росавою.

5) Городокъ близъ села Полствина.

6) Замокъ въ м. Корсуна надъ р. Росью.

7) Городокъ въ срединѣ м. Корсуна. Оба окружены валами и рвами.

8) Городокъ возлѣ села Пашекъ.

9) Замокъ въ мѣстечкѣ Стеблѣвъ на островѣ рѣки Роси.

10) Городокъ, выше Стеблѣва, на лѣвой сторонѣ Роси.

11) Городокъ, при селѣ Яблоновѣ, на правой сторонѣ рѣки Роси.

12) Городокъ, на берегу рѣки, въ 6 верстахъ отъ села Тентіевки, на обширной равнинѣ, овальной формы; пространствомъ 35 саженъ; окруженъ двумя валами одинаковой вышины, обитыми овицъ и лошадей.

13) Городокъ между селами Яхнами и Саловымъ хуторомъ.

14) Городокъ при с. Москаленкахъ, надъ рѣкою Нехворейкою, на лѣвой сторонѣ.

Городками называетъ Г. Грабовскій соборныя оковы, пространства, окруженные валами.

Могила оная считается слишкомъ 12 тысячъ, вышиною отъ 2 до 3 саженъ въ отвѣсъ.

Количество по вѣстамъ указываетъ на густоту народонаселенія.

Предложимъ замѣчанія Грабовскаго объ этомъ предметѣ изъ его классическаго изслѣдованія, измѣнивъ нѣсколько ихъ, расположеніе.

Могила или курганъ обозначаютъ мѣсто, или лучше, близость мѣста самаго древняшаго народонаселенія и заслуживаютъ наибольшей заботливости науки. Нѣтъ сомнѣнія, что самое большее число ихъ, и самыя огромныя между ними, принадлежатъ глубочайшей древности. Но какой народъ воздвигалъ ихъ, въ какую эпоху и для каковаго употребленія? Это вопросъ, который теперь трудно еще рѣшить; да и рѣшиться нельзя, будетъ ли онъ когда-либо вполне рѣшенъ. Подобнаго рода историческія разысканія обыкновенно совершаются исподоволь. Онѣ должны пройти чрезъ многочисленный рядъ гипотезъ, чрезъ продолжительную борьбу мнѣній, прежде чѣмъ выработается наконецъ

изъ нихъ какое-нибудь окончательное мнѣніе о предметѣ, по правиламъ науки.

Для этого нужно, чтобы мы могли въ точности объять взоромъ все пространство области: могилъ, которое, выходя изъ предѣловъ одной наприимѣръ Киевской губерніи, не можетъ быть совершенно поборанно, ни удовлетворительно изслѣдовано безъ археологическихъ розысканій въ сосѣднихъ губерніяхъ.

...Мы должны признать за несомнѣнное, что *они (могилы, насыпи) суть двоякаго рода*, и притомъ многовѣчно осѣданого: который не иначе, какъ постепенно, въ продолженіи весьма значительнаго времени, могъ размножить эти могилы въ такомъ числѣ, въ какомъ видимъ ихъ нынѣ. После этого необходимо отыскать этотъ *осѣдлый* народъ, не трогавшійся съ мѣста, многа столѣтія, или, что тоже самое, народъ, наславшійся многочисленными миромъ. Такого долговременнаго мирнаго состоянія народа не можемъ отнести ни ко времени древней Руси, тревожимой Печенѣгами, Половцами и внутренними несогласіями, ни къ Литовско-Польскому періоду, въ которомъ также народонаселеніе не могло дойти до слишкомъ цвѣтущаго состоянія; а это подвигаетъ насъ къ эпохѣ до-Христіанской.

Поверхъ хаоса неизвѣстности и спорныхъ положеній многой эрудиціи, время отъ времени возникаетъ мнѣніе, что тѣ самыя люди, которые здѣсь нынѣ живутъ, жили съ незапамятныхъ временъ здѣсь же — въ своихъ предкахъ... Какой-то великій народъ составлялъ массу туземцевъ, которую тревожили напады племенъ чуждыхъ, но не могли ее ни сдвинуть съ мѣста, ни извести. Этотъ коренной народъ исторія разноевременно называетъ то Скискими, то Сарматскими, то Славянскими; и нѣкоторые полагаютъ, что это былъ одинъ и тотъ же народъ. Поэтому мы, желая показать, что наши могилы усвоены народу осѣдлому, туземному и самому древнѣйшему, называемъ ихъ Скискими.

Раскопанныя могилы весьма обыкновенны въ той сторонѣ, которую, по точнѣйшему разсужденію Геродотовъ тѣмъ, можно признать въ странѣ Меланхленовъ. Занимающіеся этою частью географіи Скиевъ единогласно соглашались въ томъ: Р. Надеждинъ даже придвигаетъ этого восточный мѣстъ четырехугольника Геродотова къ мѣстечку Крылову, лежащему при впаденіи въ Днѣпръ рѣки Тяснына. Немного далѣе должны лежать страны: *Андрофанозъ* (людобовъ), и *Меланхленовъ* (чернопахляковъ). Колонтай выводитъ также начало княжества Сѣверскаго; воеводства Черниговскаго, городовъ Чернигова, Чернобыля и т. д. отъ чернаго цѣта, отъ котораго и имя *Меланхленовъ*. Здѣсь присовокупляется замѣчаніе, по самой новости, стоящее вниманія, что та страна, которая по Геродоту должна бы быть въ тогда заселенною Меланхленами, есть *вѣдическая земля Украйны* и смежныя провинціи, гдѣ простолюдины и донныя носятъ одѣть только черныя сваты. Вездѣ въ округѣ крѣпости будишиица и враждующимъ обителемъ народа, служить свиты бывши. Въ Чигиринщинѣ только, и ближайшихъ къ ней мѣстахъ, у мужчинъ и женщинъ, особенными щегольствомъ считаются свиты чермы. Вообще эта страна имѣетъ что-то болѣе дикое и угрюмое, нежели во всей остальной Украйнѣ. Конечно, тотъ не скажетъ ничего новаго, кто замѣтитъ, что вообще этотъ народъ здѣсь не есть исконный. Мы знаемъ обстоятельно исторію заселенія этой страны, и она весьма недавнее. Но развѣ прибывавшіе сюда разныя времена, пришельцы, увеличивая, собору народонаселеніе, не могли заставить здѣсь остатковъ древняго народонаселенія, которыхъ природный духъ вкоренился и сохранился въ пришельцахъ....

Соберемъ въ одно наши открытія:

Могилы окружены были камнями, какъ въ Скандинавіи; гробы, построенные изъ дерева, заложены бывали булыжниками, — конечно для того, чтобы свитотѣстственная и жадная рука не нарушила покоя

погребенных костей, роаясь въ могилахъ для похищенія дорожныхъ вещей, тамъ же закопанныхъ; мы удостовѣрились въ обычай тѣлосожиганія; намъ обнаружили свои слѣды въ могилахъ костры, не говоря уже о смѣшанныхъ угольяхъ, цепахъ и женой глинь.

Мы попали на доказательства гораздо большаго, нежели сколько предполагали, народонаселенія; на слѣды гражданственности, высшей чѣмъ та, которая здѣсь была предполагаема доселѣ; мы нашли не одинъ только желѣзный перстень, но вещи золотыя, доказывающія, что то были гробы людей не простыхъ, если они погребены были вмѣстѣ съ драгоценными вещами; наконецъ мы нашли и некоторые иные указанія разныхъ обычаевъ.»

Въ одной могилѣ мы видѣли двѣнадцать остоновъ, положенныхъ въ рядъ, и кучи пепла: изъ чего заключаемъ, что—покрайней мѣрѣ въ извѣстныхъ случаяхъ, или у извѣстныхъ племенъ—воины были погребены, а ихъ рабы, или можетъ быть ихъ непріатели военные, въ тоже время были сожигаемы, и полагались вмѣстѣ съ ними въ одну могилу. Видѣли мы наконецъ вещи военныя, и относящіяся къ нарядамъ. Между послѣдними заслуживаютъ особенно вниманія небольшіе золотые грифоны.

По ихъ формѣ и ихъ оттискамъ, мы спорѣ могли бы признать ихъ за произведеніе Скандинавское, нежели Греческое. Правда, что на нѣкоторыхъ есть изображеніе владенца, которое принять можно и за изображеніе Вакха. Но мы тутъ же замѣтимъ, что археологи не удивляются, если на монетахъ и нумизмахъ варварскихъ, находятъ Греческія и Римскія изображенія. Народы сѣверные, грабившіе имперію, уносили съ собою произведенія искусства и просвѣщенія, и съ дѣтскимъ подражаніемъ дѣлали такія же у себя, не зная даже значенія того, чему подражали.»

До сихъ поръ Грабовскій.

Приложимъ извѣстія, какія есть у Нестора о могилахъ.

Въ лѣтописи Несторовой о древнихъ могилахъ сказано: Аще кто умряше, творяку трызну (Радимичи, Вятичи, Сѣверы, Кривичи) надѣ нимъ, и посемъ творяху кладу велику, и возложашу и на кладу мертвенца сожжяху, а посемъ собравше кости, вложяху въ судину малу, и поставяху на столпѣ на путехъ, еже творить Вятичи и нынѣ; си же обычаи творяху Кривичи, прочіи поганіи.

О кончинѣ Олега: Несомна и, погребомна и на горѣ, иже глаголется Щековица. Есть же могила его до сего днѣ, словесъ могила Олгова.

Объ Игорѣ: Есть могила его у Искороствѣи града и до сего днѣ: Ольга повелѣ людемъ своимъ съсуги могилу велику; яко ссопша, и повелѣ трызну творити.

Объ Олгѣ Святославичѣ: И погребомна Ольга на мѣстѣ у города Вручѣго, и есть могила его и до сего днѣ у Вручѣго.

Листъ 10. Курганы и камни Тверской губерніи, въ Бѣжецкомъ уѣздѣ.

Вотъ что говорить о нихъ. О. Н. Глинка, въ Журналѣ министерства внутреннихъ дѣлъ, 1836, часть XIV, и въ Русскомъ историческомъ сборникѣ, 1837, т. I, кн. 2.

«Въ 48 верстахъ, на сѣверовостокъ, отъ Твери, по большой Бѣжецкой дорогѣ, на значительномъ пространствѣ, видны признаки и примѣты древняго быта какого-то неизвѣстнаго народа. Эти признаки и примѣты, состоящіе болѣею частію въ круговинахъ островерхихъ кургановъ, взятые въ обширномъ объемѣ, занимаютъ не только удобобразную холмистую площадь между рѣкою Каменкою и рѣкою Медвѣдицею, (въ которую она впадаетъ), но разсыяны и въ треугольномъ пространствѣ между Тверью, Торжкомъ и тѣмъ пунктомъ, гдѣ проселочный путь изъ Торжка примыкаетъ къ большой дорогѣ въ Бѣжецкѣ.

Всѣ курганы вмѣстѣ составляютъ по горизонту кругъ, по окружности коего, составляющей версты 20, въ нѣкоторомъ другъ отъ друга разстояніи, расположены круго-

вины кургановъ, и самые курганы въ основаніи своемъ составляютъ правильный кругъ. Внутри общаго всѣмъ курганамъ круга примѣтны еще слѣды бывшихъ насыпей, и эти признаки тянутся линіями отъ однихъ круговъ къ другимъ. Весь 20-ти верстный кругъ примыкаетъ къ рѣкѣ Медвѣдицѣ, которая при немъ, какъ касательная линія круга, между тѣмъ какъ рѣка Каменна тутъ является въ видѣ хорды. Круговинъ кургановъ 8.

Курганы — земляныя насыпи, съ большимъ тщаніемъ и съ большою прочностію сдѣланныя, и обложены снизу, въ два, иногда въ три ряда, разноцвѣтными камнями, въ видѣ огромныхъ длинныхъ плитъ, сложенныхъ искусною притескою и каменными же глинями.

Этотъ родъ сложенія огромныхъ камней безъ помощи извести, принадлежитъ къ времени древнихъ построекъ.

Къ свидѣтелямъ древняго быта, курганамъ, принадлежатъ и другіе, не менѣе замѣчательные, свидѣтели — камни (иные огромнаго размѣра), которые расположены не безъ намѣренія, и въ какомъ-то извѣстномъ направленіи, легко открывающемся глазу прилежнаго наблюденія.

Основаніе камня, сдвинутаго нами на Прудовскомъ полѣ, имѣетъ 15 аршинъ въ окружности; на немъ высѣчена стѣпница изъ 35 ступеней, по которымъ можно входить на верхъ. Это камень черный; другой камень подняли мы, также очень огромный, бѣлый, глыба кварца.

Любопытно замѣтить, что слѣдуя по Блужденной дорогѣ отъ самой Твери до рѣчки Кушали, (что въ Кушалинской волости), не встрѣчаешь ни одного значительнаго камня, и ни по чему не подозреваешь близкаго присутствія каменистой почвы. Но тотчасъ за рѣчкой Кушалюю и селомъ Кушалинымъ, въ 32 верстахъ отъ Твери, поля уже пестрятъ грудями камней. Многіе изъ этихъ камней, кажется, положены рунами человеческими. На многихъ есть казівъ-то черты, замѣтны нариски, правильныя линіи, а на нѣ-

которыхъ и цѣлыя надписи. Самые же камни часто представляютъ искусственныя очертанія или подобія какихъ-либо предметовъ.

Подъ камнями, сопровождающими ряды бывшихъ кургановъ, открыли мы правильную мостовую, а подъ нею цементъ, котораго составныя части, сколько можно ихъ разгадать, должны быть изъ извести, красной глины, или краснаго жарандаша, крупнаго песку, и еще чего-то особеннаго. Почти подъ всѣми камнями оказывались уголья; и по мѣстамъ какой-то чернѣйшій порошокъ смолистаго свойства. Изъ-подъ камней большаго размѣра выгребли мы по нѣскольку десятковъ четвертей чистаго сыпучаго песку, хотя окрестный грунтъ вовсе не песчаный, и за пескомъ ѣздить далеко.

Между круговыми курганами, въ срединѣ и подлѣ оныхъ, нельзя не замѣтить глубокихъ ямъ или колодезѣвъ, коихъ стѣны аршина на два отъ устья, правильно и съ умнѣшемъ, обложены камнями. — Незвѣстно, кто засыпалъ пескомъ эти глубокія ямы, которые могли служить нѣкогда подземными входами и выходами, и кто обставилъ и заслонилъ ихъ устья огромными камнями. Въ одной изъ сихъ ямъ рылись мы на семь аршинъ въ глубину, и не дошли до дна. При разработкѣ въ глубину замѣтны были вправо и влево нѣкоторые признаки простѣнковъ, а во многихъ мѣстахъ останавливала насъ твердая залитва изъ какого-то искусственнаго цемента. Надобно было разбивать ее ломомъ и заступомъ.

По долинамъ, теперь покрытымъ болотными наплывами и кочками, были вѣроятно кладбища древнихъ обитателей этой страны. Камни имѣютъ еще видъ надгробныхъ памятниковъ. Всѣ эти камни, доселѣ найденные, отличаются одною странною особенностію. Они, какую бы ни имѣли форму, сдѣланы такъ, что, поставленные на своемъ подножіи, по дѣйствию центра тяжести, примѣтно накриваются на одну сторону, и остаются всегда въ наклонномъ положеніи, составляя уголъ съ линіею горизонта.

Все это вместе, равно как и множество разнообразных каменных обломков, немилосердно ископанных и теперь разбросанных по полям, свидетельствуют, что здесь, наместе недавно бывшего Каменского стана, существовал какой-то древний город. Скандинавов, или великий град, Савая, или поселение Божь, здесь, какого народа... Ни время, ни обстоятельство, не позволяли мне осмотреть курганы, скрытые в глубинах лесах и в дальних окрестностях от места моего пребывания.

Статье может быть, что разные находимые в Тверской Карелии памятники происходят от различных народов, в числе коих Оорманы без сомненья принадлежали к главным действующим лицам. Они могли плыть с востока, вверх по Волге, откуда в рѣку Медведицу, потом в Каменку, где и был их город, оттуда тянулись они волоком до рѣки Мологи, где также есть курганы, и переходили в систему северных вод.

Более всего, по моему мнѣнію, любопытны камни, на которых ясно видны веревочныя или плеточныя изображенія, разнообразно переплетенныя въ видѣ узловъ или буквъ. Эти веревки, змѣи и ленты, вытѣчены или выставлены, и представляются выпуклыми на поверхности того же самого камня, который онѣ разнообразно оплетаютъ, опутываютъ...

Предложимъ описаніе камней, изображенныхъ на 10 листахъ, также словами открывателя.

(Въ нижнемъ углу общаго вида кургановъ). Большая плита длиною сличкомъ въ два аршина, и болѣе аршина въ ширину. Это долженъ быть отколокъ, (вѣсомъ пудовъ въ 25), отъ какого-нибудь огромнаго камня. Съ хребта оставлена эта плита въ дикомъ горбатомъ видѣ, съ лицевой стороны вытѣжена. На ней выдолбленъ четвероугольникъ съ перестычками и линиями въ три ряда, а подлѣ изображена надпись изъ какихъ-то неизвестныхъ письменъ. Черточки сказываютъ мнѣ, что четвероугольникъ есть признакъ такъ называемыхъ замко-

выхъ камней, которые находятъ на мѣстахъ древнихъ жилищъ Скандинавскихъ.

На Изборскомъ кладбищѣ, по извѣстію П. И. Кеппена, найденъ совершенно подобный для сравненія камень съ четвероугольникомъ. Онъ на слѣдующемъ рисункѣ, листѣ 11-мъ, представленъ въ другой разѣ и Тверской четвероугольничекъ, въ увеличенномъ видѣ.

«Камень» (подъ общимъ изображеніемъ справа), не великъ, вѣсомъ съ небольшимъ пудомъ, состоитъ изъ выглаженной плиты, на немъ выдолблены черты, которые, обвѣсны будучи по краямъ, враскорю, представляютъ рядъ знаковъ или письменъ, составляющихъ, кажется, надпись. (См. рисунокъ).

Камень (на лѣвой сторонѣ) есть одинъ изъ тѣхъ камней, которые какъ будто обвиты веревками, изъ самаго же камня выпукло изсѣченными; онъ облегаетъ и пологаетъ всею камнемъ. Изъ описанія такихъ жемчужинъ, на иныхъ важнѣхъ выходитъ иногда довольно замысловатый узоръ, иногда подобіе какихъ-нибудь правильныхъ начертаній или письменъ.

Небольшой камень, (внизу на право), сунтовъ въ 12 вѣсомъ, имѣетъ видъ корабельный или какого-то сосуда, всею обвѣн лентами, на немъ же, высѣченными, и представляетъ разныя фигуры, можетъ быть, и буквы. Это одинъ изъ тѣхъ камней, которые всегда склоняются на бокъ, когда поставятъ ихъ на подножіе, вышина и толщина не превышаетъ 8 дюймовъ.

Послѣднее изображеніе на этомъ листѣ, (на правомъ краю), снято съ камня, на которомъ, выглаженномъ съ одной стороны, довольно ластовенно, выдолблена подкова, и кругомъ нея какіе-то посохи. Мнѣ сказывали, говорить Г. Глинка, что по дусушамъ находятъ много камней съ подковами. Но многія выпуклости, отсырѣвъ и раскрошась, уже отстали отъ своихъ камней, также выпуклостями и распадающимися.

Листъ 11. Надписи, высѣченныя на скалахъ въ Карпятахъ, въ Трухановѣ и въ Синеводскѣ. Онѣ доставлены мнѣ были въ 40-хъ

годах ученых и усердных къ Русскому дѣлу Галицкиномъ Вагилевичемъ, подъ копей измѣнившимъ ему въслѣдствіе нужды.

Любопытно сравнить ихъ съ надписями, извѣстными на равныхъ мѣстахъ въ Сибирѣ; такъ называемыми Чудскими. См. Сибирскій вѣстникъ Спасскаго.

На этомъ же листѣ представлены черты, изображающія Русское письмо, по свидѣтельству Надима, Арабскаго писателя X вѣка (987—988 г.), въ уважаемой ориенталистами книгѣ его: Роспись наукамъ. «Мнѣ рассказы-вать, говорить Ан-Надимъ, «такъ, на правдивость коего я полагаюсь, что одинъ изъ дарей горы Кабкъ (Кавказскихъ горъ), по-славъ его къ царю Руссовъ; онъ утверждалъ, что они пишутъ письма, выражаемыя на деревь. Онъ же показавъ мнѣ кусокъ бѣлаго дерева, на которомъ были изображенія, не знаю, были ли отъ слова, или отдѣльныя буквы, подобныя этому: «Френъ искалъ сходства этихъ знаковъ съ письмами Си-найскихъ надписей. Кругъ, Финъ Магну-сенъ, Шегренъ, думали, что эти письма сходны или тождественны съ Скандинавскими руками. — Въ Парижской рукописи, откуда сообщенъ былъ Френу настоящій отрывокъ, изображенія различныхъ писемъ, по сви-дѣтельству Де-Саси, столь сходны между со-бою, что ихъ должно считать или вымыш-ленными, или до крайности искаженными. Не постигла ли такая участь и Русскія пись-мена? заключаетъ свое извѣстіе молодой нашъ ориенталистъ, Г. Гаркави, которому мы обя-заны прекраснымъ изслѣдованіемъ: Сказанія мусульманскихъ писателей о Славянахъ и Русскихъ, (съ половины VII вѣка до конца X вѣка по Р. X.). С. П. Б. 1870.

Припомнимъ свидѣтельство Болгарскаго монаха Храбра, (прежде убо Слово не имѣху книгъ, но чертами и рѣзами чѣтѣху и гл҃ваху); и свидѣтельство Паннонскаго житія св. Меодія: (тогда же пути сѣять и дошедь до Корсуна... обрѣте ту Евангеліе и Псалтырь Русскы (Рупиньскы) письменны писано.)

Сравни надпись на плитѣ въ стѣнѣ Владимиро-Водынскаго собора, на слѣдую-щемъ 12 листѣ.

Кресты, высѣченные на стѣнахъ Избор-ской крѣпости, сообщены мнѣ Н. Н. Мур-закевичемъ.

Видъ этого листа изображены два четверо-уралика, одинъ высѣченный на камнѣ Бѣ-жецкомъ (см. предыдущій листъ), другой на камнѣ Изборскомъ. Надписи по ошибкѣ литографа переставлены.

Листъ 12. Надпись на плитѣ XII вѣка во Владимірѣ Волынскомъ.

Эта надпись при самомъ входѣ съ сѣвер-ной стороны сохранилась на стѣнѣ: на камнѣ Бѣ-жецкомъ въ стѣну: на камнѣ, снаружи Ва-силевской; такъ называемой «обыденной» церкви X вѣка, (изъ памятниковъ старины въ западныхъ губерніяхъ Имперіи С. Пб. 1868).

Листы 13—14. Вещи, найденныя въ Пере-яславскихъ курганахъ (съ рисунковъ при-ложенныхъ къ Отчету, составленному Гра-фомъ Уваровымъ и П. И. Савельевымъ объ археологическихъ изслѣдованіяхъ во Влади-мирской губерніи въ 1853 году).

Большая часть изслѣдованныхъ курга-новъ принадлежитъ къ языческому періоду, говорить П. Савельевъ, — и некоторые изъ нихъ къ началу христіанства въ здѣшнемъ краѣ. На время этихъ курга-новъ указываютъ найденныя въ нихъ сере-бряныя монеты восточныя — преимуще-ственно Аббасидскихъ халифовъ и Бухар-скихъ Саманидовъ, и западно-европейскія, Англо-Саксонскія и Германскія Имперіи. Восточныя проецируются отъ 772 до 984 г., а Европейскія отъ 950 до 1090 г. по Р. X.

Многіе курганы содержали въ себѣ сож-женные кости; но въ большей части най-дены основы, или слѣды ихъ. Могила съ плечомъ и сѣнными костями находимы были иногда надъ могилами съ основами, иногда подъ ними. Обыкновеніе сжигать трупы и погребеніе существовали, по видимому, въ одно и то же время. Одинъ курганъ у села Миславля, Юрьевского уѣзда, указываетъ

на обычай сожигать одно туловище, отделяя голову; въ немъ найдено три слоя сжженных костей, одинъ надъ другимъ, а сверхъ сжженныхъ костей три ряда череповъ. Это по всей вероятности: боевой курганъ, равно какъ и кругомъ близъ села Велькова, (на берегу Плещеева озера), въ которомъ открыты, одинъ надъ другимъ, два слоя остововъ, расположенныхъ шахматобразно, а подъ ними, на самомъ материкѣ, еще третій слой сжженныхъ костей.

Подобно многимъ языческимъ народамъ, древніе обитатели Переяславскаго и Юрьевского уѣздовъ имѣли обычай класть въ могилу любимыя вещи покойнаго, полагая, что онѣ, понадобятся ему и на томъ свѣтѣ. Воина хоронили съ его оружіемъ, съ киркою, топоромъ, копьемъ, молотомъ, стрѣлами и ножами; (это оружіе изображено внизу первой страницы, а двѣ стрѣлы вверху, около горы); всадника — съ его конемъ, съ лошадью и — съ вѣсами и гири. Кромѣ орудій ремесла, клали въ могилу и украшения одежды: амулеты, запонки, пряжки, бляхи на груди или на поясѣ (рисун. на 2 страницѣ № 1), металлическія привѣски въ видѣ лошадокъ, треугольниковъ и другихъ формъ, большую частію съ привѣшенными къ нимъ бубенчиками (рисун. № 2); равно какъ принадлежности домашнего быта: ключъ, ложку, ножницы, ножи, иглы, точильные камни. Женщинъ погребали въ полномъ ихъ убранствѣ: съ серьгами въ ушахъ, (рисун. № 6, 7, 8), монистами на шеѣ, съ разнообразными привѣсками, (рис. № 13), бляхами (рис. № 9) и пряжками, (рис. № 11), на груди и на поясѣ, съ кольцами и перстнями (рисун. № 3, 4, 5), на пальцахъ, и браслетами (рисун. № 2), на рукахъ; одна неумерованная между № 12 и 13. Въ ногахъ покойнаго ставили глиняный горшокъ съ астрами, или жертвоприношеніями.

Эти разнообразныя издѣлія IX, X и XI вѣковъ, извлеченныя въ значительномъ количествѣ изъ Переяславскихъ кургановъ, составляютъ новый матеріалъ для отечествен-

ной исторіи, указывая на бытъ и степень гражданственности древнихъ обитателей края. Они показываютъ, что, еще до обрусенія этой страны, жители имѣли сношенія съ Востокомъ чрезъ посредство Волжскихъ Булгаръ, такъ и съ Западомъ, чрезъ Варяговъ или Норманновъ. Найденныя восточныя монеты, между которыми оказались и многія неизданныя, чеканены въ Булгарѣ, Багдадѣ, Бухарѣ, Самаркандѣ, Газнѣ и другихъ городахъ Азіи; Европейскія монеты и брактеаты биты въ Лондонѣ, Оксфордѣ, Фрисландіи и Сѣверной Германіи. Изъ вещей однѣ, какъ напримѣръ: серьги, браслеты и перстни, имѣютъ восточный характеръ; другія же, какъ-то: медальоны, вѣсы и гири — Европейскаго происхожденія; подобныя находимы были въ Скандинавіи и на берегахъ Балтійскаго моря. — Византійское вліяніе проявляется въ издѣліяхъ христіанской эпохи: въ формѣ образковъ и тѣльных крестовъ, (эти кресты изображены на л. 21).

Золото было чрезвычайно рѣдко на древнемъ Сѣверѣ; въ Переяславскихъ курганахъ, изъ золотыхъ вещей, найдены только колечко, серьга и тѣсма изъ золотой канители съ плетеннымъ на концѣ крестикомъ. Позолота видна на нѣкоторыхъ серебряныхъ монетахъ, кольцахъ и пуговкахъ. Янтарь, привозимый съ береговъ Балтійскаго моря, былъ менѣе рѣдокъ. Куски его носились въ видѣ амулетовъ и бусъ, но издѣлія янтарныя встрѣчаются не часто: изъ нихъ найдено лишь два креста и перстень съ вырѣзаннымъ внутри узоромъ. — Большая часть вещей сдѣлана изъ бронзы и серебра; кольца, серьги и перстни, почти все серебряныя, равно какъ нѣкоторыя браслеты, пряжки, медальоны и бляхи. — Ожерелья состоятъ изъ бусъ: сердоликовыхъ, горнаго хрустала, янтарныхъ, крашеной глины и стеклянныхъ, покрытыхъ золотомъ или серебрянымъ листомъ. Между бусъ нанизывалось иногда по нѣскольку серебряныхъ монетъ и бляхъ съ ушками. На одномъ изъ монетъ, найденномъ въ курганѣ села Городищѣ, находятсѣ

три узорчатых медальона, четыре монеты Англо-Саксонский — короли Этельреда II, одна — Германского Императора Оттона, X столѣтія, и одна кувшечная — Халифа Гарунъ-Аль-Рашида, VIII столѣтія, (рисун. № 10).

Большая часть серебряныхъ вещей, равно какъ золотыя колечки и тѣсма, найдены въ курганахъ села Городицъ, въ пяти верстахъ къ сѣверу отъ города, на берегу Плещеева-Озера, гдѣ, повидимому, было средоточіе древняго народонаселенія, что подтверждается и свидѣтельствомъ летописи.

На восточномъ берегу этого озера изслѣдованы двѣ земляныя насыпи, относящіяся къ эпохѣ водворенія здѣсь Русскихъ князей.

Близъ упомянутого села Городицъ окруженнаго со всѣхъ сторонъ курганами языческихъ временъ, находится обнесенный высокимъ валомъ, городокъ, внутри котораго найдены основанія небольшой деревянной церкви, нѣкоторыхъ зданій и кладбище. Преданіе говоритъ, что здѣсь первоначально заложенъ былъ городъ Переславль, и отсюда уже перенесенъ на нынѣшнее его мѣсто на берегъ Трубема. Это преданіе подтверждается и сказаніемъ летописи, которая свидѣтельствуешь, что князь Юрій Владимировичъ, въ 1152 г., «перенесъ» городъ Переславль отъ Кленина озера.

Въ трехъ сажняхъ къ сѣверу отъ этого городка, на берегу того же озера, находится отдѣльная искусственная насыпь, вышиною до 15 сажень, называемая Александровою-Горою, (рисун. на первой страницѣ, съ надписью). Нѣкоторые писменные документы, и преданіе, не указывая на происхожденіе этой горы, сдѣлавшей издавна лишь для лѣтнихъ прогулокъ Переславскихъ жителей. Но срытія части ея до материна (рисун. на первой страницѣ, подъ горою), открылось нѣсколько слоевъ, принадлежащихъ различнымъ эпохамъ. На глубинѣ пяти сажень находился густой слой жженыхъ углей и кирпича, — здѣсь найдены небольшіе колья, желѣзные вѣлки и прѣлжи; подобныя найденнымъ въ курганахъ. На этомъ слой язы-

ческой эпохи лежалъ другой — изъ щебня и кирпича, въ которомъ открыты обломки надгробныхъ плитъ, монеты Татарскія и Русскія, и лезвее кинжала. Выше оказалось еще нѣсколько рядовъ кладбищъ, основанія зданій башенъ и ограды; тѣльные кресты, въ томъ числѣ одинъ рѣзной крестной, хорошей работы, кубышка съ монетами Великаго князя Іоанна III, и царя Іоанна IV, большая русская печь съ жувишками и горшками, и надгробная плита съ надписью 1512 года.

На самой верхняй открыты основанія деревянной церкви, правильные ряды келай и нѣсколько церковныхъ принадлежностей. По остаткамъ этихъ зданій составленъ планъ бывшаго здѣсь монастыря. — Надпись на плитѣ, сохранившая имя инока Мисаила, и годъ его смерти (1512 отъ Р. X.), и найденныя монеты указываютъ, что монастырь сей былъ мужской, и существовалъ въ царствованіе Великаго князя Василія Іоанновича и царя Іоанна IV. Разрушеніе его послѣдовало, по всей вѣроятности, въ эпоху нашествія Литовцевъ, сѣды лагерей которыхъ открыты на берегу озера. Объ этомъ нашествіи до сихъ поръ сохранилась память, въ народѣ подъ именемъ «панщины»; къ этой эпохѣ преданіе относитъ и древніе курганы, называемые здѣсь «панани» потому, что въ нихъ погребены будто бы Польскіе паны. Такимъ образомъ разрывъ Александровой представляется какъ бы геологическую летопись Владимірскаго края, начиная отъ истребленія языческихъ капищъ и сооруженія Христіанскихъ храмовъ на ихъ мѣстѣ, до послѣдняго нашествія Литовцевъ, въ смутную эпоху междоцарствія.

Листъ 15 и 16. Древнія вещи, найденныя въ Звенигородскомъ уѣздѣ Московской губерніи, (съ рисункомъ, приложенныхъ къ статьѣ А. Д. Чертова, въ Русскомъ Историческомъ Сборникѣ, 1838, т. III, к. 3).

Московской губерніи, Звенигородскаго уѣзда, при селѣ Верхотрязѣ, находится, говоритъ о немъ шестнадцать кургановъ;

расположенныхъ на пространствѣ 250 сажень въ окружности. До этого мѣста считается отъ Москвы 42, отъ Звенигорода 5, и отъ рѣки Москвы полторы версты расстоянія. Всѣ курганы находятся довольно близко одинъ отъ другаго, безъ соблюденія, однакоже, какого либо правильнаго расположенія: въ отношеніи высоты, одиннадцать изъ нихъ можно назвать большими, а пять малыми. Всѣ они насыпные, и самая земля сихъ насыпей, состоящая изъ глины, песку и чернозема, была взята, вѣроятно, въ недалекомъ разстояніи, потому что близъ рѣки Москвы находится рвы, и около кургановъ видны ямы и углубленія. Древность этихъ насыпей доказывается, по моему мнѣнію, слѣдующими обстоятельствами:

1. Изъ всѣхъ тутъ найденныхъ вещей нѣтъ ни одной желѣзной, а всѣ онѣ состоятъ изъ мѣди или свѣси съ какимъ нибудь другимъ легкоплавкимъ металломъ.

2. Найденные человѣческіе остоны, подъ каждою насыпью, одинъ поверхъ другаго, въ два и три яруса, и даже ниже уровня земли, ясно доказываютъ, что эти возвышенія ничто другое, какъ могильные курганы (tumulus).

3. На поверхности возвышеній видны еще полуистлѣвшіе большіе или разныхъ деревьевъ, ясно свидѣтельствующіе, что по сдѣланіи людьми насыпей, протекло много времени, впродолженіи котораго эти могильные курганы украсились огромнымъ лѣсомъ, и этотъ лѣсъ былъ уже давно вырубленъ, и самые пни сгнили.

4. У одного изъ найденныхъ остоновъ на большомъ пальцѣ правой ноги находился перстень: ни въ какомъ описаніи мнѣ не случалось читать, чтобы Словене употребляли подобныя украшенія на ногахъ.

Въ Сентябрѣ прошлаго 1838 года Н. А. Толстой, желая увеличить свои хозяйственныя постройки, приказалъ срыть нѣкоторые изъ описываемыхъ кургановъ, дабы имѣть ровное и удобное мѣсто для нужныхъ зданій.

Такимъ образомъ было разрыто четыре кургана, и вотъ описаніе того, что было въ нихъ найдено:

Первый курганъ, къ раскрытію котораго было приступлено, представлялъ собою видъ остраго конуса, вышиною, отъ конуса до основанія, имѣлъ въ окружности 49 аршинъ. Курганъ этотъ былъ разрытъ до основанія; насыпь состояла изъ двухъ слоевъ, перваго сѣвратой земли, и втораго желтаго песку и глины. На глинистомъ слое открытъ человѣческій остоны, находившійся въ углубленіи на 3 аршина отъ вершины кургана. Положеніе костей было въ направленіи отъ запада къ востоку, на лѣвомъ боку; остоны были свѣжи, и на немъ находились слѣдующія металлическія вещи, которыя тутъ же и были сняты.

1-е. Головное украшеніе (рис. на правой 2 страницѣ листа): витой ягутъ изъ толстой мѣдной проволоки; снятъ съ черепа изломаннымъ.

2-е. Ожерелье, (въ срединѣ, нѣтъ), изъ разноцвѣтныхъ мелкихъ бусъ, въ числѣ которыхъ находятся янтарныя; всѣхъ бусъ 33.

3-е. Браслетъ, витой изъ четырехъ довольно толстыхъ мѣдныхъ проволокъ: находился на правой рукѣ; вершина четыре ниже плеча, (въ срединѣ направо).

4-е. Перстень съ той же руки (по срединѣ внизу), мѣдный рѣшетчатый, съ наръзкою по краямъ; снятъ съ указательнаго пальца. Перстень сей разломанъ на двѣ части.

5-е. Браслетъ, витой изъ двухъ довольно толстыхъ мѣдныхъ проволокъ, находился на лѣвой рукѣ, близъ кисти.

6-е. Отломокъ серги мѣдной.

Вправо отъ черепа, на разстояніи одного аршина, найденъ довольно большой осколокъ горшка, сдѣланнаго изъ черной глины, и нѣсколько кусковъ угольевъ, которыми онъ вѣроятно былъ наполненъ; по неосторожности работниковъ прочія части горшка не отысканы.

Въ самомъ основаніи кургана, на аршинъ глубже того мѣста, гдѣ найденъ первый

остовъ, нѣсколько лѣвѣе, найденъ второй, находившійся въ томъ же положеніи, какъ и первый; кости сего послѣдняго были гораздо большаго размѣра, но вещей на нихъ не было.

Второй курганъ, на разстояніи аршина отъ перваго къ востоку, представлялъ собою продолговатую фигуру, имѣвшую въ окружности 15 аршинъ, и возвышавшуюся надъ землею на $3\frac{1}{2}$ аршина; составныя части его совершенно одинаковы съ частями перваго.

Курганъ этотъ, разрытый до основанія, не представилъ ничего достопримѣчательнаго; когда же начали углубляться далѣе въ грунтъ земли, то слишкомъ на аршинъ ниже поверхности найденъ въ пескѣ человѣческій остовъ, находившійся въ томъ же положеніи, какъ и два первые, прежде открытые. На этомъ остовѣ находились слѣдующія вещи:

1-е. Серьга, (подъ № 1 по среднѣ), найденная у лѣвой стороны черепа, изъ мѣдной тонкой проволоки, и подвѣсна такого же металла, обвитая плоскою проволокою; концы проволоки не спаяны, а только сведены вмѣстѣ.

2-е. Браслетъ мѣдный, витой въ три довольно толстыя проволоки, находился на кости лѣвой руки, близъ кисти, (на лѣво отъ серги).

3-е. Перстенъ довольно большой, мѣдный, рѣшетчатый, съ наръзкою по краямъ, находился на большомъ пальцѣ правой руки. Перстенъ разломанъ на двѣ части.

4-е. Браслетъ мѣдный трехгранный, плетеный весьма искусно изъ 8-ми тонкихъ проволокъ, концы браслета отломлены, отъ чего, потеряна и форма его, (направо отъ серги). Браслетъ найденъ подлѣ кисти правой руки.

Третій курганъ изъ числа большихъ, имѣвшій въ окружности 60 аршинъ, и въ вышину, отъ основанія до вершины, 6 $\frac{1}{2}$ аршинъ, представлялъ фигуру, подобную усѣченному конусу, котораго поперечникъ верх-

ней плоскости имѣлъ три аршина. Первый слой насыпи, весьма тонкій, состоялъ изъ чернозема; остальная часть изъ глины и песку, перемѣшаннаго съ камнями кремнистой породы. По разрытіи кургана, въ самомъ основаніи найденъ по среднѣ окружности человѣческій остовъ, лежавшій въ одинаковомъ положеніи съ прочими. На остовахъ видны были сохранившіеся куски довольно толкаго сунна, цвѣта темнаго; но при малѣйшемъ прикосновеніи куски эти распадались.

Здѣсь найдены были слѣдующія вещи:

1-е. Двѣ поясныхъ пряжки (внизу направо), снятыя съ мѣста, гдѣ, вѣроятно, былъ поясъ. Пряжки одинаковой величины, имѣютъ въ длину $1\frac{1}{2}$, вершка, въ ширину $\frac{1}{2}$ вершка; обѣ мѣдныя съ насѣчкою.

2-е. Два небольшихъ куска кожи, найденные возлѣ лѣваго бока, на разстояніи $\frac{1}{4}$ аршина отъ костей. Эти лоскутки, вѣроятно, составляли остатки пояса.

3-е. Кольцо мѣдное, витое, покрытое какимъ-то темнымъ лакомъ (внизу на лѣво); снято съ большою палоча правой ноги; концы кольца не спаяны, но только сведены вмѣстѣ.

Четвертый курганъ, самый большой, находился къ востоку отъ послѣдняго, на разстояніи 9 аршинъ, и имѣлъ въ окружности 105 аршинъ; въ вышину, отъ основанія до вершины, 9 аршинъ. Наружный видъ кургана представлялъ большую насыпь, конусомъ. Составъ его былъ подобенъ составу всѣхъ прочихъ, съ большею только примѣсью кремнистыхъ частей и блѣдоватой глины.

На второмъ слой, глубиною не больше $1\frac{1}{2}$ аршина, открытъ человѣческій остовъ, въ положеніи одинаковомъ съ прочими, на остовахъ котораго не было найдено никакихъ вещей, кромѣ нѣсколькихъ лоскутковъ истлѣвшаго сунна. На $1\frac{1}{4}$ арш. поглубже найденъ былъ еще человѣческій остовъ, кости котораго сохранились весьма хорошо; даже цвѣтъ ихъ весьма мало измѣнился, не почернѣвъ, какъ всѣ прочія, до того найденныя.

Съ костей сняты были следующие вещи:

1-е. Небольшой отломок металлический съ насечкой, снятый съ черепа.

2-е. Серги, (на лѣвой страницѣ цѣта), въ срединѣ жгута, по три бляхи на каждой сторонѣ; мѣдныя, чеканенныя, но довольно попорченныя. (См. совершенно подобные тѣмъ, что на листѣ 14).

3-е. Жгутъ мѣдный, витой изъ трехъ проволокъ витыхъ, (на лѣвой страницѣ окружающій прочія вещи); найдены около шеи.

4-е. Браслетъ, витой изъ мѣдной проволоки, снятъ со втораго состава лѣвой руки, близъ кисти, подобный тому, который представленъ здѣсь подлѣ № 3.

5-е. Три перстня мѣдные клетчатые; всѣ почти одинаковой величины, формы и узора, (на лѣвой страницѣ къ лѣвому краю). Сняты съ пальцевъ правой руки, два съ указательнаго и одинъ съ мизинца. Перстни совершенно попорчены.

6-е. Перстень подобный прочимъ съ большого пальца лѣвой руки, снятъ совершенно цѣлымъ.

7-е. Бубенчикъ мѣдный, найденный около бедренныхъ частей, служившій, вѣроятно, украшеніемъ пояса, (на лѣвой стр. внизу). Форма его обыкновенная; ушко отломлено.

Въ головѣ остова найденъ разбитый горшокъ изъ черной глины и разсыпанные вокругъ его уголья.

Разрывая далѣе, на аршинъ глубже втораго, найденъ еще третій остова допустившій, съ костей котораго сняты следующие вещи:

1-е. Два серги мѣдныя одинаковой работы и рисунка съ прежде найденными; каждая въ одну только бляху.

2-е. Жгутъ, изъ мѣдной проволоки, подобный прежде описаннымъ, найденъ около шеи.

3-е. Ожерелье изъ красныхъ сердоликовъ, четырехугольной, продолговатой формы и бѣлыхъ, круглыхъ (на лѣвой страницѣ къ правому краю). Ожерелье находилось около шеи, подлѣ жгутомъ. Всѣхъ сердоликовъ 5, и шариковъ изъ прозрачнаго кварца 6.

4-е. Браслетъ мѣдный, плетеный изъ четырехъ витыхъ проволокъ, подобный вышеописаннымъ, снятъ цѣлымъ съ костей правой руки, близъ плеча.

5-е. Браслетъ мѣдный, плетеный изъ трехъ витыхъ проволокъ. Снятъ съ кости лѣвой руки, близъ плеча.

6-е. Браслетъ мѣдный съ насечкою. Снятъ съ правой руки, близъ кости.

7-е. Браслетъ мѣдный, витой въ три витыхъ проволоки. Снятъ съ лѣвой руки, близъ кисти.

8-е. Два перстня мѣдные, рѣшетчатые, подобные описаннымъ (здѣсь подлѣ № 5).

9-е. Два кольца мѣдныя съ насечкою и чеканкою.

Перстни и кольца находились на правой рукѣ; перстень, (описанный здѣсь подлѣ № 6), и кольцо на указательномъ пальцѣ, другой перстень на среднемъ и кольцо на мизинцѣ.

10-е. Перстень и два кольца мѣдныя сняты съ лѣвой руки. Перстень съ большого пальца, а оба кольца съ мизинца. Подобны вышеописаннымъ.

Вещи, находившіяся на семъ послѣднемъ остоѣ, сохранились ни мало не поврежденными.

Всѣ найденныя древности были совершенно покрыты толстымъ слоемъ окисла, и представлены на рисункахъ въ настоящей величинѣ. Нѣкоторыя изъ сихъ вещей столь искусно сдѣланы, что могутъ служить украшеніемъ и въ нынѣшнее время. Супруга А. Н. Толстаго приказали вызолотить одинъ браслетъ, и носить его теперь на рукѣ.

Въ самой отдаленной древности въ сѣверной части Московской губерніи и Звенигородскомъ уѣздѣ жили народъ Мери, а въ южной части Муромѣ.

Теперь весьма трудно рѣшить, къ какой именно эпохѣ относятся эти насыи и найденныя въ нихъ вещи. Разрѣшеніе этого вопроса должно предоставить тому времени, когда будутъ разрыты остальные двѣнадцать могильныхъ кургановъ. Тогда, можетъ быть,

найдутся, въ числѣ другихъ остатковъ древности, и такія вещи, по которымъ несомненно можно будетъ опредѣлять настоящую эпоху погребенія скелетовъ. Впрочемъ все до сихъ поръ найденное, (въ четырехъ разрытыхъ курганахъ); мѣдныя украшенія, въ видѣ рѣзка, снятыя съ черепоу; браслеты, носившіеся на рукахъ, между плеча и локтя; металлическіе нестибающіеся жгуты вокругъ шеи; перстень на пальцѣ правой ноги; большія бляхи въ видѣ серега и проч., — все это указываетъ, кажется, на эпоху довольно отдаленную, и на время, предшествовавшее подворенію Словенъ въ Звѣнигородскій уѣздъ.

Листъ 17. Каменные орудія, найденныя въ разныхъ мѣстахъ Россіи, (съ рисунка, доставленнаго Д. П. Сонцевымъ).

1) Молотъ, (сверху поперекъ), найденный Олонеккой губерніи, Петрозаводскаго уѣзда, при деревнѣ Подозеро.

2) Молотъ, (первый рисунокъ съѣва), найденный въ Финляндіи.

3) Топоръ, (второй, съѣвой); изъ кургана въ Минской губерніи.

4) Кошъ, (по срединѣ) изъ Бронницкаго уѣзда, Московской губерніи.

5) Молотъ, (второй справа) Суражскаго уѣзда, Черниговской губерніи, изъ деревни Кургановки.

6) Боевой молотъ, (первый справа), Петрозаводскаго уѣзда, Олонеккой губерніи, изъ Кожской волости.

7) Знакъ начальническаго достоинства, (по срединѣ, внизу, между двумя молотами); изъ кургана въ Витебской губ.

8) Молотъ, (съѣва внизу), изъ Оренбургской губерніи.

9) Молотъ, (справа) Черниговской губерніи, Суражскаго уѣзда, изъ деревни Кургановки.

Множество подобныхъ вещей найдено и описано Г. Бутеневымъ.

Листъ 18. Украинскія стрѣлы древнѣйшихъ временъ, собранныя надъ Днѣпромъ, противъ древней Родни. (Рисунки сняты съ принадлежащихъ къ статьѣ подъ этимъ заглавіемъ,

М. А. Максимовича, помѣщенной въ 5 выпускѣ Археологическаго Вѣстника, Москва, 1868.)

«Небольшая усадьба Михайлова-Гора, основанная мною 1837 года, говорятъ оныя находится на лѣвомъ берегу Днѣпра надъ селомъ Прохоровкою, уѣзда Золотоношскаго, — противъ того мѣста, гдѣ съ правой стороны Днѣпра впадаетъ въ него рѣка Рось. Тамъ, возлѣ урочища Княжьей-Горы, былъ некогда бѣловый городъ Родня, извѣстный осадой Ярополка Владиміровича 980 года. Здѣсь, противъ устья Руси, впадаетъ въ Днѣпръ судоходный рукавъ его, называемый Козариною, а на сѣверѣ отъ Михайловой-Горы лежатъ вдовѣ Днѣпра песчаные холмы и россыпи. Въ этихъ пескахъ, и особенно вокругъ домины Саврании встрѣчаются иногда наконечники древнихъ стрѣлъ, называемые здѣсь плочиками. Я собираю ихъ въ продолженіи многихъ лѣтъ, и у меня набралось ихъ уже болѣе сорока, особымъ видомъ и равностей. Въ числѣ Михайло-горскихъ стрѣлъ нашлось — красновѣдныхъ и бронзовыхъ 44 вида, кремневыхъ 1 видъ, и только одна стрѣла желѣзная (четырёхгранная). Очевидно, что здѣшнія стрѣлы принадлежать временамъ, бывшимъ задолго до истекшаго тысячелѣтія Русской исторической жизни, и составляющимъ собою такъ называемый періодъ бронзовыи. Тутъ возникаетъ неизбѣжный вопросъ: въ какіе же вѣка была тогда періодъ на Украинѣ Днѣпровской? Но разграниченіе періодовъ каменнаго, бронзоваго и желѣзнаго, кажется еще не установилось окончательно у подвижниковъ археологии доисторической. Ихъ рѣшенію поддежить и этотъ вопросъ; а пока оно состоитъ, я предложу слѣдующія замѣчанія о собранныхъ мною стрѣлахъ.

Прежде всего надо было привести ихъ въ порядокъ, по степенямъ ихъ взаимнаго сходства. И многообразный разрядъ мѣдныхъ или бронзовыхъ распредѣлялся у меня въ два отряда (tribus) и восемь родовъ, которымъ далъ я слѣдующія имена:

Отрядъ I. Крѣпостныя.

Родъ 1. Дубовыя, 2, 3, 4.

— 2. Трехбѣглы, 5, 6, 7, 8.

Отрядъ II. Трехгранныя.

Родъ 3. Пирамидальныя 9, 10 а, 105, 10 в.

4. Желобленныя 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

5. Корытчатныя 220, 228, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

6. Бороздчатныя 29, 30, 31, 32, 33 а, 33 б, 34.

7. Значковыя 35, 36, 37, 38, 39.

— 8. Гладкія 40.

Нельзя не примѣтить, что на стрѣлахъ перваго отряда лежатъ отпечатокъ особаго племени, не того, отъ котораго остался на Украинѣ многочисленный отрядъ второй. Постоянное нахожденіе трехгранныхъ стрѣлъ въ древнѣйшихъ Украинскихъ могилахъ, начиная съ знаменитой могилы Перепетихи, свидѣлствуетъ о принадлежности ихъ преимущественно насельникамъ здѣшняго края; а стрѣлы крѣпостныя надо отнести къ иноплемennымъ находившимъ на землѣ Украинскую.

Красновѣдныя и пирамидальныя стрѣлы, очевидно, составляютъ старѣйшій родъ въ отрядѣ трехгранныхъ; а бронзовыя стрѣлы остальныхъ пяти родовъ составляютъ въ немъ младшее поколѣніе. Многіе виды этихъ пяти родовъ отличаются весьма отчетливою и красивою, прямо сказать, Греческою работою; и притомъ разныхъ стѣпей или пошибовъ. Это даетъ намъ знать, что большинство здѣшнихъ бронзовыхъ стрѣлъ принадлежатъ не къ первоначальной, а уже къ дальнѣйшей и цвѣтущей порѣ бронзоваго періода.

Для окончательнаго соображенія объ Украинскихъ стрѣлахъ надо было еще сравнить ихъ съ находимыми въ другихъ краяхъ Россіи и въ странахъ Западноевропейскихъ. Къ сожалѣнію моему, я не имѣлъ случая ознакомиться съ ними даже и по книгамъ. Были у меня въ небольшомъ числѣ только стрѣлы Ольвійскія и Пантикапейскія, — я нашелъ,

что наши трехгранныя стрѣлы однородны съ ними, а нѣкоторыя и совсѣмъ одинаковы. Такъ Чиригінская красновѣдная стрѣла нумера 11 — одинакова съ найденною въ Керчи, въ бытность мою тамъ 1836 года. Такъ Михайлогорскія бронзовыя стрѣлы нумера 28-го — одного вида съ стрѣлою изъ Царскаго кургана, — донынѣ у меня сохранившеюся; такъ имѣю Керченскаго археолога Ашпана.... Не есть ли это прямое указаніе на племя и время для нашихъ стрѣлъ Украинскихъ?

Не сомнѣваясь, что производство трехгранныхъ стрѣлъ, находимыхъ на мѣстахъ древней Пантикипей, Ольвии и другихъ эллинскихъ городовъ того края *, принадлежало Милетскимъ и другимъ выходцамъ, селившимся въ Тавридѣ и въ сѣверныхъ берегахъ Чернаго моря, — что имъ же принадлежало и торговое распространеніе тѣхъ стрѣлъ у сосѣднихъ народовъ, особенно у своихъ земледѣльцевъ Скизовъ. Такъ и большинство здѣшнихъ трехгранныхъ стрѣлъ, особенно тѣ виды ихъ, какихъ не найдется между стрѣлами эллинопопійскими, надо отнести къ мастерству тѣхъ Эллиновъ, которые жили нѣкогда на землѣ Украинской. Вотъ первое наслѣдіе нашей страны отъ древней Эллады, — перешедшее сюда вмѣстѣ съ ея переселенцами! Старѣйшими изъ нихъ были Гедоны, которые отделились отъ приморскихъ Эллиновъ и прижились къ здѣшнимъ Будинамъ, составившимъ собою «народъ великій и многочисленный», по выраженію Геродота. Изъ его сказаній видно, что Будины и Гедоны не отказались

* Я сказалъ о другихъ городахъ, основываясь на словахъ знатока попійскихъ древностей Н. Н. Мурашевскаго, который перевелъ свои находки на знаменитомъ въсегда Ахилесовомъ островѣ, упоминаетъ о четырехъ вѣдѣмыхъ колонизаціяхъ стрѣлъ, «такихъ, какіе попадаются на мѣстахъ, гдѣ были Пантикапей, Ольвия и другіе эллинскіе города». См. его «Побѣда на островѣ Левки или Фидосинѣ, въ 1841 году» въ 1 томѣ Записокъ Одесскаго общества исторіи и древностей, 1844 г.

помогать Скивамъ, при нашествіи на нихъ Дарія I-го, сына Гистаспова, за то поплатились ему, своимъ городомъ Гелонсомъ. Вотъ этимъ знаменитымъ, хотя и неудачнымъ нашествіемъ Персидскаго царя, бывшимъ за 508 лѣтъ до Р. Х., и составляющимъ историческую эпоху въ бытіи нашей Украины, — и можно, — мнѣ кажется, означить приблизительно средину бронзоваго періода на берегахъ Днѣпровскихъ.

Само собою разумѣется, что отъ семисотысячнаго войска, съ которымъ Дарій гонялся за Скивами, заронилось немало стрѣлъ и въ земли Приднѣпровской. Хотѣлъ бы я знать теперь, какими стрѣлами вооружались древніе Персы, и слѣдить съ ними находимыя здѣсь мѣдныя стрѣлы перваго отряда, чтобы сказать себѣ, хотя отрицательно, что онѣ не Персидскія. Тоже я сказалъ бы о нихъ, еслибы зналъ, что онѣ разсыяны и по Русскому сѣверо-востоку, куда не могли заходить полчища Персидскія.

Въ образцѣ старѣйшихъ Русскихъ стрѣлъ, я указалъ бы на тѣ, которыми обстрѣляно было дно въ Коростенской могилѣ Игоря Рюриковича, 945 года, но мнѣ неизвѣстно, куда дѣвались изъ Кіева тѣ желѣзныя стрѣлы, вырытыя г. Петровскимъ.

Предлагаемъ описаніе стрѣлъ, сдѣланное Г. Максимовичемъ.

«Разрядъ I: стрѣлы кремневныя. Въ прежніе годы находили ихъ въ здѣшнихъ пескахъ часто, и онѣ или вышество, обыкновенныхъ кремней, для кресанія огню; черезъ это онѣ мало-по-малу утратились, избитыя огнивами, и теперь составляютъ здѣсь большую рѣдкость. Всѣ онѣ были, кажется, одного вида — триугольныя. Кремневныя стрѣлы попадаются иногда и въ Западной Украинѣ, но мнѣ не случилось ихъ видѣть.

№ 1. Въ моемъ собраніи находится здѣшняя стрѣла изъ темнубураго кремня, триугольная, вѣсомъ 38 графъ. На нижнемъ, вогнутомъ ея краю нѣтъ и не было шейки, и она прямо этимъ краемъ ущемлялась въ дерево. (См. рис. 1).

Разрядъ II: стрѣлы мѣдныя. Стрѣлы этого многочисленнаго и господствующаго здѣсь разряда вылиты иногда изъ красной мѣди, но гораздо чаще изъ мѣднаго сплава или бронзы. Шейка у всѣхъ ихъ трубчатая, въ которую вправлялось древко.

Отрядъ I: Стрѣлы крючкатыя. Однѣ изъ нихъ дубокія, красномѣдныя, другія требокія, бронзовыя; у всѣхъ края боковъ внизу суженные и направленные въ шейку. Особенность ихъ состоитъ еще въ томъ, что у большей части ихъ находится загнутый внизъ крючекъ, сидищій снизу одного бока, и продолженный ниже шейки; впрочемъ, онъ легко отламывался, и отъ него остается обыкновенно только цѣпѣкъ, болѣе или менѣе выдавшійся. Есть, однакоже, въ этомъ отрядѣ два вида стрѣлъ, которыя и вылиты были безъ крючка, (можетъ быть, по случайному изгнѣну литейной формы).

Рода I: Дубокія № 2, 3, 4.

Шейка у нихъ продолжается до конца всей стрѣлы круглымъ валкомъ, по бокамъ котораго двѣ пластинки, что даетъ стрѣлѣ видъ древеснаго листа. Всѣ онѣ красномѣдныя.

Рода II: Требокія № 5, 6, 7, 8.

Съ тремя боками, по краямъ сплюснутыми и выдавшимися, а по срединѣ вдоль глубоко выжелобленными. Вылиты изъ бронзы, но работы грубой (за исключеніемъ третьяго вида).

Отрядъ II: Стрѣлы трехгранныя.

Всѣ онѣ о трехъ бокахъ триугольныхъ, рѣзко отдѣленныхъ отъ шейки. Большая часть ихъ вылита изъ бронзы разнаго состава, и только стрѣлы перваго, малочисленнаго ихъ рода, всегда красномѣдныя.

Рода III: Пирамидальныя № 9, 10, а, 10 б, 10 в.

Красномѣдныя и самыя цѣловѣсныя между стрѣлами трехгранными; складомъ и работою онѣ грубѣе бронзовыхъ, не такъ остры, и отличаются еще шейкою крѣпкою, длинною въ полголовы.

Рода IV: Желобленныя.

На боках идут вдоль краевъ двѣ бороздки, сходящіяся подъ конецъ стрѣлы въ одинъ остроконечный желобокъ, изъ бронзы.

Раздѣлъ I: Желобленные узорныя — съ разными прибавками въ валку, кончающемуся на половинѣ желобки, № 11, 12, 13, 14.

Раздѣлъ II: Желобленные безузорныя, съ валкомъ простымъ, безъ всякихъ прибавокъ.

А) Валокъ кончается на половинѣ желобка № 15, 16, 17, 18.

Б) Валокъ доходитъ до конца желобка № 19, 20, 21.

Родъ IV: Корытчатый.

На бокахъ идутъ двѣ продольныя бороздки, соединенныя концами въ одно тупо-конечное корытце. Вылиты изъ бронзы.

Видъ I: К. грешатая — отличается отъ всѣхъ стрѣлъ крестикомъ, образуемымъ по срединѣ валка двумя поперечными отъ него отроостками, раздѣляющими пополамъ обѣ бороздки. Здѣсь двѣ разновидности: № 22 а, 22 б, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

Родъ VI: Бороздчатый.

На бокахъ идутъ вдоль двѣ раздѣльныя бороздки. Вылиты изъ бронзы (всѣмъ рядъ попадаются красномѣдные).

Б) Бороздки не переходятъ за половину боковъ, 33 а, 33 б, 34.

Родъ VIII: Значковые 35, 36, 37, 38, 39.

Бронзовыя, съ боками отищенными только внизу разными значками.

(Всѣ здѣшніе экземпляры нашлись безъ шейки).

Родъ VIII: Гладкія.

Бронзовыя, съ боками ровными и гладкими, безъ всякихъ значковъ и наръзокъ № 40.

У бронзовыхъ трехгранныхъ стрѣлъ шейка обыкновенно короткая и ломкая, почему она часто находится безъ шейки, даже и тѣ, которыя вырываются изъ могилъ. Лишь у немногихъ видовъ шейка довольно длинная, но не болѣе какъ въ четверть или треть головки.

Что касается до ихъ цвѣта, то большая часть найденныхъ въ здѣшнихъ пескахъ имѣютъ цвѣтъ и блескъ стальной, очень рѣдко желто-мѣдный.

Разрядъ III: Стрѣлы желѣзные.

Изъ этого многочисленнаго и многовиднаго разряда стрѣлъ, нашлась въ Михайлогорскихъ пескахъ только одна, и то неполная — съ откопленнымъ шпинькомъ, который былъ подъ шейкою, и которымъ она вправлялась въ древно. (Это примѣтъ перваго отряда желѣзныхъ стрѣлъ; у втораго ихъ отряда шейка трубчатая, въ которую вправлялось древно).

Здѣсь найденная желѣзная стрѣла небольшая, четырехгранная, вѣсомъ 40. граммъ (рис. 41).

Не сомнѣваюсь, что она принадлежитъ древнѣйшимъ временамъ.

Листъ 19. Отрыжки изъ похвального слова Св. Кириллу и житія Меодіева, въ хартейномъ Сборникѣ XII вѣка, принадлежащемъ Успенскому собору въ Москвѣ. (Съ рисунковъ приложенныхъ къ сочиненію проф. Бодяскаго: О времени происхожденія Славянскихъ писемъ, Москва. 1855.)

Листы: 20, 21, 22, 23, 24. Снимки съ древнѣйшихъ списковъ лѣтописей, на которыхъ основывается древняя Русская Исторія.

Листъ 20. Несторова лѣтопись, по Лаврентьевскому списку, писанному на пергаментѣ для Суздальскаго князя Дмитрія Константиновича, мнихомъ Лаврентіемъ, въ 1377 г. Списокъ озаглавляется 1303 годомъ. Въ снимкѣ представлены четыре почерка, приложенные къ изданію Археографической комиссіи.

Спрашивается: какой собственно почеркъ принадлежитъ мниху Лаврентію? Прочіе должны быть старше его, и въ особенности первый. Ученый издатель лѣтописей, покойный профессоръ Тимковскій считалъ его, относительно, гораздо древнѣйшимъ. Этотъ списокъ принадлежалъ Рождественскому монастырю во Владимирѣ, и представленъ Графомъ А. И. Мусинимъ-Пушкинымъ Императору Александру I. Находится нынѣ въ Петербургской публичной библиотекѣ. Называется иногда Суздальскимъ, потому

что была писана для Сыздальскаго князя, князя Никитича, по имени владыка, а Лаврентьевских по имени князя.

Листъ 21. Несторова летопись по Радзивиловскому списку, принадлежащему Академии наукъ. Петръ I, увидѣвъ ея въ Кенигсбергской библиотекѣ, велѣлъ снять списокъ въ 1716 г., а въ 1761 г. приобретѣнъ былъ и подлинникъ. Спискомъ оканчивается 1201 годомъ, и имѣетъ множество рисунковъ, изъ которыхъ для образчика представлено одинъ.

Отрывокъ изъ Хлѣбниковскаго списка, Омотри о немъ въ слѣдующемъ листѣ.

Листъ 22. Киевская летопись, продолжающая Нестора, по Ипатьевскому списку, писана на бомбичинѣ, по мнѣнию издателя въ концѣ XIV или началѣ XV вѣка, также и школьными почерками. Списокъ называется по имени владыка, монаха въ Ипатьевскомъ Костромскомъ монастырѣ, оканчивается 1200 годомъ, и принадлежитъ нынѣ библиотекѣ Академіи наукъ.

Въ Ипатьевскомъ списокѣ, кромѣ Нестора, соединена съ Киевскою летописью и *Волинская*, съ коею приложенъ снимокъ въ 5 (внизу) рисункѣ. Въ началѣ ея года поставлены произвольно, начиная съ 1201; она оканчивается 1289 годомъ.

Нужно изслѣдованіе, однимъ ли почеркомъ, послѣднимъ, писана она съ концемъ Киевской летописи, или другимъ?

Вообще описанія списковъ, въ такъ называемомъ подномъ собраніи, крайне неудобны и несправедливы.

Хлѣбниковскій списокъ писанъ въ XVI в. наощенной бумагѣ, называется такъ, по имени владыка, и принадлежитъ Петербургской библиотекѣ.

Листъ 23. Новгородская летопись, харатейная, по списку Синодальному, который оканчивается 1352 годомъ. Первые три почерка.

Листъ 24. Изъ Новгородской харатейной летописи почеркъ 4.

Отрывокъ изъ Новгородской летописи по Академическому списку, писанному въ концѣ XV или началѣ XVI вѣка, и подаренному Академіи наукъ Татищевымъ.

Листъ 25. Планъ Старой Ладоги и ея окрестностей, (съ рисункомъ, доставленнаго академикомъ Буникомъ).

Этотъ планъ представляетъ нынѣшнее положеніе Ладоги, по которому можно судить и о прежнемъ, во время Рюрикова. Пробываніе его должно полагать на лѣвомъ берегу Волхова, на довольно возвышенномъ мысу, образуемомъ рѣкою Ладожкою, которая впадаетъ здѣсь въ Волховъ, на мѣстѣ нынѣшнихъ развалинъ каменной крепости, основанной, вѣроятно въ 1119 году, посадникомъ Павломъ. Съ лѣв. лѣв. 110 и проч. Въ окрестностяхъ Старой Ладоги, на востокѣ, праваго и лѣваго береговъ Волхова, находится много кургановъ, еще не изслѣдованныхъ.

Листы 26 и 27. Орудія при употребленіи Греческаго огня. (Съ рисункомъ, приложеннымъ въ Исслѣдованіи о Греческомъ огнѣ, и о введеніи пороха въ Европу, Люд. Даланна, переведенному толковникомъ Сидишемъ С. П. В. 1847).

1. Копья съ ракетами, предлагаемыя Вирингичю въ его Пиротехніи, 1572 г., (съ подлинникъ № 8).

2. Боченокъ съ зажигательнымъ составомъ, бросаемый пращею машиною (№ 18).

3. Горшки съ горючимъ составомъ; (№ 1).

4. Пожирательный огонь. Вумажный шаръ, обвязанный снаружи древесною смолою, насквозь и воскомъ, наполнили порокомъ, смешаннымъ съ смолою и картучными пулями; его зажигали фитилемъ и бросали въ неприятеля. Этотъ снарядъ употребляли при осадахъ и въ морскихъ сраженіяхъ. (№ 10).

5. Шаръ съ небеснымъ огнемъ, (№ 12).

6. Движущійся зажигательный снарядъ. Важный недостатокъ труба съ горючимъ составомъ заклинилась въ томъ, что передняя ея часть не могла зажигать и вредить неприятелю. Для отвращенія таковаго неудобства

Арабы придумали этот снаряд, который въ рукописи названъ *движущимся зажига- тельнымъ яйцомъ*. Рисунокъ довольно удо- влетворительно объясняетъ это яйцо: оно движется двумя ракетами, или трубками; пе- редняя его часть также снабжена горючимъ составомъ, (№ 3).

7. Пращевая машина. Тутъ видны ве- ревка и воротъ, служившіе для бросанія ка- мней или сосудовъ съ зажигательнымъ со- ставомъ. Внизу помѣщенъ таранъ, а повыше, впереди машины, устроенъ родъ подвижной баллины, употреблявшейся древними при оса- дахъ для того, чтобы помѣщенные въ ней войны могли сражаться съ неприятелемъ, расположеннымъ на стѣнахъ города. (№ 17).

8. Арабское судно XIII столѣтія съ горш- ками, наполненными Греческимъ огнемъ. (№ 4).

9. Судно съ зажигательными веществами, и вѣроятно Греческимъ огнемъ. (№ 5).

10. Машина для употребленія зажигатель- ныхъ составовъ при осадахъ. (№ 14).

Всѣ эти орудія относятся, разумѣется, къ позднѣйшему употребленію Греческаго огня, наприм., Сарацинами, во время крестовыхъ походовъ, при осадѣ Даміеты въ 1218 г.

Въ Тактикѣ Императора Льва (около 900 года, вотъ что сказано о Греческомъ огнѣ: «Есть много способовъ сражаться... въ числѣ этихъ способовъ находится фейерверочный огонь, бросаемый посредствомъ трубъ, ко- торый, будучи предшествуемъ громомъ и дымомъ, зажигаетъ корабли.»

«Слѣдую обыкновенію, должно всегда имѣть на корабельномъ носу трубу, выдо- жженную мѣдью, для бросанія этого огня въ неприятелей.»

«Изъ двухъ гребцовъ, находящихся на носу корабля, одинъ долженъ быть трубникомъ.»

«Этотъ огонь можно употреблять еще и дру- гимъ образомъ, посредствомъ небольшихъ трубокъ, бросаемыхъ изъ рукъ и носимыхъ позади щитовъ. Трубки эти приготовленыя въ наше царствованіе, называются *ручными трубками*. Ихъ должно наполнять фейер- верочнымъ огнемъ и бросать въ лице не-

приятеля. Особенно совѣтуемъ бросать про- тивъ неприятеля наполненные этимъ огнемъ горшки, которые, разбившись, тотчасъ за- жгутъ его корабли.»

Предлагаемъ заключенія изсѣдователя.

«Греческаго огня было много родовъ:

1) *Огонь, бросаемый посредствомъ трубъ*. Из- вѣстными веществами наполнили камышевые тростники, которые вкладывали въ мѣдныя трубы; потомъ сообщали огонь одному изъ концовъ. Предшествуемъ громомъ и ды- момъ, онъ вылеталъ подобно огненному ме- теору, и достигали до предметовъ, противъ которыхъ были направлены.»

Одного человека достаточно было для дѣй- ствія этихъ снарядовъ.

2) *Ручныя трубки*. Составъ ихъ вѣроятно былъ тотъ же самый, какъ и у предѣду- щихъ, отъ которыхъ онъ безъ сомнѣнія от- личался только длиною, и тѣмъ, что бро- сались руками.

3) *Горшки, наполненные фейерверочнымъ огнемъ*. Это были закрытые горшки, напо- ленные горючимъ составомъ; составъ этотъ мгновенно воспламенялся и охватывалъ пред- меты, на которые горшки были брошены.

4) Греческій огонь не былъ неугасимъ, и дѣйствіе его было весьма незначительно.

5) Состояніе атмосферы имѣло весьма большое вліяніе на его дѣйствіе.

Сарацины узнали его, быть можетъ, отъ какого нибудь бѣглаго Грека, или отъ Алексѣя III, который, бывъ лишенъ престола, удалился въ 1210 году ко двору Султана Иконійскаго.

Рисунки выиты изъ двухъ рукописей — Арабской (1, 3, 4) и Латинской, (5, 13, 14), хранящихся въ Парижской королевской би- блиотекѣ. Первую рукопись составилъ Ара- вѣтянинъ Неджмъ-единъ-Гассанъ-Адра- махъ, по прозванію Аладдабъ (въ концѣ XIII ст.), а другая, неизвѣстнаго автора, получена изъ Константинопольскаго серала, чрезъ посредство Италіанскаго ренегата. По мнѣнію Рено и Фаве, эта послѣдняя рукопись относится къ концу XIV столѣтія.

Рисунки 10, 12, взятые из записок Амю о военном искусстве Китайцев.

Лист 28. Императорский дворец в Константинополе, в Х веке, как он возник, увеличивался, расширялся и украшался при Константине Великом, Юстиниане, Юстине II, Феодоре, Василии Македонянине, Константине Багрянородном и Никизоре Фоке, т. е. от 325 г. до 969, (по рисунку Жюль Лабарта, приложенному к Христианским древностям Г. Прохорова 1862, кн. 5 и 6.)

Здесь означены места, упоминаемые в известиях Константина Багрянородного (956) о приходе В. К. Ольги.

Под № 95. Хризотриклией, (трояный зал, большой, осмугольный, с 8 абсидами, лучеобразно вокруг расположенными. Здесь принимала была В. К. Ольга Императором Константином Багрянородным,) см. т. I с. 27.

48. Триклией Августеонг, куда отведена была В. К. Ольга из хризотриклии.

109. Зала Юстинианова, где был торжественный обед.

Лист 29. Ольгины бани (с рисунка приложенного к Памятникам старины в западных губерниях империи, выпуск 3 и 4, изд. П. Н. Батушковым, 1869).

«На половине города от Овруча к Житнику, на левом берегу небольшой, но быстрой реки Уша, находится местечко Искорость, древний Коростень, главный город Дрелянъ. Предание говорит, что В. К. Ольга, разрушившая городъ, (945), по возвращении своей из Царграда (после 945 г.), построила на пещищах города теремъ, а вблизи, на обрывистом берегу Уша, деревянную церковь, и поселилась здесь. Место это до сих пор называется святым. Далеко вниз, под крутизною едва доступных скалъ, она избрала себѣ для купанья, среди каменнаго ложа реки, место, которое до сих пор называется Ольгиными банями. Ушь, который, выше Коростеня, едва заштытым течением пробивается по болотамъ и лѣсамъ, встречаетъ здѣсь грады

утесовъ, съ шумомъ устремляется по нимъ, и пробиваетъ себѣ путь между скалами; увлекая за собою тѣлую груду камней. Среди самой стремнины на ложъ рѣки возвышаются два большіе, полупокрывые водою камни, мѣстной гранитной породы, розоватаго цвѣта. Вода въ теченіе тысячелѣтій промывала въ нихъ по одному глубокому и узкому отверстию овальной формы. Въ эти отверстия, наполненные водою, взрослый человекъ можетъ погрузиться только по поясъ, но быстрая струя воды, переливающейся съ камня на камень, обливаетъ его сверху.»

Можетъ быть В. К. Ольга посвятила Коростень и построила тамъ церковь, и оставалась тамъ по нѣсколькимъ времени, но постоянное пребываніе тамъ до смерти опровергается всеми историческими свидетельствами.

Внизу, на этомъ же листѣ, изображена Могила Олега (Святославича, брата Володимирова).

«На сѣверо-восточной сторонѣ Овруча, въ нѣсколькихъ шагахъ отъ проселочной дороги, за плетнемъ, на огородѣ, возвышается одинокій курганъ. По преданію это могила Олега, который, получивъ отъ отца въ удѣлъ себѣ землю Дрелянскую, погибъ здѣсь, въ 976 году, при бѣгствѣ съ сраженія, въ окрестностяхъ Овруча, между нимъ и напавшимъ на него старшимъ братомъ, В. К. Ярополкомъ Киевскимъ.»

«Въ 1848 году офицерами проходившихъ чрезъ Овручъ войскъ, на курганѣ воздвигнутъ деревянный крестъ.»

Листы 30 и 31. Рисунки къ Болгарской войнѣ Святослава, (сняты съ приложенныхъ А. Д. Чертовымъ къ его изслѣдованію, въ Русскомъ историческомъ сборникѣ, т. VI, № 1—4, и заимствованныхъ имъ изъ Ватиканскаго списка Манассеиной краткой автописи—до 1078—1080 г.). Они вставлены тамъ вѣроятно Болгарскимъ писцомъ. Рукопись относится къ 1350 году, (списокъ Московской Синодальной бібліотеки къ 1345 г.).

1. Планъ Рукки (Русскіе угоняють еботъ). Идуть въ Дръстръ (Доростолъ, Сидистрию).
2. Русскіе планъ еще на Болгары (Русскіе берутъ на плѣны Болгары).

Листъ 32. Планъ послѣдняго сраженія между Русскими и Византіянами, по описаніямъ Кедрина и Льва диакона, собраннымъ А. Д. Чертковымъ.

Снимокъ съ почерка Манассеиной летописи въ Ватиканскомъ спискѣ, см. въ приложеніяхъ.

Листы 33 и 34. Чертежи основаній храмовъ и другихъ зданій въ древнемъ Корсуни.

Въ летописи Нестора и Сказаніи о перенесеніи образа Св. Николая Зарайскаго изъ Корсуни, упоминается о четырехъ тамошнихъ церквяхъ. Церковь во имя св. Василия, въ которой крестился великій князь Володимѣръ, стояла въ срединѣ города. Другая — выстроена имъ. Третья, вновь открытая Графомъ Уваровымъ, находится на краю города, на сѣверномъ приморскомъ берегу; о четвертой, во имя св. Апостоловъ, упоминается въ житіи св. Климента.

Листъ 35. Основаніе Десятинной Володимировой церкви, 996 года; (съ подлиннаго чертежа, доставленнаго мнѣ покойнымъ митрополитомъ Киевскимъ Евгеніемъ, вскоре по открытіи имъ фундамента).

Фундаментъ, по увѣренію М. А. Максимовича, слышавшаго о томъ отъ очевидцевъ Беринскаго, Лохвицкаго, Анненкова и многихъ другихъ, былъ совершенно дѣлѣ. Удивительно, что покойный Евгенийъ, любитель и знатокъ древности, допустилъ разбирать его, разобрать и древнюю Могилинскую церковь, сложенную изъ уцѣлѣвшаго угла древней. Нынешняя, выстроенная Г. Анненковымъ, занимаетъ самую малую часть древней. Заимствуемъ подробности объ ней изъ Фундуклеевскаго описанія Києва (с. 18).

«Почти четыре вѣка Десятинская церковь оставалась въ развалинахъ; незабвенный Киевскій митрополитъ Петръ Могила, въ

оставшейся югозападной части ея, придѣлавъ въ 1635 году новыя стѣны изъ древняго матеріала. Небольшая церковь эта имѣла въ длину 20 аршинъ, 3 вершка, а въ ширину 8 аршинъ и 12 вершковъ, включительно съ толщиною стѣнъ. Поверхъ ея, по второму ярусѣ, устроена была небольшая деревянная церковь во имя св. Апостолъ Петра и Павла.

Въ уцѣлѣвшую отъ разрушенія стѣну вставлены были высеченныя на каменныхъ Греческія литеры, которыхъ значеніе не истолковано; ибо онѣ найдены не въ томъ порядкѣ, въ какомъ были первоначально; и, вѣроятно, не все уцѣлѣло.

Въ 1824 году, когда Митрополитъ Евгенийъ рѣшился подвергнуть изслѣдованію древній фундаментъ Десятинской церкви, открыты были остатки стѣнной живописи и мозаики, часть мозаического пола, находившагося предъ алтаремъ; муравленія небольшихъ плитъ, на подобіе каменя, составившія полъ въ боковыхъ притворахъ жертвенника и диаконника; мѣлкіе облобки мраморныхъ вазъ, капителей и другихъ украшеній; множество кусковъ мрамора и янны; плиты съ буквами, подобными вышеупомянутымъ древнимъ буквамъ, два крестика особенной формы, и множество костей мертвыхъ, которые были похоронены по древнему обыкновению вдоль церкви. И при нихъ не мало различныхъ крестиковъ и стеклянныхъ браслетъ. Кроме въ развалинахъ церкви, найдена была мраморная разбитая на три части доска, принадлежавшая къ составу древней гробницы, въ которой найдены перстень и крестикъ, и две цѣлыя шифрныя гробницы, находившіяся внутри церкви. Плиты гробницы, стоявшія вдоль алтари были плоскія; а на плитахъ другой гробницы нарисованы изображенія крестовъ и деревьевъ, подобныя тѣмъ, какія находятся на гробницѣ Ярославовой въ Киево-софійскомъ соборѣ. Подобныя изображенія были и на мраморной разбитой доскѣ. Въ одной изъ гробницъ при остовѣ ко-

стей найдены башмаки и туфли, полевой материи. Наконец открыты были и весь фундамент церкви.

Главное, что можно было заключить из размышлений, состоит в следующем:

1). Вся длина от горного места до церкви была 24 а ширина въ 18 саженъ.

2). Капительный стѣны церкви имѣли 1 1/2 аршина толщины.

3). Часть алтарнаго мѣста триокружности двѣ равныя по сторонамъ, и одну, болѣе продолговатую, по срединѣ, предназначенную для горнаго мѣста, или для печи.

4). Отъ горнаго мѣста алтарнаго къ западу на 10 саженъ простиралась середина церкви, въ которой къ востоку, по обыкновению Греческой церкви, долженствовало быть иконостасъ, въ северной округлости жертвенникъ, а въ южной диаконникъ или различная палата.

5). Полъ церковный, изъ ископаемыхъ алтарныхъ частей, былъ выстланъ красными шиферомъ, привезеннымъ, какъ предполагать, отъ Барятскихъ горъ, ибо здѣсь нигдѣ нѣтъ такого камня.*

6). Въ боковыхъ притворахъ жертвенника и диаконника, полъ были составлены изъ плитъ муравленыхъ на подобіе кафель.

7). Въ алтарѣ мѣсто престола было устроено тесанными плитами, а около него были поставлены въ четырехъ углахъ, каменной работы мозаическій полъ изъ разноцвѣтныхъ мраморовъ, и шифъ и стекло.

8). Церковь въ некоторыхъ мѣстахъ, поддерживаема была мраморными толстыми колоннами, какъ можно заключать изъ остатковъ самихъ колоннъ, базъ и капителей.

9). Въ некоторыхъ отдаленыхъ фундамента находились канавы изъ кирпича, весьма гладко кладенный, вѣроятно, для сухости пола.

*М. А. Маликовичъ замѣчаетъ, что красный шиферъ привозили отъ Овруча, и дѣлать онъ находится, двухъ сортовъ при селѣ Каменщицѣ.

*М. А. Маликовичъ замѣчаетъ, что каменный стѣнахъ, который мозаическій полъ Каменца Подольскаго.

10). Стѣны въ алтарѣ, подобно Киево-Славскому, укреплены были мозаикою, а въ другихъ частяхъ храма стѣною живописною.

11). Стѣны, какъ и въ другихъ древнихъ церквахъ, клadenы изъ довольно широкихъ, но тонкихъ, квадратныхъ кирпичей, имѣвшихъ около 7-ми вершковъ по сторонамъ. Слой извести цети-второе, толще противъ ширины. Она была смѣшана съ мелкооточеннымъ кирпичемъ. Слѣды такъ тверды, что съ трудомъ можно было отбивать кирпичъ отъ цемента. Подобнымъ образомъ связывались въ стѣнахъ куски гранита и другихъ камней.

Въ нынѣшнемъ зданіи изъ остатковъ древняго Десятинскаго храма сохранены 13 буквъ Греческой надписи; остатки мозаического пола, осколки стѣнной мозаики; нѣсколько растровчатыхъ крестиковъ съ пустою въ срединѣ, предназначенною вѣроятно для хранения мощей святыхъ; нѣсколько небольшихъ обломковъ обдѣланнаго мрамора и кафель, служившихъ для выстилки пола, два разбитые колокола; стеклянные браслеты и еще нѣкоторые вещи. Древняя стѣна, сохранившаяся въ Могилыцкой церкви, (въспомогательная именованная Николовскою, и оставшаяся до 1828 года, естественно не могла войти въ составъ стѣны нынѣшней, — и самый фундамент древній разобранъ. Двѣ древнія гробницы закрыты, и ходъ къ нимъ уже недоступенъ. Мраморной доски не находится при храмѣ, равно какъ и одежды найденныхъ въ гробницѣ.

Мостъ въ церкви выстланъ плитоваными плитами изъ красного гранита и мрамора; найденнаго въ разрытыхъ развалинахъ; а въ алтарѣ передъ тѣмъ самымъ престоломъ и за нимъ передъ горнымъ мѣстомъ, помѣщены остатки вышесказаннаго древняго мозаического пола.

Листъ 36. Гробницы, отрытыя въ развалинахъ Десятинной церкви, полъ и разныя отломки, (сняты изъ Описанія Кіева, изд. Сен. Фундулемъ также какъ и на

Листъ 37. Кресты древніе, такъ найденные. Изъ нихъ, въ верхнемъ ряду, не-

большой золотой крестъ, а не бокамъ его два изъ коринфской мѣди, четвертый—такой же крестъ (первый въ среднемъ ряду)—найденъ въ старомъ Кіевѣ, въ развалинахъ такъ называемой Θεодоровской церкви; второй крестъ въ среднемъ ряду (справа) найденъ близъ Михайловскаго монастыря.

Золотой образокъ съ эмалевымъ изображеніемъ Спасителя, найденъ въ развалинахъ той же Θεодоровской церкви. При немъ нарисована боковая сторона его, и часть жемчужной нити, бывшей вокругъ него.

Листъ 38. Три Кіевскія гривны серебра, изъ развалинъ Θεодоровской церкви.

Варяжскій или Норманскій шлемъ, вырытый въ Старокіевскомъ валу.

Большая серебряная серьга, найденная близъ Десятинной церкви. Кругежъ съ птицею отъ той же серьги, съ другой стороны ея. Ниже его—серебряная серьга, найденная тамъ же.

Подъ нею: два золотые перстни; а надъ во (возлѣ шлема) такой же перстень и золотая запонка, найденныя въ развалинахъ Θεодоровской церкви.

Большой плетеный золотой браслетъ въ 4 фунта; а внизу—серебряный браслетъ съ принадлежностью. Оба найдены въ Михайловской горѣ.

Листы 39, 40 и 41. Развалины церкви св. Василія, основанной Володимиромъ святымъ, въ Овручѣ, (съ рисунковъ приложенныхъ къ изданію Н. Н. Батюшкова).

Въ 1842 году, при раскопѣ фундамента, во время производившихся работъ для отысканія прямоугольнаго камня, сводъ обрушился, и теперь отъ храма уцѣлѣла одна алтарная часть, свидѣтельствующая объ оригинальномъ и замѣчателѣномъ стилѣ постройки, да часть сѣверной стѣны съ аркою передъ входомъ въ алтарь. По этимъ остаткамъ видно, что Василіевскій храмъ, чисто Византійскаго стиля, былъ пяти-купольный, съ десятигранными главами, и что подъ алтаремъ былъ ходъ въ склепы. На сохранившихся частяхъ зданія до сихъ поръ бѣла-

лась штукатурка, въ которой замѣтна примѣсь волоса или шерсти. На штукатурѣ арки при ея влѣгѣ, еще совершенно естественно сохранились фрески, изображающія лики святыхъ. Видны еще и другіе болѣе блѣдныя слѣды живописи *al fresco* надъ окнами алтарной части, и арабески на щѣкахъ длинныхъ и узкихъ оконъ. Уцѣлѣла также деревянная дубовая перемычка надъ сѣверною дверью. Она потерпѣла отъ времени, но не смотря на тысячелѣтіе, еще не истлѣла. Своды этой замѣчательной церкви выведены были изъ горшковъ, стѣны изъ тонкаго кирпича въ видѣ чешечекъ, съ перемежающимися рядами мѣстнаго камня яркоребраго цвѣта. Цементъ положенъ очень толстыми слоями; желѣзныхъ связей нигдѣ не видно. На нѣкоторыхъ камняхъ, вошедшихъ въ составъ постройки, замѣтны длиныя и глубокія борозды.

Листъ 42. Черниговская золотая такъ называемая гривна, и другая мѣдная. Греческій абраксасъ, (съ рисунковъ доставленныхъ А. Н. Оленинымъ къ С. С. Уварову и приложенныхъ въ Журналъ министерства народнаго просвѣщенія 1836. ч. X).

Золотая гривна была найдена въ Черниговѣ въ 1821 году, и есть не что иное; какъ наперсный образъ, носимый на груди. Надпись: Господи помози рабу своему Василію, побуждаетъ думать, что гривна принадлежала св. Владимиру, или Владимиру Мономаху, имѣвшему христіанское имя Василіи.

Буквы А и В изображаютъ лицевую сторону и оборотъ гривны.

Буква С показываетъ толщину ея.

(Подобныхъ мѣдной гривнѣ, безъ имени Василія, было много въ моемъ древлехранилищѣ).

Амуетъ или абраксасъ предлагается для сравненія изображеній со змѣями, изданія Іоанна Макарія. Антверпенъ. MDCL.

Листъ 43. Древнѣйшіе пантеіи и образки, (изъ Древностей Р. Г.).

Листъ 44. Древнѣйшіе образки мѣдные, костяные, деревянные—рѣзные, литые, и чеканенные, изъ собранія Д. П. Сонцова.

1) Спаситель, съ предстоящими Божіей Матерью и Иоанномъ Предтечею.

2) Знаменіе Божіей Матери.

Распятие.

Св. Троица.

Богоявленіе.

Великомуч. Никита, назавующій діавола.

Св. Борисъ и Глѣба на конѣ.

Листы 45, 46, 47 и 48. Изображенія св. Бориса и Глѣба, изъ житія ихъ, написаннаго Іаковомъ мнимою, по рукописи XIV вѣка. Онѣ сняты были для меня покойнымъ Шуховымъ гораздо прежде лядана Археологическаго общества, которому я указывалъ тогда же (въ 1850 г.), на ту примѣчательную рукопись, и вызывался надать ея ево всѣми рисунками, но Общество не находило тогда средствъ.

Предлагаемые четыре рисунка выбраны съ дѣлю познать читателей съ принадлежностями частной жизни въ древности.

Здѣсь видны одежды князей, воиновъ, духовенства; оружіе — мечи, сабли, копы, щиты, племени; утвари: столы, столыцы или стулья, скамейки; насады; конши, турьи рога, чарки, чаши, и проч.

Касательно оружія пусть сравнятъ щиты Русскіе съ Норманскими на коврахъ Матильдиныхъ, и съ описаніемъ ихъ въ Словѣ о полку Игоревѣ. У меня въ дренехранилищѣ былъ древній Новгородскій образъ св. Георгія побѣдоносца, гдѣ въ такъ называемомъ у иконописцевъ житіи, то есть происшествіяхъ изъ жизни, изображенныхъ по всѣмъ четыремъ краямъ кругомъ образа, щиты у воиновъ находятся совершенно этой же формы и цвѣта.

Листъ 49. Изображеніе св. Владимира и дѣтей его. Бориса и Глѣба, (взятое Оленинымъ изъ похвалы св. Владимиру, писанной въ 1414 году)

Странно, что Борисъ и Глѣба представлены какъ бы одного возраста, между тѣмъ известно, что Борисъ былъ гораздо старше Глѣба, и представляется всегда съ борою, а Глѣбъ безъ бороды, что видно и на двухъ

изображеніяхъ по бѣгамъ, заимствованнымъ Оленинымъ изъ книги Лазаря Барановича: Трубы, преддичныя, Киевъ, 1674 г., но совершенно сходныхъ съ древнѣшими изображеніями снятыхъ мучениковъ.

Внизу, въ кругу, древнее изображеніе св. Глѣба, изъ Рязанскихъ древностей (см. л. 154).

По обѣимъ его сторонамъ изображенія Болгаръ, изъ древней Греческой мнечи, Х вѣка, (изъ Оленинскаго собранія), приложены для сравненія одежды, равно какъ и слѣдующія изображенія, вверху:

Вверху № 1. Императоръ Греческій Никифоръ Ботаниатъ въ полной царской одеждѣ, совершенно сходной съ одеждою В. К. Святослава Ярославича.

№ 2, 3, 4 и 5 четыре изображенія заимствованы изъ Греческаго диптиха или складня съ разными лицами святыхъ на слоновой кости. Они показываютъ священникъ, гражданскій и военный греческій костюмъ X в.

№ 6. Императрица Θεοφана, супруга И. Льва премудраго.

Листы 50 и 51. Видъ древняго города, а нынѣ мѣстечка Лобчево, съ окруженіями, и чертежемъ сраженія между Новгородскимъ княземъ Ярославомъ съ В. К. Киевскимъ Святославомъ, (изъ Бороздинскаго путешествія).

1. Первое расположеніе воевъ Святослава
2. Союзные Святославу воевы Печенѣговъ
3. Первое расположеніе воевъ Ярослава
4. Переправа воевъ Ярослава чрезъ Днѣпръ
5. Построеніе ихъ послѣ переправы
6. Нападеніе ихъ на непріятеля
7. Отступленіе воевъ Святослава
8. Разбитіе ихъ и побѣда чрезъ озеро
9. Побѣда Печенѣговъ

(С. М. рѣчку Варяжку, колодезь и пещеру св. Антонія)

Листъ 52. (Кіево-Софійскій соборъ) (съ рисунка въ Описаніи Кіева). Основанъ Великимъ княземъ Ярославомъ на томъ мѣстѣ, гдѣ онъ одержалъ славную побѣду надъ Печенѣгами, нападшими на Кіевъ, въ 1036 году.

Сіе мѣсто победы было тогда поле вне града. Сѣмoe здание построено было Греческими мастерами, по образу Константинопольской Софійской церкви, хотя въ меньшемъ размѣрѣ, но его прѣдній фасадъ имѣлъ закрытыя пристройки и контрфорсы, сдѣланныя большею частью Петромъ Могилею, для поддержанія древнихъ стѣнъ.

Листъ 53. Въ вѣтѣхъ надъ горниломъ мѣстоимъ, по срединѣ, выше всѣхъ изображеній, почти на сводѣ, представляется изображеніе Божіей Матери въ золотомъ полѣ, въ исподлинскомъ ростѣ. Стоиши ея утверждены на четырехугольномъ золотомъ камнѣ, руки, облаченные въ лавровыя вѣтви, воздѣты горѣ; на ней хитонъ лазореваго же цвѣта, препоясанный червленымъ поясомъ, за которыми лентонъ или утиральникъ. Золотое покрывало на головѣ ея опускается на рамена, и одинъ конецъ его перевишенъ черезъ лѣвое плечо. На челѣ ея, и на обѣихъ раменахъ, изображено по одной блестящей звѣздѣ. Изображеніе сіе издавна въ народѣ называется нерушимою стѣною, отъ того, полагаютъ, что въ продолженіи 8-ми вѣковъ, средѣ разореній и опустошеній, которымъ подвергался городъ и храмъ, оно осталось нерушимымъ.

Широкая полоса бѣлаго цвѣта съ арабесками отдѣляетъ сіе верхнее изображеніе отъ группы средняго ряда, представляющей Тайную Вечерю. Здѣсь, надъ горниломъ мѣстоимъ, изображена священная трапеза, подъ бѣлою сѣнью, утвержденная на трехъ столбахъ и покрытая багрянымъ покрываломъ, испещреннымъ золотыми цвѣтами. На ней по срединѣ золотой четвероколенный престолъ, съ правой стороны раздробленный святой хлѣбъ на золотомъ дискосѣ, и съ лѣвой изъ серебристой звѣзды и при ней копье, котораго кончикъ такою же серебристою цвѣта, а рукоятъ золотая. Два ангела, одѣтые въ бѣлые хитоны, золотыми рипидами осыпаны трапезу, стоя при заднихъ углахъ ея. Возлѣ обѣихъ переднихъ угловъ трапезы начертаны два совершенно сходныя между

собою изображенія Спасителя въ золотомъ хитонѣ и въ голубомъ верхнемъ одѣаніи. Съ правой стороны Спаситель изображенъ преподающимъ святой хлѣбъ, а съ лѣвой—священную чашу. По шести апостолахъ, благоговѣнно приклонивъ главу, съ распростертыми дланями, ноги за ногой, съ обѣихъ сторонъ подходить къ пріятію—одни преподаваемаго хлѣба, па другіе вина. Надъ апостолами, черными мозаическими буйнами, надписаны Греческія слова: Божественной Евхаристіи—съ правой стороны: пріимите и питайте, сіе есть тѣло и т. д.; а съ лѣвой: пійте отъ нея вси и т. д. Этотъ средній рядъ изображеній отдѣленъ отъ нижняго, какъ и отъ верхняго, широкую мозаическою полосой. Въ нижнемъ ряду помѣщены изображенія святителей 8-го и 4-го вѣковъ; наиболѣе прославившихся святостью жизни, ревностію по вѣрѣ, чистотою и обидѣмъ ученій. Съ правой стороны представлены: Николай чудотворецъ, Григорій Богословъ, Климентъ папа Римскій, и св. Епифаній; а съ лѣвой: Василій Великій, Іоаннъ Златоустъ, Григорій Богословъ и Григорій чудотворецъ. Всѣ святители изображены безъ митръ, съ евангелиемъ въ рукахъ, въ священническихъ одеждахъ, съ набедренниками; поверхъ селеней возложены омофоры. Рядъ святителей съ обѣихъ сторонъ отъ середины горняго мѣста предначинаютъ св. архидіаконы: первомученикъ Стефанъ и мученикъ Лаврентій. Первый въ узкорукавомъ стихарѣ, съ ораремъ черезъ лѣвое плечо, въ правой рукѣ держитъ кадильницу, въ лѣвой камень—орудіе своей смерти; второй въ облаченіи, подобномъ Стефанову, въ правой рукѣ держитъ кадильницу, а въ лѣвой ладонницу, какъ бы въ знаменіе того, что онъ принесъ себя Господу во всесоженіе, какъ составъ еиміама. Имена всѣхъ сихъ лицъ подписаны по сторонамъ Греческими словами отѣсно. Отъ половины изображеній къ низу вся мозаика осыпана бѣ. Подъ ними находятся разныя мозаическія арабески, болѣе грубой работы.

Листы 54 и 55. Мозаическія украшенія изъ Кіево-Сосійскаго собора, (изъ рисунковъ къ путешествію К. М. Вороздина).

Листъ 56. Стѣнопісь въ Сосійскомъ соборѣ въ Кіевѣ. «Остатокъ Сосійскаго фреска съ древнихъ временъ остался открытымъ въ одной изъ четырехъ небольшихъ отдѣлений храма, устроенныхъ на подобіе портика, прилегающаго съ южной стороны къ главной части храма». На кругломъ сводѣ его видно изображеніе звѣзды, составленной изъ двухъ равноконечныхъ крестовъ, соединенныхъ между собою въ центрѣ. Потомъ ниже, въ кругахъ изображены четыре лика ангеловъ, написанныхъ въ обыкновенный человѣческій видъ, въ поясахъ. Каждый ангелъ держитъ въ лѣвой рукѣ шаръ или державу, на коей изображенъ крестъ и проч., что ясно видно на рисункѣ.

Листы 57, 58 и 59. Изображенія по стѣнамъ обѣихъ лѣстницъ, вѣдущихъ на полати, въ Кіево-Сосійскомъ соборѣ.*

(Одна часть рисунковъ снята для меня въ Кіевѣ, благодаря просвѣщенному содѣйствію г. попечителя Кіевского округа, П. А. Антоновича; другая представляется съ рисунковъ, принадлежащихъ къ Описанію Кіева Н. В. Закревскаго), которому я обязанъ и слѣдующимъ имъ объясненіемъ:

«На юго-западной лѣстницѣ—идя снизу вверхъ на хоры,

1) При входѣ съ лѣвой стороны, почти на сводѣ изображены тигръ, барсъ (и леопардъ), раздражающіе оленя.

2) Ниже этой картины, на лѣвой стѣнѣ, представленъ человѣкъ, который копьемъ поражаетъ вепря. Видна его поднятая лѣвая рука безъ щита, который, вѣроятно, заглаженъ при отскабливаніи. Тутъ же собака хватается вепря за заднюю правую ногу. Этотъ фрескъ, какъ видно, не большому пространству, очень пострадалъ.

3) Далѣе, на лѣвой стѣнѣ, не вполнѣ дошедшая до насъ картина представляетъ

* Буква П. при нумерахъ означаетъ на рисункахъ правую сторону, Л. лѣвую, С. сводъ.

рядомъ четырехъ всадниковъ или вершниковъ, всѣхъ въ одинаковомъ покроевъ платья; головы у нихъ не покрыты. У каждаго, кромѣ своей лошади, еще по три. Правый и третій всадникъ имѣютъ верхнюю одежду синяго цвѣта, а второй и четвертый зеленатаго. Впереди упомянутыхъ всадниковъ легкая ограда; она при послѣднемъ поновленіи измѣнена. Надъ всадниками въ четырехъ углахъ помѣщены головы въ бѣлыхъ платкахъ.

На рисункѣ представленъ одинъ всадникъ.

4) Рядомъ съ предыдущею картиною, на сводѣ лѣстницы, изображенъ барсъ, который гонится за бѣлою лошадью; воинъ поражаетъ барса копьемъ.

5) Противъ картины, означенной подъ числомъ 3, на правой сторонѣ, на массивномъ столбѣ, около котораго извивается лѣстница, находится большая картина. На вѣтви обыкновеннаго дерева, на которомъ вмѣсто листьевъ, огромнѣйшіе цвѣтки, сидитъ какое-то животное, похожее на бѣлку, и смотритъ внизъ. Собака, находившаяся на землѣ, лаетъ на звѣрка. Человѣкъ, стоящій по правую сторону дерева, хочетъ поразить бѣлку копьемъ; другой человѣкъ, находящійся по лѣвую сторону дерева, прицѣливается на бѣлку стрѣлою изъ лука. На лѣвой сторонѣ той же картины, за другимъ деревомъ, такимъ же, какъ и первое, звѣрь въ родѣ волка, бросается на всадника, у котораго богатыя ожерелья и поручи. Въ лѣвой рукѣ держитъ онъ щитъ, а правую пронзаетъ волка въ ротъ.

6) Далѣе, тамъ же представлено пораженіе льва, которое у насъ опущено, какъ не значительное.

7) Потомъ слѣдуютъ на лѣвой стѣнѣ изображенія двухъ человѣкъ въ остроконечныхъ шапкахъ, одежда у нихъ на груди украшена ожерельями съ пятью бляхами, третій—женщина нарядная.

8) По стѣнамъ и сводамъ помѣщены въ большихъ кругахъ розетки, въ срединѣ коихъ представлены кресты.

9) Далѣ, на правой сторонѣ нарисованъ въ богатой одеждѣ съ жемчужнымъ нагрудникомъ и въ поясъ, человѣкъ, несущій въ правой рукѣ окоротъ, а лѣвою рукою, на своемъ плечѣ поддерживаетъ отрубленную переднюю часть головы вепря. Впереди стоитъ женщина въ ожерельѣ, нами опущенная.

10) Нѣсколько ступеней выше, въ самомъ узкомъ мѣстѣ лѣстницы, съ лѣвой стороны, находится большая картина, въ вышину 2 арш. 10 вершк., а въ ширину 1 арш. 12 верш. Она горизонтальными и отвѣсными линіями раздѣлена на семь отдѣльных частей. Въ верхнихъ двухъ отдѣленіяхъ представлены своды и подпоры; въ нижнемъ отдѣленіи изображены подъ сводомъ три человѣка, изъ коихъ два въ бѣлыхъ шапкахъ; передніе два держатъ руки сложенныя на груди крестообразно. Рядомъ съ этимъ отдѣленіемъ находится другое, украшенное драпировкою; здѣсь стоятъ четыре человѣка; у нихъ на головахъ бѣлыя повязки; одинъ держитъ руки сложенныя на груди. Внизу нарисована темница, изъ окна коей смотритъ узникъ. Далѣ въ особомъ отдѣлѣ, подъ сводомъ, сидитъ на тронѣ князь въ коронѣ, голова его въ сѣни (вѣнцѣ). Предъ нимъ стоитъ женщина въ бѣломъ покрывалѣ, за нею мужчина. Подъ этою картиною представлены шесть фигуръ, изъ коихъ одна съ приподнятою правою рукою; прочія держатъ руки, сложенныя на груди. На верху этой фрески выставлены три острия крыши. Византийскій дошибъ, Русская одежда, напоминающая собою рисунокъ Святославова семейства при извѣстномъ сборникѣ 1073 г., обстановка, положеніе фигуръ, кратко—все вмѣстѣ взятое, дѣлаютъ эту фреску однимъ изъ самыхъ замѣчательныхъ, но притомъ самыхъ трудныхъ для объясненія. Рядомъ съ этимъ фрескомъ на сводѣ изображены большія розетки.

11) Противъ этой картины, съ правой стороны на столбѣ, нарисованъ стоящій

человѣкъ съ копьемъ. Надъ головою у него фестоны.

12) Далѣ на сводѣ два круга съ грифонами, вокругъ коихъ разбросаны перья.

13) На лѣвой стѣнѣ (13 а)* виднѣсь небольшой остатокъ фрески: три всадника и одна скачущая лошадь впереди. Рядомъ на сводѣ въ кругу грифонъ съ птичьею головою.

На столбѣ, (13 б). подъ фестономъ представленъ человѣкъ съ жемчужнымъ нагрудникомъ; онъ держитъ блюдо, а два другіе, какъ бы разсуждающіе.

14) Нѣсколько ступеней выше отъ послѣднихъ изображеній, находятся остатки отъ одного большаго замѣчательнаго фрески: здѣсь представлены гуды, плясуны, лица, шуты и скоморохи. У музыкантовъ видны трубы, солблѣ, гусли, арфа, гитара, сурны и тарелки. Вдали молодой акробатъ влѣзаетъ на шестъ.*

15) Выше этой картины, на сводѣ, находятся два небольшихъ круга съ грифонами, а между ними въ большомъ кругѣ представлено фантастическое животное съ крыльями, голова коего обращена къ чудовищной головѣ извивающагося змѣя.

16) Послѣдній фрескъ на лѣвой стѣнѣ этой лѣстницы представляетъ въ кругѣ орла, нападающаго на зайца.

Листъ 58. На сѣверозападной лѣстницѣ, тоже идя снизу вверхъ:

17) При входѣ, надъ дверью, находится изображеніе чудовища съ человѣческимъ туловищемъ и птичьею головою. Оно колетъ копьемъ воина, замахнуващагося на чудовище съкирюю, а въ лѣвой держащаго щитъ. Вблизи на сводѣ въ кругу представленъ тигръ.

18) На лѣвой стѣнѣ видны остатки живописи: пять головъ и одна съ вѣнцемъ. Выше этихъ остатковъ представленъ на бѣломъ конѣ воинъ въ шлемѣ и богатой

* По ошибкѣ въ рисунокъ поставлено б.

** Къ номеру недостаетъ для означенія буквы б.

*** Черта, раздѣляющая рисунокъ, поставлена по ошибкѣ.

блшой одеждѣ. Лввою рукою хватаетъ онъ медвѣди за нижнюю челюсть, а правую поиражаетъ его копьемъ.

19) Нѣсколько ступеней выше изображены на сводѣ пять розетъ разной величины съ различными цвѣтными узорами. По срединѣ одна большая розета представляетъ равно-сторонній восьмиконечный крестъ въ видѣ звѣзды. Далѣе—въ одномъ кругѣ птица, въ другомъ припадающій грифель, а въ третьемъ крылатый левъ.

20) На лѣвой стѣнѣ: въ княжеской одеждѣ всадникъ; на головѣ у него корона съ сн-немъ (въищемъ).

21) а. Нѣсколько выше, въ кругу изображенъ стрѣлецъ, предлонившій правое копьѣ, и прицѣливающийся изъ лука.

21) б. Другой воинъ, стоящій на лѣвомъ копьѣ и держащій въ рукахъ копьѣ.

22) Потомъ, на лѣвой же сторонѣ этой лѣстницы, находится единственное изображение музыканта въ родѣ скрипача. Онъ весьма похожъ на Запорожца; играетъ смычкомъ на осмиструнномъ инструментѣ, похожемъ на бандуру или цитру, съ весьма короткою ручкою. Смычокъ у него не похожъ на ту форму, какую изображали въ древности, или даже въ старину на Италіанскихъ гравюрахъ, то есть, въ видѣ натяну-того лука, или правильнѣе сказать, въ видѣ натянутого прута; но смычокъ у этого скрипача имѣетъ новѣйшую форму, кака я теперь употребляется. Не есть ли это резуль-татъ подновленія? Музыкантъ сидитъ на какомъ-то возвышеніи.

23) Далѣе представлена въ кругу охот-ничья собака, которая гонится за оленемъ.

На сводѣ изображены различныя въ кру-гахъ розеты и кресты.

24) Слѣдующая картина на лѣвой стѣнѣ представляетъ богатую палату, близъ кото-рой сидитъ князь на тронѣ; голова его въ вѣнцѣ. Предъ нимъ стоятъ два одинаковые оруженосца, съ копьемъ въ правой и со щитомъ въ лѣвой рукѣ. На сводѣ разной величины розетки.

25) Далѣе, тоже на лѣвой стѣнѣ, опять большая картина. На заднемъ планѣ пред-ставлена башня, потомъ стѣна, оканчиваю-щаяся зданіемъ, или храмомъ въ два этажа, въ каждомъ по три окошка. Храмъ этотъ увѣнчанъ куполомъ, въ видѣ обращенной луковины. На переднемъ планѣ стоятъ пять богатоубранныхъ женщинъ; одна изъ нихъ въ коронѣ, а прочія въ бѣлыхъ покрывалахъ.

26) Наконецъ на сводѣ помѣщено въ кру-гахъ нѣсколько изображеній фантастиче-скихъ птицъ, и между ними, тоже въ кругу, представлена лось съ отрубленною заднею правую ногою.

Листъ 60. Развалины Золотыхъ Ярослав-выхъ воротъ, построенныхъ въ Кіевѣ, въ 1087 году, (съ рисунка сдѣланнаго въ 1851 году, и доставленнаго мнѣ въ списокъ покой-нымъ Профессоромъ Даниловичемъ).

Нынѣшнее ихъ положеніе можно видѣть въ описаніи Кіева, изд. Фундуклеемъ.

Листъ 61. Развалины монастыря св. При-мы въ Кіевѣ, основаннаго, вѣроятно, въ честь ангела, супруги Ярославовой При-мы-Ингигерды, и разореннаго, безъ сомнѣнія, въ одно время съ Георгіевскимъ, (въ честь ангела Ярославова), лежали до 1833 года, подъ извѣстною верхняго Старо-кі-евского вала, проходившаго востъ ограды Софійской. Тамъ они засыпаны были землею этого вала, по всей вѣроятности не прежде, какъ въ 1879 году, при Кіевскомъ воеводѣ князѣ Черкасскомъ; ибо въ развалинахъ подъ алтарнымъ мѣстомъ найдено много небольшихъ мѣдныхъ копѣекъ, битыхъ во Псковѣ 1659 года. Кальнофойскій, исчис-ливъ останки шести Старокіевскихъ дре-внихъ церквей, говоритъ: «а прочія лежатъ большими могилами кажутся на вѣки по-гребены.»

Въ 1833 г. стараніемъ г. Лохвицкаго, боль-шая часть развалинъ этихъ была открыта. При разрытіи ихъ оказалось слѣдующее:

1. Матеріалы, употребленные на построе-ніе церкви, одинаковы съ тѣми, изъ какихъ

построены были Софійская и Десятинная церкви и Золотые ворота. Какъ тамъ, такъ и здѣсь, много древнихъ кирпичей, имѣющихъ видъ плиты; также много тесаныхъ камней, связанныхъ весьма толстыми слоями цемента.

2. Найдены въ разныхъ мѣстахъ, вѣкругъ и внутри церкви, многія гробницы изъ краснаго шисера, по всей вѣроятности княжескія. (Что же сдѣлалось съ ними?)

3. Съ обѣихъ сторонъ алтарной части оказались каменные, съ таковыми же гробницами, палатки. Въ одной изъ нихъ найдено мѣсто еще не занятое. Кромѣ того, внутри церкви, на правой сторонѣ, близъ того мѣста, гдѣ надлежало быть правому кристосу, открыта такъ называемая усыпальница, гдѣ погребались тѣла умершихъ.

4. Найдены два креста Греческой работы; половина печати для простора, съ надписью отъѣсно написаннаго слова *Διογ*, изображенною подъ Спасителемъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ уцѣлѣла мозаика и стѣнная живопись.

5. Внутри церкви, въ алтарѣ, на южномъ мѣстѣ, близъ восточной стѣны, найдены двѣнадцать камней, положенныхъ вѣроятно по числу двѣнадцати апостоловъ, а ближе къ престолу, еще четыре камня, безъ сожизнѣи указывающіе на число четырехъ евангелистовъ.

6. На мѣстѣ, гдѣ стоялъ престолъ, найдены соразмѣрный окружности его камень, на коемъ замѣтны углубленія для пяти ножекъ престольныхъ; въ одномъ мѣстѣ часть каменной ножки залита свинцомъ. Изъ сего видно, что и самый престолъ, изъ древнему обыкновенію, былъ каменный.

7. Подъ престольнымъ камнемъ въ алтарѣ найдены вышепомянутыя мѣдныя копѣйки.

8. Высота остатковъ стѣнъ возходитъ до полутора аршина.

Чертежъ Михайловскаго Златоверхаго монастыря въ Кіевѣ, (съ рисунка приложеннаго къ Описанію Кіева).

По преданіямъ, сохранившимся въ Кіевѣ, монастырь Михайловскій есть древнѣйшій

изъ Русскихъ монастырей, основанный еще въ исходѣ 10-го вѣка, первымъ митрополитомъ Кіевскимъ, св. Михаиломъ. Нынѣшняя соборная каменная церковь сего монастыря построена въ 1108 году, Кіевскимъ великимъ княземъ Святославомъ II-мъ Изяславичемъ, также во имя ангела своего, Архистратига Михаила.

Сія церковь, подобная Десятинной и Софійской, украшена была внутри мозаикой; а пятнадцать верховъ ея покрыты золочеными бляхами, отчего и монастырь получилъ названіе *Златоверхаго*, которое остается при немъ донынѣ. Святославовъ супруга, Варвара, дочь Греческаго цари Алексія Комнина, принесла съ собою изъ Греціи, въ Михайловскій храмъ, мощи св. Варвары. Здѣсь же погребены были строители храма сего, и его супруга. Мѣста ихъ гробницъ указываютъ и теперь въ переднемъ приделѣ церкви, одно по правую, а другое по лѣвую сторону.

Во время нашествія Татарскаго Михайловскій храмъ былъ опустошенъ, и золотые верхи его были сбиты. Въ такомъ состояніи онъ находился до шестнадцатаго вѣка. Въ 1523 году король Сигизмундъ I-й, по просьбѣ игумена Макарія, позволилъ ему возобновить Михайловскій монастырь и завести общежительство.

Листъ 62. Начало Русской правды, помѣщенной въ концѣ Новгородской Кормчей около 1280. года.

Въ первомъ столбѣ представлено послѣствие Кормчей: въ лѣт. 67... написаны быша книги сія доволѣиємъ благоувереннаго князя Новгородскаго Дмитрія, а стѣнашемъ благоувереннаго архіепископа Новгородскаго Климента, и положены быша въ церкви святыи Софіи на почитаніе священникомъ, и на послушаніе крестьяномъ, и собѣ на спасеніе души и проч.

Листъ 63. Софійскій соборъ въ Новгородѣ, (съ рисунка приложеннаго къ сочиненію Графа М. В. Толстаго: Святыни и древности великаго Новгорода. Москва. 1862).

Соборъ основанъ сыномъ Ярослава, Володимиромъ, въ 1045 году, и освященъ 1052 г. сентября 14, вторымъ Новгородскимъ епископомъ Лукою Жидятою. Онъ построенъ изъ дикаго камня, крупнаго и мелкаго, обтесанныхъ плитъ и кирпича различной величины и формы; имѣть видъ правильнаго, почти равносторонняго четвероугольника, возвышающагося безъ уступовъ отъ основанія до кровли. На восточной сторонѣ выдается 6 полуружій, изъ коихъ три среднія принадлежатъ главному алтарю, а остальныя—придѣльнымъ алтарямъ: Судя по матеріаламъ и кладкѣ соборныхъ стѣнъ, надобно полагать, что боковыя галлерей—южная и сѣверная—пристроены въ позднѣйшее время.

Надъ желѣзною кровлею собора возвышаются на круглыхъ каменныхъ трибунахъ 6 большихъ главъ, изъ нихъ 5 на среднѣй, а 6-я на югозападной сторонѣ подъ лѣстницею. На верху креста средней главы поставленъ мѣдный, отбитый толубъ, съ распростертыми крыльями.

Внутри собора стоятъ десять массивныхъ, четырехъ-гранныхъ столбовъ, на которыхъ утверждены верхніе своды съ куполомъ, 8-мъ изъ нихъ среди собора, а два на главномъ алтарѣ. Пространство храма между стѣнъ отъ горняго мѣста до западныхъ вратъ 15½ саж., а отъ южныхъ до сѣверныхъ вратъ 17 саж., высота отъ помоста до свода 18 саж., а съ среднимъ трибуномъ 23½ сажени.

На планѣ означены главный алтарь св. Софій, (по среднѣйверху); придѣлъ Рождества Богородицы, (съ краю направо); Іоакима и Анны, (подъ главнымъ алтаремъ, справа); Іоанна Богослова (съ краю, лѣво); Усыновленія главы Предтечи (ниже Іоанна Богослова); Гурія, Самона и Авдѣя, (въ пристройкѣ, —внизу, на право).

Мощи св. архіепископа Іоанна (въ крайнемъ четвероугольничѣ, слѣва); св. князя Оеодора (въ пр. Усыновленія главы І. П.); св. епископа Никиты (въ придѣлѣ Р. Б.,

лѣвѣ); св. князя Мстислава (тамъ же, правѣ, съ краю); св. князя Володимира, и св. княгини Анны, матери его (въ среднѣй церкви, ниже придѣла св. Іоанна и Анны).

Планъ церкви св. Михаила въ Выдубецкомъ монастырѣ, 1069 года, (изъ описанія Кіева, С. Фундуклея.)

Сей древній монастырь находится въ двухъ верстахъ отъ Печерской лавры, внизъ по теченію Днѣпра, въ прибрежной глубокой долинѣ, живописно окруженной горами. Первоначальное учрежденіе его приписывается первому митрополиту Кіевскому Св. Михаилу. Имъ была построена здѣсь небольшая церковь во имя св. Архистратига Михаила. Такимъ образомъ эта церковь была современна первоначальной церкви Михайловскаго Золотоверхаго монастыря, сходяству съ нею и самымъ поводомъ къ построенію, т. е. вторичнымъ низверженіемъ въ Днѣпръ кумира, *выдѣбавшаго* или выпылавшаго въ семъ мѣстѣ. Каменная же церковь, которая существуетъ и понынѣ во имя св. Михаила, заложена въ 1069-мъ году В. К. Всеволодомъ Ярославичемъ, отъ чего монастырь назывался также Всеволодичьимъ.

Листъ 63. Каменный крестъ, дѣланный въ западную стѣну Новгородскаго Софійскаго собора, (по рисунку, приложенному въ Извѣстіямъ Петербургскаго археологическаго общества.

Крестъ этотъ принадлежитъ къ XIV столѣтію, но высѣченны въ немъ изображенія Благовѣщенія, Рождества, Распятія, Воскресенія, (въ видѣ сошествія въ адъ), сдѣланы безъ сомнѣнія по древнѣйшимъ образцамъ.

Листы 65, 66, 67. Планъ Новгорода въ нынѣшнемъ состояніи, и его окрестностей. (Съ рисунковъ Графа М. В. Толстаго.) Замѣтимъ, что главные памятники древности сохранили свои имена и мѣста.

а) софійская сторона.

- 1.) Софійскій соборъ.
- 2.) Зимній соборъ.
- 3.) Архіерейскій домъ.

- 4.) Грановитая палата.
- 5.) Церковь преподобнаго Сергія и Евсеи-
мовская башни.
- 6.) — — Покрова.
- 7.) — — Андрея Стратилата.
- 8.) Соборная колокольня.
- 9.) Часовня Спаская.
- 10.) — — Никольская.
- 11.) — — Чудного Креста.
- 12.) Большой Волховскій мостъ.
- 13.) Владимічій островъ.
- 14.) Мѣсто дома Марыи посадицы.

МОНАСТЫРИ.

- 15.) Десятинный.
- 16.) Свято-Духовъ.
- 17.) Звѣринъ.

ЦЕРКВИ.

- 18.) Праведнаго Лазаря.
- 19.) Никольская.
- 20.) Архистратига Михаила.
- 21.) Великомученика Феодора Стратилата.
- 22.) Троицкая въ Ямской.
- 23.) Муч. Фрола и Лавра.
- 24.) Ап. Петра и Павла.
- 25.) Св. Власія.
- 26.) Дванадцати Апостоловъ.
- 27.) Тихвинская.
- 28.) Св. Пантелеймона (Николо-Кочанов-
ская).

ЧАСОВНИ.

- 29.) Прак. Гуляніи.
- 30.) Варламовская.
- 31.) Кладбище съ Петропавловскою цер-
ковью; на Синичей горѣ.
- 32.) Церковь Воскресенія на
- 33.) Св. Іоанна Милостиваго } Мичинъ.
- 34.) Бѣлая башни.

СТАРИННЫЯ УЛИЦЫ.

- 35.) Легощинская.
- 36.) Чудинцова.
- 37.) Забавская.
- 38.) Разважская.
- 39.) Прусская.
- 40.) Большая Власьевская.
- 41.) Большая Троицкая.

- 42.) Лукинская.
- 43.) Редитенская (Редятинская).

б) ТОРГОВАЯ СТОРОНА.

- 44.) Соборъ Знаменскій.
- 45.) — — Николо-Дворищенскій.

ЦЕРКВИ.

- 46.) Пятницкая.
- 47.) Св. Прокопія.
- 48.) Жень Мироносицъ.
- 49.) Предтечи на Опокахъ.
- 50.) Успенія на Торгу.
- 51.) Рождества Богородицы въ Молотковъ.
- 52.) Великомученика Георгія.
- 53.) Феодоро-Стратилатовская.
- 54.) Петропавловская въ Славнѣ.
- 55.) Спаская на Ильинѣ улицѣ.
- 56.) Дмитрія Солунскаго.
- 57.) Іоанна Боглюбскаго.
- 58.) Ильинская въ Славнѣ.
- 59.) Папы Климента.
- 60.) Борисоглебская въ Плотникахъ.
- 61.) Михайло-Архангельская.
- 62.) Апостола Филиппа.

ЧАСОВНИ.

- 63.) Арсеніевская.
- 64.) Феодоровская.
- 65.) Владимірская.
- 66.) Монастырь Антоніевъ.

СТАРИННЫЯ УЛИЦЫ.

- 67.) Михайловская.
- 68.) Ильинская (Ильина).
- 69.) Славная (Славно).
- 70.) Славкова.
- 71.) Рогатинская.
- 72.) Буянь.
- 73.) Нутная.
- 74.) Посольская.
- 75.) Славинская набережная.
- 76.) Молотковская.
- 77.) Никитинская.
- 78.) Старая Котельницкая.
- 79.) Радоговицкая.
- 80.) Мѣсто древняго моста на Волховѣ.
- 81.) Рождественское кладбище.
- 82.) Воскресенское (Тихвинское) кладбище.

Монастыри въ окрестностях Новаграда, и прочія примѣчательныя мѣста ясно видны на картѣ, какъ-то: Антоніевъ, Юрьевъ, Хутынский, Спасо-Нерѣдичій, Городище, Ракоша, Волотово и проч.

Листъ 68. Новгородскія гривны и полу-гривны, (изъ Описанія Н. Н. Муравьева, Москва. 1826 года).

«Вблизи вѣшняго вала неподалеку отъ берега Волхова, на Сосійской сторонѣ, найденъ былъ игравшими дѣтьми глиняный горшокъ съ гривнами и полугривнами или рублями.

Гривна, длиною 4 дюйма $8\frac{1}{2}$ линій, шириною при концѣхъ $4\frac{3}{4}$ линій, высотой при концѣхъ 5 линій; вѣсомъ $43\frac{1}{2}$ золотника, пробы серебра 70-й.

Полугривны: а) Длинною 2 дюйма $3\frac{1}{2}$ линій, шириною къ 1-му концу $4\frac{1}{2}$ линій, шириною къ 2-му концу $5\frac{3}{4}$ линій, высотой къ 1 концу 5 линій, высотой къ 2 концу 7 линій, вѣсомъ $22\frac{1}{2}$ золотника, пробы серебра 79-й. б) Длинною 2 дюйма $2\frac{1}{2}$, шириною къ 1-му концу 5 линій, шириною къ 2-му концу 6 линій, высотой къ 1 концу 5 линій, высотой къ 2-му концу 7; вѣсомъ $21\frac{1}{2}$ золотникъ, пробы серебра 74-й.

Листъ 69. Гробница великаго князя Ярославъ Володимировича.—

«Она находится въ одномъ изъ алтарныхъ придѣловъ, посвященномъ имени Равноапостольнаго отца Ярославова, по лѣвую сторону отъ главнаго алтаря, и прислонена къ стѣнѣ заднею и боковою стороною. На плитѣхъ бѣлаго мрамора, изъ которыхъ она устроена, находятся выпуклыя изваянія крестовъ, пальмовыхъ и кипарисныхъ деревьевъ, на верхней доскѣ заключенныя въ пяти квадратахъ. Въ трехъ среднихъ квадратахъ, между крестовъ Греческая надпись: ІС. ХС. NІ—КА (т. е. Іисусъ Христосъ побѣждаетъ). Въ одномъ изъ такихъ квадратовъ вверху помѣщены, вмѣстѣ деревьеви, двѣ рыбы; и еще въ одномъ пара голубей. Вѣроятно, что эти надгробныя украшенія должны имѣть

такое либо символическое значеніе; но оно теперь неизвѣстно.»

Желательно открыть эту гробницу. Верхняя часть ея можетъ быть поднята. По замѣчанію протоіерея Лебединцова она стояла прежде въ другомъ мѣстѣ, а на нынѣшнее вдвинута, вѣроятно, при Петрѣ Могила, когда хотѣли мѣсто для жертвенника, принадлежавшее къ Георгіевскому придѣлу, обратить во Владимірскій придѣлъ, при чемъ закладена дверь, соединявшая Георгіевскій придѣлъ съ жертвенникомъ.

Внизу, на листѣ, изображеніе серегъ, найденныхъ въ Кіевѣ, по рисунку Г. Захревскаго.

Листы 70 и 71. Карта Европейской Россіи, къ объясненію походовъ первыхъ князей.

По вѣрному замѣчанію Хомаковскаго, походы первыхъ князей изъ Кіева къ Славянскимъ племенамъ совершались по рѣкамъ. (Смотри его разсужденіе, найденное мною въ его бумагахъ, и напечатанное въ Русскомъ историческомъ сборникѣ, Т. 1, кн. 1. Москва. 1837).

Предлагаемъ оттуда извлеченіе.

Аскольдъ и Диръ, Олегъ,—изъ Новгорода плавали въ Кіевъ по Ильмену, Ловати (волонъ), Днѣпру.

Труворовъ путь къ Изборску шелъ Наровою, съ обходомъ пороговъ, по Чудскому и Великому озерамъ къ Исадамъ на устьѣ рѣчки Околной.

Синеусовъ путь къ Веси изъ озера Нева, по Сяси, Воложель, до Волока Хотьславия при р. Чалодѣ, Чалодошю, Литью, Колбою, до устья рѣчки Веси, съ небольшими волоками.

Къ Сѣверянамъ, Радимичамъ, Сулѣчамъ, Деревянамъ плаваніе происходило по Сожи, Ипути, Деснѣ, Сулѣ, Тетерею, и по впадающимъ въ оныя: Прони, Судости, Ирши.

Къ Тиверцамъ и Дулебамъ по Бучу и Днѣстру.

Рѣка Припять съ вѣтвями своими: Птичью, двумя Случами, Горынью, Стыромъ, Турью,

Пиюю, открывала путь къ Дреговичамъ, Лучанамъ, восточнымъ Волынамъ и западнымъ Кривичамъ, которые жили при рѣкахъ *Нильмъ* и *Вельмъ* (Wilie), близкихъ источниками къ рѣкамъ, текущимъ въ *Двину*. *Дитпръ* и *Припетъ*.

В. К. Ольга ходила къ Древлянамъ по *Дитпру*, *Припетъ* и *Ушу*.

Святославъ могъ ходить къ Вятичамъ перешедши изъ *Волги* въ *Оку*, вверхъ до устья *Торусы* и далѣе.

Къ Ясамъ, Касогамъ, онъ могъ ходить *Донемъ* въ *Тмутороканъ*.

Изъ Каспійскаго моря Варяги плавали внутрь Закавказья по *Куръ*.

Норманны Роголодъ приехалъ въ Полоцкъ *Западною Двиною*.

В. К. Ярополкъ бѣжалъ въ Родню по *Дитпру*, до устья *Росы*.

Бужане или западные Волыняне обязаны были своею продолжительною независимостію тому, что *Бугъ* отдѣленъ обширными болотами отъ Припечи, и прочихъ восточныхъ рѣкъ. Володимиръ въ 981 году является въ Черногородъ на рѣкѣ *Гучель*, впадающей въ *Бугъ* съ западной стороны.

Объ Ярославѣ сказано, что онъ ходилъ на Мазовшанъ въ ладьяхъ, безъ означенія рѣки. Можетъ быть по *Бобръ* и *Нарель*, а вѣроятнѣе по *Бугу*.

Володимиръ ходилъ «въ судахъ» *Волною* на Камскихъ Бугаровъ.

Глѣбъ, спустившись въ ладьяхъ Окою въ Волгу, вверхъ по Волгѣ, на усть Тьмы, (выше Твери), и тамъ, на поли, подчесалъ конь его во рѣ. Это должно случиться на лѣвомъ берегу Волги, которая посредствомъ Вазузы близка къ *Дитпру*. Лодки перевезены были, вѣроятно, посуху, и Глѣбъ продолжалъ путь *Днѣпромъ* до Смоленска.

В. К. Георгій, 1216, принужденный выйти изъ Владимира, сѣлъ въ ладью съ женою, и поѣхалъ *Клязьмою* въ Городецъ Воляскій.

Изъ всѣхъ этихъ примѣровъ видно, что сообщеніе въ нашей древности совершалось преимущественно по рѣкамъ.

Предлагаемую карту, иѣмую, съ означеніемъ только рѣкъ чертами безъ именъ, подарилъ мнѣ покойный В. А. Жуковский изъ своихъ приготовительныхъ работъ при воспитаніи Цесаревича, нынѣшняго Государя. Мнѣ пришло въ голову употребить эту карту для нагляднаго представленія нашихъ Норманскихъ походовъ, и я просилъ А. В. Савельева, инспектора въ инженерной академіи, окрестить намѣченные рѣки ихъ настоящими именами, и онъ съ благосклонностію, напоминаящею Евгеніевъ, Востокъ, Калайдовичей, Кепшеновъ, исполнилъ мою просьбу. Три раза передѣлывалась карта, представлявшая сначала слишкомъ много нестроты; наконецъ придумали мы представить ее въ настоящемъ видѣ, главныя имена помѣщая слодамъ, а прочія числами, кои здѣсь объясняются:

- | | |
|---|---|
| № 1. Арзамасъ, городъ VII, 13. | 13. Дрогичинъ, городъ, VIII, 3. |
| 2. Бакота, г. X, 5. | 14. Друцкъ, г., VII, 6. |
| 3. Бельзъ, г. IX, 3. | 15. Желѣзные ворота, урочище, IV, 17. |
| 4. Берладъ (Вырладъ), г. XI, 5. | 16. Зѣвнигородъ, г., въ Галиціи, X, 8. |
| 5. Василевъ, (Васильковъ), Васильевъ, г. IX, 6. | 17. Зѣвнигородъ, (ка), г., при Гнилой сесисъ, замокъ на Тивичи, X, 7. |
| 6. Венденъ, Кесьсисъ, замокъ на рѣкѣ, Аа (Гойва), VII, 4. | 18. Зѣвнигородъ, г., на р. <i>Днѣпръ</i> , X, 4. |
| 7. Витичевъ, городъ, IX, 7. | 19. Каменскъ, г., X, 5. |
| 8. Вырь, р., IX, 8. | 20. Каневъ, гор., IX, X, 7. |
| 9. Вынгородъ, городъ, VI, 5. | 21. Карачевъ, городъ, VII, 9. |
| 10. Гомель, (Гомий), городъ, VIII, 7. | 22. Коложна, (го-родъ, VII, 10. |
| 11. Гороховецъ, городъ, VI, 13. | 23. Колодяжнъ, городъ, X, 6. |
| 12. Дорогобужъ, г., на р. Горыни, IX, 5. | 24. Дуконь, го-родъ, X, 8. |

25. Лучинъ, Луческъ, 36. Сдревля рѣка.
городъ, IX, 4. 37. Слѣтъ, городъ,
26. Львовъ, Лем- VIII, 5.
бергъ, IX, X, 3. 38. Стрый, рѣка,
27. Нерль, р., VI, 11. X, 3.
28. Новгородъ-Во- 39. Сурожъ, Су-
лоский, г., IX, 5. дакъ, г., XII, 9.
29. Переяславъ, 40. Тамань, городъ,
Залѣсскій, г., VI, 11. XII, 10.
30. Переяславъ 41. Торческъ, го-
Рязанскій, г., VII, 11. родъ, X, 6.
31. Песочень, г. IX, 8. 42. Трубчевскъ, г.,
32. Пинскъ, городъ, (Трубенскъ), VIII, 8.
на р. Пинѣ, VIII, 4. 43. Усвятъ, городъ,
33. Пронскъ, го- VII, 7.
родъ, VII, 11. 44. Ушница, г. X, 5.
34. Рогачевъ, го- 45. Шеренскій лѣсъ,
родъ, VIII, 6. VII, 11.
35. Ромнѣ, Ромень, 46. Ярославъ, г.
городъ, IX, 8. на рѣкѣ Санѣ, IX, 3.

СПИСОКЪ МѢСТЪ, ОБЪЯВЛЕННЫХЪ НА КАРТѢ.

Аа, рѣка. Владимиръ Волин-
Аа, (Гойна), рѣка. ский, городъ.
Альта, рѣка. Владимиръ, городъ,
Балтійское, (Варяж- на Клязьмѣ.
ское), море. Волга, рѣка, (Итиль).
Берда. (Бердаа), г. Володимирецъ-Ливон-
Береина, рѣка. ский, городъ.
Берестій, (Брестъ), г. Волокъ-Ламскій гор.,
Берладъ, городъ, г. (Волоколамскъ).
Болгарь (Беликий, г.) Галичь, г. Днѣстръ.
Брянскъ, городъ, г. Галичь, городъ, г. на
Будъ, (Богъ), рѣка. Галичское озеро,
Бугъ, рѣка, г. Городно, городъ.
Буртасъ, городъ, г. Двина (Западная), р.
Бѣжецкъ, (городъ), г. Двина (Сѣверная), р.
Бѣлавъна, городъ. Дерптъ, (Юрьевъ), г.
Бѣлая Вѣжа (Сар- Десна, рѣка.
кель), городъ. Днѣпръ, рѣка.
Бѣлозерскъ, городъ. Днѣстръ, рѣка.
Бѣлое озеро. Донъ, рѣка.
Варяжское, (Балтій- Донецъ (Сѣверный), р.
ское), море, г. Доростолъ, (Силас-
Видля, рѣка, г. Гтрія), городъ.
Висла, рѣка, г. Друя, городъ.

Дунай, рѣка. Новгородъ-Литов-
Изборскъ, городъ. ский, городъ.
Изяславъ, городъ. Новый-торгъ (Тор-
Ипать, рѣка. жекъ), городъ.
Ирма, рѣка. Овручъ, городъ.
Искорость, (Коро- Оденце, (Медвѣжья
стенъ), городъ, г. голова), городъ.
Итиль, (Балангартъ), г. Ока, рѣка.
Колва, рѣка. Оковскій лѣсъ.
Кама, рѣка, г. Олешье, городъ.
Киѣвъ, городъ. Олонѣтъ, городъ.
Козельскъ, городъ. Орша, (Рша), городъ.
Колыванъ, (Ревель), г. Осетръ, рѣка, впада-
Константинополь, ющая въ Оку.
(Царьградъ), городъ. Перемьшль, городъ.
Корсунъ, (Херсонскъ), Пересопница, городъ.
городъ, въ Крыму. Пересѣченъ, городъ.
Кострома, городъ. Переславъ, Залѣсскій,
Краковъ, городъ. городъ.
Кременецъ, городъ. Переславъ, (южный)
Курскъ, городъ. городъ.
Кура, рѣка. Переславецъ, (на Ду-
Ладога, городъ. на), городъ.
Лаче озеро. Пертуевъ, городъ.
Лиственъ, городъ. Печора, рѣка.
Лѣна, (Полтава), г. Пина, рѣка.
Луга, рѣка. Полоцкъ, городъ.
Любечъ, городъ. Припечъ, рѣка.
Медвѣлица, рѣка. Проня, впадающая
Медвѣжья голова, въ рѣку Оку.
(Оденце), городъ. Проня, впадающая
Минскъ, городъ. въ рѣку Сожу.
Могилевъ, городъ, на Псковъ, (Плесковъ), г.
Днѣпръ. Птичь, рѣка.
Мозырь, городъ. Путивль, городъ.
Мста, рѣка. Раковоръ (Везенбергъ)
Муромъ, городъ. городъ.
Нарва (Ругодизъ), г. Ревель, (Колыванъ), г.
Наревъ, рѣка. Рша, (Орша), городъ.
Нарова, рѣка. Родня, городъ.
Нево (Ладожское) оз. Ростовъ, городъ.
Неро, озеро. Россъ, рѣка.
Нижній-Новгородъ, г. Ругодизъ, (Нарва), г.
Новгородъ (Беликий), г. Русское море, (Понть), г.
Новгородъ Сѣверскій, Черное море.
городъ, г. Рязань, городъ.

Самары, рѣка, впа. Сула, рѣка.
дающая въ Днѣпръ. Таруса, рѣка.
Саръ, рѣка, впа. Твѣрь, городъ.
Свирь, рѣка, впа. Теребовль, городъ.
Семендѣрь, городъ. Тетеревъ, рѣка.
Силистрія (Дорогъ), городъ. Торжокъ, (Новый-
толь), городъ. Торговъ, городъ.
Сить, рѣка, впа. Торонецъ, городъ.
Случь, рѣка, впадаю. Трубевъ, рѣка.
щая съ правой сто. Туровъ, городъ.
роны въ Припѣть. Турия, (Турія), р.
Случь, рѣка, впадаю. впад. въ Припѣть.
щая съ лѣвой сто. Ушь, рѣка.
роны въ Припѣть. Хортица, рѣка.
Смоленскъ, городъ. Цна, рѣка.
Сожь, (а), рѣка. Червень, городъ.
Солгаличъ, городъ. Чердынь, городъ.
Судость, рѣка. Черниговъ, городъ.
Суздаль, городъ. Юрьевъ, (Дерпт), г.
Сыренскъ, городъ. Ярославль, г. на Волгѣ.

О подчеркнутыхъ на картѣ городахъ,
см. въ описаніи сѣдующаго листа.

Листъ 72. Мѣста нахожденій древнихъ
Арабскихъ монетъ, и проч. (Съ карты, при-
ложенной П. И. Савельевымъ къ его Мухоме-
меданской нумизматикѣ, С. Пб. 1846.).

Мѣста, нахожденія въ Россіи означены
кружками, подъ нумерами, подъ которыми
они описаны (у Г. Савельева) по Френу и
его извѣстіямъ. Мѣста въ странахъ при-
Балтійскихъ до Ледебуру, съ особою ну-
мерацией. Тѣ изъ кладовъ, которыхъ мѣст-
ность неопредѣлена, съ точностію, означены
только ихъ нумерами. Изъ собственныхъ
именъ народовъ и городовъ помѣщены на
картѣ лишь главнѣйшіе изъ тѣхъ, которые
извѣстны были Русскимъ и западнымъ
ислѣдователямъ, и Арабскимъ путешествен-
никамъ IX и X столѣтій, предъидущей эпохи
Арабской Бугарской торговли. Топографія
кладовъ въ Скандинавіи и Германіи означена
по картѣ, приложенной къ сочиненію Ледебура.

Карту эту мы считаемъ неудачной и не-
достаточною, по ея размѣру и расположенію.
Нумера, оставлены нами, только, какъ ана-
логи.

находокъ, описанныхъ подъ нум. у Г.
Савельева. На нашей картѣ они послужатъ
хоть для означенія порядка, въ какомъ по-
мѣстамъ находки сѣдвали одна за другою.

Мы просили Г. Тизенгаузена, почтеннаго
преемника трудовъ Г. Савельева, дополнить
эту карту новыми открытіями, и онъ доста-
вилъ карту съ означеніемъ находокъ по го-
родамъ. Эти города мы означили подстро-
чными чертами на предыдущей картѣ, пер-
выхъ книжескихъ походовъ. (Листы 70 и 71).
Желательно, чтобы Г. Тизенгаузенъ, или
другой кто изъ нашихъ ученыхъ нумиз-
матовъ, представилъ намъ новую карту, съ
австреннымъ означеніемъ всѣхъ находокъ,
по которымъ можно было себѣ составить
болѣе приближенное понятіе о ходѣ древ-
ней Нормано-Арабо-Русской торговли.

Листъ 73. Древніе Греческіе кресты, со-
хранившіеся въ Скандинавіи. (Сняты съ
рисунковъ, помѣщенныхъ въ сочиненіи Г.
Ворсо (Worsaae); Сѣверная древности Ко-
ролевскаго музея въ Копенгагенѣ. Петер-
бургъ, 1861).

Вверху: Золотой крестъ, принадлежавшій
Королю Датмаръ (1326). О прочихъ трехъ
крестахъ, тамъ представленныхъ, сказано
въ описаніи только, что они серебряные;
также первый во второмъ ряду; второй съ
краю (направо, золотой; крайній, лѣвизу,
названъ серебряною ракою, (для храненія
мошей); большой крестъ, представленный
съ двухъ сторонъ, налѣво, золотой, служив-
шій ракою, найденный въ Гольбенкюбурѣ;
въ срединѣ лицевалъ сторона, на краю задняя.
Между крестами: четырехугольная золотая
бляха.

Замѣтимъ, что всѣ эти кресты золотые
или серебряные. Норманны привозили ихъ
въ отечество, какъ цѣнные вещи изъ Гре-
ціи и Россіи.

Листъ 74. Чертежъ окрестностей древняго
Кіева, до нашествія Татаръ, (изъ атласа къ
путешествію К. М. Бороздина).

Нельзя не сознаться, что этот опыт, равно как и другие, ниже представленные, сделанные еще в 1810 г. Гг. Бороздиным и Ермолаевым, примечательны, особенно для того времени, и, несмотря на незначительные ошибки, показывают знатокую дѣла. Если бы они были изданы в свое время, то, конечно, бы большую пользу возымевшимися исторіей. Они не устарѣли впрочемъ и для нашего времени. Желательно, чтобы мѣстные учителя, воспользуясь новыми изслѣдованіями, исправили чертени, и ввели въ употребленіе въ училищахъ. М. А. Максимовичъ, которому я посылалъ ихъ для просмотра, прислалъ мнѣ несколько замѣчаній, по первому взгляду. См. при листахъ 79 и 80.

Листы 75 и 76. Чертежъ древняго Киева составленъ по моей просьбѣ М. А. Максимовичемъ, этимъ неутомимымъ изслѣдователемъ Киевскихъ древностей.

Обясненіе числа.

1. Вѣтхій монастырь подъ дѣвинею или Феодосіевскою пещерою.
2. Близиня или Антоніева пещера.
3. Церковь св. Успенія въ Печерской Лаврѣ.
4. Церковь св. Спаса, и при ней монастырь Германечъ.
5. Пер. св. Николая на Аскольдовой могилѣ.
6. Монастырь Кловскій или Степанечъ.
7. Монастырь св. Дмитрія.
8. Турова божница.
9. Церковь св. Архистратига Михаила золототерхъ.
10. Церковь св. Богородицы Пирогошан.
11. Церковь св. Василия, на быищемъ Перуновомъ холмѣ.
12. Каменный теремъ.
13. Церковь св. Воздвиженія (1215 г.).
14. Церковь св. Богородицы Десятинная.
15. Церковь св. Андрея съ монастыремъ Ячнинымъ.
16. Церковь св. Θεодора съ монастыремъ.
17. Мѣсто первоначальной церкви св. Софій съ монастыремъ.

18. Церковь см. Іоанна Предтечи.
19. Церковь св. Симеона съ монастыремъ.
20. Церковь св. Софій, Митрополи Гусекой.
21. Церковь св. Георгія съ монастыремъ.
22. Церковь св. Ирины съ монастыремъ.
23. Великій дворъ Ярославъ.
24. Церковь св. Дімі надъ ручаеиъ.
25. Ворота Подольскія (Крещатинія).
26. Церковь св. Николы Доброго.
27. Церковь св. Успенія соборная.
28. Ворота Іорданскія.
29. Церковь св. Николая Іорданскаго.
30. Церковь св. Кирилла съ монастыремъ.

Листы 77 и 78. Дѣленіе Ярославово (изъ Историческаго атласа, изданнаго Н. И. Павлицевымъ, Варшава. 1845).

Ярославъ раздѣлялъ свои владѣнія между пятью сыновьями: Ізяславомъ (Кіевское княжество); Святославомъ (Черниговское съ Муромскимъ и проч.), Всеволодомъ (Переяславское съ Суздальскимъ, Бѣлоозерскимъ и проч.), Вячеславомъ (Смоленское), Игоремъ, (Владимиро-Волынское).

Кромѣ сихъ княжествъ представлены здѣсь и отдѣльные отъ Ярославова надѣлы: Полоцкое, Туровское, Новгородское; равно какъ и сосѣднія владѣнія. Эта послѣдняя часть карты подвергается приликъ, безъ уваженія источниковъ, въ особенности касательно наименованій ордъ, племенъ, восточныхъ, и проч.

Листы 79 и 80. Великое княжество Кіевское (изъ атласа Бороздина и Ермолаева).

1. Что за Любичъ 1097 года, а на картѣ Кіева еще и озеро Подлюбское?... Это прекрасная и невѣдомая мнѣ мѣстность! Любичъ подлинный означенъ и здѣсь, т. е. Черниговскій, а озеро — Долобское.
2. Почему бы не означить подъ Кіевомъ, гдѣ Китаевъ, Пересычъ?...
3. А при Витичевѣ, — поставить бы Святотоль и Мирославское сѣльцо.
4. А тамъ, гдѣ нынѣ Иржищъ — поставить бы Іванъ-городъ, 1151 г.

5. Дерзкой, надо вычеркнуть, а поставить это имя тамъ гдѣ *Досеркъ*, испорченное его имя или синонимъ. Нынѣ тамъ *Деренковецъ*, на правой сторонѣ Роси; вблизи выходитъ гора, на которой донныя растутъ *деренъ*, отъ чего и название. (NB. устье *Супоя* не противъ Роси, а ниже версть 15).

6. Почему нѣтъ *Устья*—противъ *Заруба*?..
7. Война т. 8^м *Войны*, поставленъ вдалѣ *Стрякова* или *Строковой*!!..

8. Не понимаю, что значать слова *Бориса* и *Глѣба*? повыше *Баруча*? Тутъ скорѣе и лучше поставить бы *Русотина* 1147, на мѣстѣ нынѣшняго *Русанова*. Тутъ гдѣ-то былъ и *Плосотинъ* (я думаю—хуторъ *Ильотинъ*); а городъ *Нѣжинъ* нѣтъ звать *Нѣжатинымъ*: его древнее имя—*Уневъ*. —

9. Зачѣмъ не поставленъ на *Судѣ* *Лукомль* 1179 г. (нынѣ *Лукомль*).

10. Зачѣмъ нѣтъ *Боровато* 1190 года *Боровица*.

Нѣкоторые имена слѣдуетъ исправить, а именно:

Мыцескъ—вм. *Мыцскъ*.

Боженна — вм. *Боженъна*.

Ольжици — вм. *Ольжицы*.

Здвижень — вм. *Здвиженье*.

Желниъ или *Желны*, а не *Жолвинъ*!

Листъ 81. Пещеры *Кіевскія*, ближнія и дальнія, съ особымъ отдѣленіемъ, нынѣ уже закрытыя, но извѣстныя иконы подъ именемъ *Варяжскихъ пещеръ*, (по рисунку приложенному къ *Описанію Кіево-Печерской Лавры*, митрополита *Евгенія*).

Листъ 82. Древнѣйшія изображенія св. *Антонія* и *Феодосія*, стоящихъ предъ *Божіей Матерью*. (Съ рисунка, доставленнаго мнѣ Отцемъ намѣстникомъ, архим. *Варлаамомъ*).

Эти горельефы принадлежать, судя по надписи, къ началу *XV* вѣка; они вставлены нынѣ въ наружную стѣну *Лаврской колокольні*.

Листъ 83. Чудотворная икона *Успенія Божіей Матери*, привезенная, по преданію,

* Замѣтитъ, что, нѣкоторые ошибки можетъ быть принадлежать кописту или автографу.

при князѣ *Святославѣ Ярославичѣ*, изъ *Константинополя*, *воздѣлимъ Печерской церкви*. (Съ рисунка, въ *Фундулесскомъ описаніи Кіева*). Она находится въ привѣнной на шестовыхъ снуркахъ надъ царскими вратами главнаго алтара. Икона изображаетъ *Божію Матерь*, почившую на одрѣ, передъ одромъ поставлено евангеліе: въ головѣхъ и у ногъ Богоматери по пяти апостоловъ. Святый *Петръ* предстоитъ у главы Ея съ крестомъ; а апостолъ *Павелъ* изображенъ особо, припадающимъ съ лѣвой стороны къ ногамъ Ея; у середины одра, съ лѣвой же стороны, изображенъ *Спаситель*, принявшій на руки дѣти Богоматери. Около главы Его изображены два крылатые ангела, принимающіе къ одру, съ убрсами въ рукахъ. Вся икона крѣпъ лиць и рукъ, покрыта ризою изъ чистаго золота; украшена крупными алмазами, брилліантами и другими драгоценными каменьями, и вставлена въ большой серебряный золоченый кругъ, на которомъ изображены по сторонамъ два ангела, придерживающіе икону; а вверху Богъ-Отецъ и подъ нимъ *Духъ Святый* въ видѣ голубицы.

(Передъ сего древнею святынею молился *Петръ Великій*, отправляясь полъ *Полтаву*, а по возвращеніи съ *Полтавской битвы* приносилъ благодареніе за дарованную побѣду. Получивъ извѣстіе о пожарѣ 1718 года, онъ спросилъ: «цѣла ли чудотворная икона Богоматери?» и когда услышалъ, что спасена, сказалъ: «и тамъ все сохранилось?»).

Листы 84 и 85. Опытъ чертежа *Чернигова* и его окружностей.

Листъ 86. Опытъ чертежа владѣній князей *Чриговскихъ* до нашествія *Татаръ*.

Планъ *Бѣлой Вежи*.

(Изъ *Вороздинскаго путешествія*).

Листъ 87. Изображеніе *Евангелиста Луки*, изъ *Остромирова Евангелія*, (де *Восточному изданію*, 1865).

Листы 88 и 89. Снимки съ заглавными буквами и заставками *Начало святцевъ*. (Оттуда же.)

Листы 90. Азбука, выбранная из Остромирова Евангелия (св. собственноручной записки П. И. Кеппена, доставленной К. О. Какайдовичу.)

Листы 91, 92, 93. Изображение Свято-славова семейства, из его сборника 1073 г.

На лист 91 рисунок в настоящем виде с означением мест, совершенно полных; на л. 92 и 93 рисунок раскрашенный по приймам цветов (по изданию Г. Прохорова).

«Здесь видите Великого князя, описывает Г. Вельямин в Древностях Российскаго государства, «его княгиню Олу, урожденную Грасию Штадскую, детей его — Глба, Олега, Давида, Романа и Ярослав. Все фигуры почти одного роста, вышиною в 6 $\frac{1}{2}$ головъ, кромъ меньшаго сына Свято-славова Ярослава, еще отрока, у котораго правая рука положена на грудь, а левая поднята вверх. По сторонамъ Свято-славовъ и Глба изображены два звѣря съ поднятыми ушами и крыльями, похожие на драконовъ. (?) Шесть фигуръ ясно видны, седьмая едва замѣтна. Въ лицахъ нѣтъ того единообразія, какое, по большей части, встрѣчается на иконахъ. У Святослава и его супруги, у Глба и Ярослава, лица круглыя; у перваго глаза подняты къверху, по видимому, въ молитвенномъ положеніи, коему соответствуютъ и начертанныя слова изъ Псалма; прочіе смотрятъ прямо, или потупивъ взоръ. У Романа и Глба лица продолговатыя. Но всѣ они изображены прямолино, и живописецъ, какъ замѣтно, пытался каждому изъ нихъ дать особенную характеристику и вышнюю постанову. Изъ этого можно заключить, говорить Г. Вельяминъ, что эти изображения не идеальныя, но портретныя.»

«На Святославѣ, по описанію Оленина, «скрученная отъ дѣтей, низкая шапка, въ родѣ треуха. У ней, кажется, подняты вверхъ мѣховыя уши, которыхъ цвѣтъ те-перъ сбивается на снѣгъ. — Околышъ у шапки бурый, а туловище золотое. (Таня

шапки носить и теперь.) Это настоящий Русскій княжескій вѣнецъ, то самое наглавіе, которое наши Великіе Князья завѣщали старшимъ своимъ дѣтямъ подъ именемъ *золотой шапки*. (Въ Никоновской летописи (МН. с. 53) говорится: «итрополитъ возмъ шапку, сирѣчь вѣнецъ, да пере-крестить Великаго Князя... и положить на него шапку.»)

«Святославъ изображенъ съ большими усами, съ подстриженною бородою и волосами на головѣ.»

«Этотъ обычай особенно принадлежалъ Норманамъ или Варяжскимъ племенамъ того времени. Тѣри въ исторіи завоеванія Англіи Норманами, говоритъ, что первое высаженное Вильгельмомъ войско на берегъ Англійскій, были стрѣльцы въ короткихъ пластьяхъ и съ обритыми волосами. Посланные Гарольдомъ согладатаи, (лазутчики), чтобы осмотрѣть прибывшее изъ за моря войско, объявили съ крайнимъ удивленіемъ, что въ станѣ Вильгельма гораздо болѣе священниковъ, нежели у Англичанъ ратныхъ людей. Они признали за священнослужителей всѣхъ воиновъ Норманской силы, у которыхъ были выбриты бороды, и волосы коротко подстрижены.»

«Старинная наша крестьянская стрижка волосъ, а болѣе всего Малороссійская, ясно напоминаетъ сей образъ ношенія волосъ и усовъ: они всю макушку плотно подстригаютъ, оставляя вокругъ головы нѣсколько длинныхъ волосъ.»

«Епанча или корзно Святослава Ярославича синяго цвѣта, обшита золотымъ газомъ, и подбита красною тканью; застежка на правомъ его плечѣ. Застежка, кажется, украшена алымъ хантомъ. Къ ней приделаны двѣ золотыя широкія петлины на самой епанчѣ. Покрой сей епанчи имѣетъ видъ полу-круга или нѣсколько менѣе одного; и она застѣгивается на правомъ плечѣ запонками. Края сего плаща были обшиты золотомъ, или серебрянымъ газомъ, или шитьемъ, а на груди, на верхнемъ краю плаща: въ лѣвой

руки, была пришта, четверугольная накладка, которой устроение, иже еще не известно. Изъ-под оной, у шеи, видна часть красного ворота от синеватого или зеленоватого подризника, ивѣющаго длинныя рукава и золотыя поручья. Подризникъ подерзаетъ, не пояса не видать. Подолъ у него обложенъ широкою красною каймою, съ которой позолота, кажется, ещѣ. Сапоги востроносые изъ зеленого хуза или саяйна.

Меньшій сынъ изображенъ стоящимъ передъ матерью въ настоящемъ Русскомъ платьѣ, на головѣ у него шапка, какъ и у всѣхъ другихъ братьевъ; тулья у ней, синяго цвѣта, и къ правой сторонѣ у онойша имѣется родъ кисти или пучка.

Кастанъ или подризникъ багъ, и у всѣхъ виденъ одинакаго малиноваго цвѣта. Онъ застегнутъ золотыми петлицами отъ шеи до пояса.

Поясъ также золотой, не широкой, съ обѣихъ сторонъ висятъ отъ него въ доль ленточки, по два конца золотыхъ, ладони въ два длины.

Воротникъ у кастана золотой, и оканчивается на груди двумя широкими закругленными концами. — У сего ворота, подлѣ шеи, виденъ воротъ рубашки или сорочки.

Подолъ у того же платья обложенъ широкою золотую каймою, которую въ послѣдствіи, уповательно послѣ нашествія Татаръ, называли съ Арабскаго: *аламомъ*.

Позади сего малолѣтняго, стоитъ Княгиня Ода, въ тогдашнемъ общемъ Европейскомъ костюмѣ. Сѣ одѣаніе состояло изъ платья или сати, обшеченой около головы. Одно лице оставалось непокрытое; верхнее платье заключалось въ широкомъ глухомъ балахонѣ, съ довольно длинными рукавами, въ видѣ монашеской рясы.

Воротъ у сего платья обложенъ былъ особаго цвѣта широкимъ отложнымъ воротничкомъ, какъ равно и подолъ широкою каймою, въ родѣ нынѣшнихъ модныхъ *entredeux*.

Подъ сими платьемъ, подпоясаннымъ обыкновенно золотымъ поясомъ, была другая

одежда съ узкими рукавами и съ золотыми поручьями, формою подобная монашескимъ подризникамъ.

Башмаки у княгини уповательно были парчевые или красные саяйные, шитые золотомъ, ибо кой-гдѣ еще блестятъ. Форма ихъ круглосая.

Совершенно подобное одѣаніе имѣетъ царица Александра, на образъ Св. Георгія побѣдоносца, сопровождающаго ее на бланномъ конѣ, въ золотой Греческой бронѣ. (См. ниже листъ 121.) Она за собою тащитъ побѣжденнаго нечистаго духа, въ видѣ мучища, привязаннаго за шею поясомъ царицы. Платье ея точно того же покрою, какъ у супруги Святослава Ярославича, княгини Оды. Голова Царицы обвѣяна также платкомъ, а сверху надѣтъ вѣнецъ золотой.

Припоминаю также одѣаніе царицы Евфаны (листъ 49). Изъ-подъ царскаго ея вѣнца видны волосы, и не большая сати (*voile*) спущенная съиди на спину. Сверху подризника гладкаго одинакаго цвѣта, но съ особою богатою обшивкою или каймою, около ворота и подола, и съ нашивками на рукавахъ около плечъ, а также съ поручьями, (уповательно все это изъ золотой ткани), надѣта еще на плеча богатая парчевая узорчатая епанча, корзно, или приволока царская. — Узоръ епанчи или плаща совершенно во вкусѣ Византийскомъ. Сія одежда, застегнута, за пономъ на правомъ плечѣ. Обувь глухая, должна быть красная.

Другіе же четыре взрослые сыновья Святослава и Оды представлены въ тѣхъ же самыхъ платьяхъ, платьѣ и обуви, какъ и малолѣтній ихъ братъ.

Сапоги у всѣхъ востроносые изъ краснаго хуза, или саяйна.

Этотъ костюмъ (потверждается) коия и весьма худо изображеннымъ одѣаніемъ Болгаровъ, изъ Греческой Четви Минимъ, хранящейся въ Ватиканской библиотекѣ, гдѣ представлено убіеніе сими народами святыхъ мучениковъ: Мануила, Георгія и Лавы, съ

бритию. На одномъ изъ Болгаровъ видна шуба съ петлицами, а кудъ несмы изображенный меховой воротничекъ. Левъ Діакоу говоритъ, что Мисане или Болгары носили кожу или шубы, (переводъ Г. Попова стр. 38). На головѣ Болгарина имѣется низкая шапка съ меховымъ околышемъ; въ томъ видѣ, въ какомъ она представлена въ печатномъ изданіи Греческой Четви Микіи (Maon. Graec. См. выше на листѣ 48, изображенія подъ номерами 7 и 8).

«На поясъ, украшенный гвоздями, припнана, кажется, олякка, рожокъ для питья и ножикъ столовой для кушанья. Нѣкоторые Славянскія племена въ Австрійскихъ владѣніяхъ также на поясъ носятъ огниво, трутъ и ножикъ. У другого Болгарина голова бритая. Онъ представленъ безъ шапки. Сей костюмъ весьма сходенъ съ нынѣшнимъ одѣяніемъ нѣкоторыхъ Славянскихъ племенъ, находящихся въ Австрійскихъ владѣніяхъ, какъ-то: крестьянъ Филипованскихъ въ Буковинѣ.»

Приложимъ здѣсь общезамѣчательное древней одежды А. Н. Оленина, котораго заслуги въ этомъ отношеніи у насъ не обдѣлены должнѣ.

«Отъ IV столѣтія по Р. Х. до XIII столѣтія, покрой платя, узоры и вещество тканей, разныя убранства, однимъ словомъ, все дѣлалось по модемъ Византійскимъ, господствовавшимъ тогда во всей Европѣ, по старой памяти древняго Рима.»

Съ VIII уже вѣка, обычай, одѣжда, оружіе, архитектура Готевъ, стали водворяться въ Европѣ, особенно въ времена Варяго-Норманновъ, а въ Азіи такъ называемое Мавританское вѣдство.

Съ IX вѣка общее вліяніе Царьградскихъ модъ на Европу имѣло дѣйствіе свое и на сходство нашего одѣянія съ одеждами богатыи и роскошной столицы Римской Восточной Имперіи, съ которою мы тогда были различныи и тѣсными сношеніями, то по частымъ нашимъ нападеніямъ на Царьградъ вооруженною рукою, то по торговлѣ;

то по военной службѣ въ рядахъ Греческихъ войскъ, то наконецъ по общему закону вѣры.

Съ XI же по XV вѣкъ, крестовые походы имѣли вліяніе на моды Европейскія; длинныя платья, шубы съ откидными рукавами, и родъ чалмы, заимствованы были у Срациновъ. Сей костюмъ, съ теплою только по климату шапкою, былъ намъ переданъ Татарами. Мы видимъ, что въ XV вѣкѣ Французскій Король Карлъ VIII такую же шубу съ откидными рукавами употреблялъ, такую носилъ въ то же время В. Б. Иванъ Васильевичъ III.

Листъ 94. Первый листъ Святославова сборника, (со снимка, приложеннаго академикомъ Срезневскимъ къ его Древнимъ памятникамъ письма и языка).

Листъ 95. Изображенія изъ Святославова сборника, и другихъ древнихъ памятниковъ,

1. «Стрѣлецъ, (въ Оленинскихъ таблицахъ IV, Д.) Въ Зодіакѣ, представленъ стрѣлецъ, держащій лукъ полунагнутой, и готовую на немъ стрѣлу, изъ того рода, который и нынѣ еще въ употребленіи у Монголовъ, съ раздвоеннымъ видомъ остріемъ. Сей стрѣлецъ напоминаетъ Славянъ, а Антовъ Маврикія и Льва, премудраго»

2. «Рыбани, изъ Русской рукописи XIII или XIV вѣка, хранящейся въ Петербургской библіотекѣ (У Оленина на титульной картинѣ подъ № 7 и 8.)

3. «Знакъ Водолея изъ того же водана. Онъ представленъ въ видѣ толстаго мужчины; борода бритая, а волосы обстрижены по Малороссійски. Изъ свидѣтельствъ Льва Діакона и дѣисагегей Норманскихъ заключить должно, что Русскіе того времени, какъ и Варяги, или Варяго-Норманы, никакого наглавія не носили, и ходили съ непокрытою головою, какъ прежде того Греки и Римляне.»

4. «Два воина, сражающіеся копіемъ и мечемъ, изъ Псалтири XIV вѣка, въ Петербургѣ.

библиотека. Одинъ изъ нихъ имѣть на головѣ шлемъ или шапку остроконечный (Вараго-норманскій), съ переносицею или съ неподвижнымъ забраломъ, кольчугую, на загибѣхъ и около шеи; брони его полукольчужная; въ рукахъ копье. Другой на головѣ ничего не имѣть, брони его дощатая, въ правой рукѣ мечъ, а лѣвая не подѣшита, а на щитѣ. (У Оленика таб. III, подѣ буквою С.)

5. Человѣкъ изображенный прописною буквою въ Псалтири XIV вѣка, шестъ изъ рота, (сравни, листъ 48, ротъ на трапезѣ, по случаю перенесенія мощей св. Бориса и Глѣба), и держитъ въ рукахъ кувшинъ, подобный нынѣшнимъ простымъ кувшинамъ. (У Оленика III, А.)

6. Оттуда же знакъ Дѣвы съ надписью Дѣвица. — Она можетъ служить къ опредѣленію дѣвичьяго костюма того времени. Платье ея одинакожъ не тѣлогрея; рукава короткіе, около шеи широкой воротникъ, и подѣ грудью, широкой же поясъ. В подобный костюмъ присоидѣ дѣвкамъ, привозимымъ Русскими на продажу въ Булгарамъ по рѣкѣ Волгѣ, въ X столѣтіи, по словамъ очевидца Дравитянина Ибнъ Фозлана.

7. Два рыбака, вытаскивающие неводъ съ рыбами, (изображенные въ прописной буквѣ М, въ Псалтири XIV вѣ.) Ихъ Русскій старинный костюмъ, весьма сходный. Съ одеждою Давида и Англо-Саксонцевъ IX и X вѣка; достояніе примѣчанія. (У Оленика III, 18.)

8 и 9. Русскіе костюмы молодыхъ людей, со стариннаго образа Божіей Матери всѣхъ скорбящихъ.

10. Костюмъ Святослава Игоревича, X вѣка, по подробному описанію современника и очевидца, Лѣва діакона. (см. Исторію его Спб. 1820 с. 97).

11. Костюмъ Русскихъ X вѣка по описанію Ибн-Фозлана (Fraehn., Ibn Fozlans über die Russen älterer Zeit. С. Цб. с. 5. и 74.)

О Святославѣ, по Лѣву діакону: «С. шестъ (шмыгъ) на обычаиъ Сидескомъ еуденншкъ;

перемѣлявая рѣку, держалъ веоло; и съ дружиною, грѣбѣ, плавѣ, и въ прочие видоу же онъ былъ таковъ: ростъ средняго; не выше обыкновеннаго, и не слишкомъ малъ; брони имѣлъ густыя и долубоватыя, глаза, носъ плоской, борода, огоренуа, (бритую, или стриженую), а въ верхней губѣ вдоль влоуди густыя бѣлѣнія, пряди волосъ; (уса) голова же была, вся огодевая, только въ верхушней въ сторону развѣвалась кудря, (оселедѣцъ) розна; чающая благородное, есго, происхождѣе. Шею онъ имѣлъ плотную, грудь широкую, и прочую стать во всѣхъ членахъ весьма слабую; видъ лица его былъ мрачный, цвѣренный, въ одноу изъ ушей, висѣла золотая серга, двумя жемчужинами украшенная, между которыми, вставленъ былъ червчатый, ахонтъ; одежда его была бѣлая, и ни чѣмъ, отъ прочихъ, не отличался, кромѣ чистоты. Должно повѣять, что цеслюкъ Святославъ работалъ, всеюмъ на, равни, съ прочими, но онъ былъ въ бѣлой, рубашкѣ, панъ, и проче, съ тою только разницею, что его сорочка была чище другихъ. Здѣсь должно замѣтить, что, носеніе въ ушахъ серги, оставалось долго въ обычаѣ у князей Русскихъ.

Листъ 96. Тмутороканскій камень, (съ рисункомъ, приложеннаго Грамотъ Х. И. Мусиныхъ-Пушкиныхъ къ Изслѣдованію о камнѣхъ Тмутороканскѣ, его открытіи; С. Пб. Б. 1794. Надпись съ рисункомъ академика Срезневскаго): Въ лѣтѣ 6376; (1068); индикта 6; Глѣбъ, князь мрилъ, шоре по гелу ютъ Тмуторокани до Бѣрчева, (Берни), 19 т. и 4 т. саж. Глѣбъ, сынъ Святослава Ярославича, пришедъ, былъ въ Тмутороканъ, послѣ смерти Ростислава Володимировича, (см. ст. 1 с. 242), и оставался тамъ до отбытія въ Новгородъ на княженіе.

Ототъ ираморный камень найденъ въ 1792 году на островѣ Таманѣ Г. Пусташкиннымъ. Надпись, высѣчена на боку, ванимѣе, меньше половины длины, а другая половина гладкая; поперегъ трещина.

Камень хранится въ Эрмитажѣ. О немъ было много сомнѣній, но не основательныхъ.

Листъ 97. Шапка прендобнаго Авраамія Ростовскаго.

Подставарій или крестчатый призывъ изъ быдлейной рамки, съ описанными изъ вишневой рамки, приписываемой той. Леонтію Ростовскому.

(Съ рисунковъ Графа М. В. Толстого, при сочиненіи его; Древній святцы Ростова великаго, 1860. Москва).

Древніе кресты иждные, найденные въ Переяславскомъ уездѣ, Владимирской губерніи, см. листы 13 и 14.

Листъ 98. Почерки древнѣйшихъ рукописей изъ сохранившихся.

1. Несколько строкъ изъ житія святаго апостола Кодрата.

Единственный шестъ изъ всего житія сохранился у митрополита Евгения, послѣ котораго, по его общанію, доставленъ ко мнѣ, онъ поступилъ въ вѣсть съ моимъ древлехранилищемъ въ Петербургскую публичную бібліотеку. Шафарикъ считалъ этотъ листъ древнѣйшимъ памятникомъ Славянской письменности, близкимъ ко времени св. Кирилла.

2. Изъ житія св. Феклы, также съ листа Евгениева.

3. Изъ сборника словъ Григорія Низианзина.

Это одна изъ лучшихъ древнихъ рукописей, доселѣ найденныхъ, говорить Е. Срезневскій, дѣлая ихъ хорошо сохранившимся (377 л.). Правописаніе древнее Славянское, но съ призвуками Русскаго написанія; при томъ съ глаголическими буквами. (Описаніе сдѣлано Востоковымъ въ Библіографическихъ листахъ, Келлена, 1825 г.).

4. Изъ Пандекта Антіохова, до 1100 года, «Правописаніе древнее, Славянское, но писцы Русскіе, не вполне его выдержали.» (Весь этотъ листъ со спискомъ академіи Срезневскаго.).

Листъ 99. Крестъ (складной) Марка Печерскаго, (подвизавшагося въ Печерской обители въ концѣ XI вѣка), изъ котораго онъ пилъ воду, см. т. II, с. 618 и слѣд.).

Листъ 100 и 101. «Остатки мозаики» времени Святополка-Михаила, въ Михайловскомъ монастырѣ въ Кіевѣ, послѣ 1108 г. (Съ рисунка академика Срезневскаго).

«Они уцѣлѣли въ средней части алтара подъ горнымъ мѣстомъ. Предъ ликомъ св. Троицы съ одной и другой стороны внутренней стѣны, предстоятъ ангелы; позади ангеловъ съ обѣихъ сторонъ изображены ликъ Спасителя и шести апостоловъ. Съ правой стороны Исусъ Христосъ преподаетъ ученикамъ своимъ хлѣбъ; а съ лѣвой божественную чашу. По шести апостоловъ съ обѣихъ сторонъ приступаютъ благоговѣйно въ Спасителя для принятія прендобнаго таинства. Поверху изображены, какъ и въ храмѣ Софійскомъ, черною икозкою, но Славянски начертаны «евхаристическія» слова, съ одной стороны: «примите ядите, а съ другой: пійте отъ нея вси.»

Изображенія апостоловъ отличаются особеннымъ искусствомъ.

Листъ 102. Карта Палестины, къ путешествію игумена Данила по Святой землѣ, въ началѣ XII вѣка, (1113—1115), (съ приложенной къ изданію А. С. Норова), 1868 г.).

Листъ 103. Икона Святителя Николая Мокрыго. (Съ рисунка, изданнаго въ Кіевской лаврѣ). Одна изъ древнѣйшихъ иконъ въ Кіевѣ. Она находится на хорахъ, въ Соф., собоірѣ на лѣвой сторонѣ верхнихъ галлерей, въ придѣльной церкви сего святителя, и издревне ставится чудесами. Первое чудо, происшедшее отъ нея, относить къ временамъ княженія В. К. Всеволода, см. т. II, с. 572. Сигмонъ кажется намъ очень подновленнымъ.

Листъ 104. 1. 2 Фелонь, 3 шапка, 4 носохъ, 5 паранія, 6 епитрахиль Новгородскаго епископа Никиты. (Изъ Древностей Р. Р.).

Препод. Никита представилъ 1107 году, января 21. См. т. II, с. 608. При открытіи св. мощей его, въ 1550 году, найдено на немъ облаченіе, сохранившееся нетлѣннымъ въ могилѣ, гдѣ оно лежало 450 лѣтъ. Оно состоитъ изъ фелоня, епитрахили, поручей,

пальцы, штофныхъ, коричневаго цвѣта, гаруснаго пояса, шифона, изъ бѣлаго шестрина, изъ синей, прадетуrowой шапочки, опушенной горностаевымъ мехомъ; на ней вышиты золотомъ кресты и серафимы, съ словами: «Спрашивъ».

Листъ 105. Рипиды Новгородскія XII вѣка; (съ рисунка изъ Христіанскихъ Древностей Т. Прохорова, 1869 г.)

Листъ 106. Древняя шапка Новгородская. (Съ рисунка, въ Древностяхъ Р. Г.)

Эта шапка хранилась въ ризницѣ Новгородскаго Софійскаго Собора, неопредѣленно называется и Великокняжеской и Архіерейскою. Тулья ея бархатная съ вышитымъ золотомъ Деисусомъ. На вершинѣ деревянная золоченая бляха съ изображеніемъ креста. Около шапки рѣзной деревянной съ золочеными лавровыми листьями, крытый горностаемъ. Надъ изображеніями Спасителя, Богоматери, Іоанна Предтечи, Архангеловъ Михаила и Гавриила, Херувимовъ и Серафимовъ вышиты Славянскія надписанія образовъ.

Листы 107 и 108. Признаки границъ и укрѣпленій южной Руси въ XII вѣкѣ, (изъ Очерковъ Россіи В. Пассека, Москва, 1833 г.)

Эта карта можетъ служить и къ составленію понятія о кочевьяхъ Половцевъ, но имѣетъ нужду въ исправленіи: Уголъ поставленъ на рѣкѣ Самарѣ между тѣмъ какъ это есть имя р. Орели, за которою начинались собственно кочевья Половцевъ; Порожье съ рѣкою Россью поставлено ниже Сугоя. М. А. Максимовичъ, недоводенъ и цѣныя городища на рѣкѣ Коломакъ и Донцѣ.

По крайней мѣрѣ на этой картѣ видно теченіе рѣкъ, впадающихъ въ Днѣпръ съ правой стороны, и упоминаемыхъ часто въ описаніяхъ набѣговъ Половцевъ.

Листы 109 и 110. Земляныя насыпи по рѣкѣ Сулѣ. (Изъ Бороздинскаго путешествія).

Бороздинъ считалъ ихъ остатками Половцевъ вѣкъ.

Листы 111 и 112. Барельефы царскаго мѣста, (время Іоанна Грознаго), коими изображаются происшествія изъ жизни Володимира Мономаха, (изъ Древностей Россійскаго Государства, Москва, 1851 года, с. 108—110, изображение 1 и 45, рисунки подъ № 68 и 72.)

Листъ 111. Изображеніе 1, (внизу). «Владимиръ Мономахъ посреди палаты на престолѣ, въ шапкѣ велико княжеской, сверхъ кафтана плащю, въ лѣвой рукѣ свертокъ. По лѣвую руку его оторвъ велико княжескій; по обѣ стороны престола на стульяхъ возсѣдаютъ князья; за ними бояре въ опашныхъ; у бояръ подъ шапками татарскія табы или тахы». Надпись: «Благоварный и великій князь Владимиръ Кіевскій Мономахъ советъ творяще съ князьями своими и съ бояры, повѣдая имъ храбрость прародителей своихъ, како имали дань съ Царя града».

Изображеніе 2, (вверху). «Великій князь Владимиръ Мономахъ выезжаетъ изъ пратъ Кіевскихъ въ сопровожденіи бояръ въ войску и назначаетъ воеводу. Въ Кіевѣ видѣтъ пятиглавыи храмъ; въ войскѣ хоругвь съ ликомъ Богоматери, всадники въ шлемахъ съ бармицами и мисюрками, въ лапахъ и волчугахъ; у нѣкоторыхъ сверхъ волчугъ плащи. Надпись: «Благоварный князь великій Владимиръ, отбираетъ воеводу, яку сныи, блжжорасудныи, и поставляетъ мноючашеники, тысящники, сотники и пятидесятники, елика воинскому искусу подобаетъ».

Листъ 112. Изображеніе 1, (вверху). Ограда Византии. Посреди пятиглавыи храмъ. Надпись: «Благоварный царь Константинъ (передаетъ) честныя дары митрополиту Неоситу и епископамъ и посланникамъ, и отпусти изъ Царяграда въ Кіевъ въ В. К. Владиміру Всеволодичу».

Изображеніе 2, (внизу). «Корабли, плывущіе съ посольствомъ въ Кіевъ; Надпись: отпущенныи же, имъ бывшимъ Неоситу митрополиту, днѣи многи посланники отъ Константина града, плывуще въ Кіевъ».

Листъ 113. Монахова шапка, (изъ Древностей Россійскаго Государства.)

Вотъ описаніе ея по описи 1696 года:

«Шапка царская золота сканная Монахова, на ней крестъ золотой гладкій, на немъ по концамъ и въ исподи четыре зерна гурмицкихъ, да въ ней наменьше въ золотыхъ гифдахъ надъ яблокомъ яхонтъ желтъ, яхонтъ лазоревъ, да въ промежъ ними три зерна гурмицкихъ, да на ней четыре изумруда, два лаза, двѣ норы яхонтовыя, въ золотыхъ гифдахъ, двѣдцать пять веревъ гурмицкихъ на золотыхъ сплнхъ, околъ со бодій, подложена атласомъ червчатымъ, влагалище деревянное, оклеено бархатомъ травчатого, закладки и кручи серебряны.»

Это описаніе вполне соответствуетъ современному состоянию вѣнца и его украшеній.

Тулья вѣнца составлена изъ восьми продолговатыхъ треугольных, сканнхъ золотыхъ дощечекъ, соединенныхъ острыми концами подъ золотымъ яблокомъ, надъ которыми золотой гладкій крестъ съ крупными жемчужинами на оконечностяхъ и въ подножій.

На яблокѣ въ гнѣздахъ со сплнми три крупныя камня: яхонтъ лазоревый, яхонтъ желтъ и да въ; между камнями въ гнѣздахъ же со сплнми три крупныя жемчужины.

На каждой изъ восьми дощечекъ составляющихъ тулью, по крупному камню, изъ числа которыхъ два яхонта червчатыхъ, четыре изумруда и два лаза. Камни обставлены жемчужинами въ видѣ треугольниковъ; на семи дощечкахъ по три жемчужины, на восьмой четыре. Опушка шапки соболья.

Листы 114 и 115. Чертежъ Ладожской крѣпости. (Изъ древностей Г. Прохорова).

«Староладожская крѣпость поставлена на лѣвомъ берегу Волхова, при впадении рѣчки Ладожки гдѣ образуется довольно возвышенный мысъ. Внутренность крѣпости имѣетъ въ длину около 62 сажень, а въ ширину почти половину; она представляетъ форму утюга. Стѣны изъ большихъ булыжныхъ камней и вѣсятъ съ дубовыми связями, которыми и теперь еще видны по угламъ

въ полуразвалившихся круглыхъ башняхъ, съ узкими продолговатыми отверстіями для метанія стрѣлъ. Подъ стѣнами идутъ тайныя ходы или тайники, обложенные тесной плитой съ полукруглыми сводами. Входы туда съ угловыхъ башенъ завалены опавшимъ со стѣн булыжникомъ, плитный и разнымъ мусоромъ, такъ что прійти туда невозможно.»

Г. Прохоровъ напрасно называетъ эту крѣпость Рюриковою, она находится въ рѣдкостно въ мѣстѣ Рюриковой, но принадлежить безъ сомнѣнія посаднику Павлу, построенному стѣны въ 1119 году.

Листы 116 и 117. Видъ Староладожской крѣпости съ западной стороны.

Этотъ и слѣдующіе рисунки Лад. принадлежатъ Г. Прохорову.

Листъ 118. Ходъ изъ четверугольной башни въ крѣпость въ западной стѣнѣ.

Листъ 119. Видъ западной средостанной башни съ воротами въ крѣпость.

Листъ 120. Церковь св. Георгія въ Старой Ладогѣ, и образъ ея на стѣнѣ. Платеи царицы Александры того точно Византийскаго XI вѣка покроя, какъ супруги В. К. Святослава Ярославича, (см. листы 92 и 93.) Въ срединѣ планъ церкви, построенной въ XII или XIII вѣкѣ, внутри Староладожской крѣпости. Крестикъ означаетъ мѣсто, гдѣ написанъ образъ св. Георгія, внизу боковой фасадъ и разрывъ. (Изъ путешествія Бороздинскаго, у Оленина таб. III, рисунки подъ булвами: А. Д. Е. Г. и Г.)

Листъ 121. Тотъ же образъ св. Георгія, снятый Г. Прохоровымъ.

Листы 122 и 123. Видъ церкви св. Георгія, снятый Г. Прохоровымъ.

Листъ 124. Разрывъ той же церкви. Къ сожалѣнію мы не можемъ приложить объясненія къ знакамъ.

Листъ 125. Фрески въ куполѣ церкви св. Георгія.

Листъ 126. Видъ Изборской крѣпости съ старой Рижской дороги. (Изъ собранія рисунковъ Н. А. Мартынова). Кресты, или знаки, насѣченные на стѣнахъ, см. на листѣ 11.

въ Александровской дѣлѣ. — По храму
цѣта написано: Жертвникъ святаго муче-
ника Георгия священъ отъ Нисонта, архи-
епископа Новгородскаго, повелѣниемъ
епископа Ростовскаго Нестора, при благо-
честивѣхъ князѣхъ Георгии, сыноу Моноиа-
ховоу, мѣсяца сентября, въ дѣтѣхъ х(н)а
индикта въ ѿ.

Листъ 139. Чара князя Володимира Да-
видовича Черниговскаго, (изъ Древностей
Россійскаго Государства).

«Эта чара найдена въ 1852 году въстѣ
съ другими (?) вещами на мѣстѣ бывшаго
Татарскаго города Сарая на Волгѣ. По на-
писи, а се чара князя Володимира Дави-
довича, а кто изъ ней шеть, тому на
здравье, а хвала Бога, своего осподаря Ве-
ликаго князя, оны принадлежали князю Во-
лодимиру Давидовичу, посаженному въ 1187
году въ Р. Киевскому Всеволодомъ Ольго-
вичемъ на Черниговское княженіе, и уби-
тому въ 1151 году, на сраженіи в. к. Из-
яслава Мстиславича Киевскаго съ Юрьемъ
Долгорукомъ. (См. Г. Г. Г. 169.)

Листъ 140. Планъ и разрывъ церкви св.
Георгия въ Юрьевѣ Польскомъ, 1152 года.

(Съ рисунка въ изданіи акад. Рихтера).

«Дѣтисеицъ подъ годомъ 1152 замѣчаетъ,
что в. к. Юрій сградъ Юрьева основа, и
церковь каменну св. Георгия. Изъ тому же
времени относятъ онъ основаніе храма св.
Георгия во Владимирѣ, Всемилостиваго Спасе-
на Суздаль, Преображенскаго собора въ Пе-
реяславѣ Залѣскомъ, и церкви Бориса и
Глѣба на Нерли: сльдствительно по времени
построенія Юрьевская церковь св. Георгия
окажется древнѣйшею изъ числа первыхъ,
сооруженныхъ въ Великой Россіи. Злато-
верхій Успенскій соборъ во Владимирѣ за-
ложенъ въ 1158 году носіа храма св. Ге-
оргия. Изъ тому же году относится основаніе
Покровской перава близъ Боголюбова. Ро-

стовская соборная церковь Богородицы за-
меченная строена послѣ 1160 года. Еще поз-
дѣе начаты въ 1194 году храмъ Бого-
родицы въ Суздаль, и Дмитріевскій соборъ во
Владимирѣ. Даже основаніе Мирожской цер-
кви Нисонтомъ, сохранившейся въ перво-
начальномъ видѣ, до нашего времени, въ
Мирожѣ монастырѣ, во Псковѣ, положено
позже, именно, въ 1156 году.

«Храмъ выстроенъ изъ брусчатого круп-
наго известковаго камня. Цѣлостъ зданія во
всѣхъ частяхъ служитъ доказательствомъ
прочности его постройки. Вышина съ кре-
стомъ 10 $\frac{1}{4}$ саж., длина и ширина равная—
10 $\frac{1}{2}$ сажени. Куполъ весьма замѣчательнъ,
какъ по изиачности, такъ и по своей формѣ,
которая повторяется на всѣхъ церквахъ
древнѣйшихъ. Верхняя часть панерти глав-
наго входа измѣнена по причинѣ надстройки
на ней новой колокольни; на остальныхъ
двухъ входахъ сохранилась форма выхода-
щаго въ родѣ цокольника, которая также
встрѣчается почти на всѣхъ старинныхъ
храмахъ, и указываетъ на стиль Византий-
скій. Заварты надъ боковыми входами итребны
надшапсертные сдѣланы изъ желѣза, въ родѣ
узора. Дѣвнадцать колоннъ окружаютъ храмъ
со всѣхъ четырехъ сторонъ его: всѣ онѣ
выносныя. Маски на ихъ капителяхъ до-
вольно грубаго стила, разнороднаго харак-
тера и величины. Десять ликовъ святыхъ
угодниковъ, подъ главнымъ входомъ, и до
шестнадцати, надъ боковыми, довольно про-
порціональные, находятся въ нишахъ, между
Византийскими колонками. Надъ правымъ
боковымъ входомъ видна раскрашенная ба-
рельефная фигура св. Георгия, а на лѣвомъ
такая же фигура ангела. Вся высѣчка безъ
исключенія всѣхъ украшеній, покрываю-
щихъ вѣнчистость храма, воспроизведена
изъ массы. Между ними замѣчательны,
кромѣ ликовъ святыхъ, о которыхъ замѣ-
чено, изображеніе голубя, пѣтуха, орла,
свинки, грифона, centaвра, а между пред-
метами изъ растительнаго царства чаще
встрѣчается лилія. Сверхъ того достойны

* Ошибкою выставленъ на рисункѣ 1153 годъ, вместо
до 1151 г.

особенного внимания два типа святых: совершенно круглые, украшающие часть стины портня. Наперты, кроны, черны и зупот; крыты желтомъ; крестъ желтый; на коожъ изображены корона, сердца, звзды, три херувима, шесть тиковъ святыхъ, погу- мясая, и по видимому, греческая буква "а".

«Внутренность храма лишилась древняго иконостаса и стинной живописи, по всей вѣроятности въ немъ существовавшихъ».

Листъ 141. Чертежъ города Остра. (Изъ путешествия Вородинскаго, 4 НР, рис. 28.)

Листъ 142. Нѣжинскій кладъ.

Этимъ кладомъ, найденнымъ въ 1852 г., уничтожились всѣ сомнѣнія бывшихъ скептиковъ о подлинности пражскихъ монетъ Владимира и Ярослава.

По мѣнью П. Волоши снлаго, служащаго хранителемъ въ Императорскаго музея въ Киевѣ, куда поступило значительное количество найденныхъ монетъ, содержащихъ въ надписяхъ классовъ, и относятся къ пяти Великимъ князьямъ: первымъ Владимиру святому, Ярославу Владимировичу, Святополку Изяславичу, Владимиру Мономаху и Георгию или къ промежутку времени отъ 980 по 1157 годъ.

Мы предлагаемъ здѣсь снимки съ наиболее ясныхъ экземпляровъ, присоединяя для сравненія снимки съ экземпляровъ Владимировича и Ярослава серебра, представленные академикомъ Куникомъ въ его издѣданіи о Русско-Византійскихъ монетахъ Ярослава и Владимировича, и проч. С. П. Б. 1866.

№ 1 (Лицевая сторона). Изображеніе особы, сидящей впрямь (en face), на престолѣ въ широкой мантии, застегнутой на правомъ плечѣ; голова окружена вѣнчикомъ (nimbus), и украшена ладомою, усабяною жемчугомъ съ крестикомъ на верху въ правой рукѣ длинный крестъ, а лѣвая покоится на груди.

(Обратная сторона). Изображеніе какаго-то штемпеля въ видѣ фигуры, съ тремя

концами, исходящими изъ разныхъ степеней, образующихъ на поверхности родъ конуса. Обе стороны окружены двумя ободками изъ точекъ. Диаметръ 12,7 мм. вѣсъ 61 доля.

Надпись: «Владимиръ на столѣ, а се его серебро или злато».

Г. Волошинскій считаетъ эту монету принадлежащую св. Володимеру, а известную доселѣ подъ этимъ именемъ (см. ниже № 2), онъ приписываетъ Мономаху.

Эта монета изображена у него (Труды Киевской комиссии, смѣсь, 1853) подъ № 1, на первой таблицѣ.

№ 2. Владимирово серебро. Надпись: «Владимиръ на столѣ, а се его серебро» (По рисунку академика Куника таб. С. № 6).

№ 3. Первый типъ Владимирово злата. (По рисунку академика Куника, таб. С. № 7, с. 127). Экземпляръ, представляющій изображеніе во весь ростъ князя, сидящаго на престолѣ, съ надписью «Владимиръ» (а се его злато) на оборотѣ грудной дѣлѣ Спасителя, держащаго книгу, Евангеліе, съ круговою надписью: «Исусъ Христосъ». На этомъ экземплярѣ двѣ буквы (а и ъ) вычеканены на изворотѣ, другія же, какъ кажется, соединены между собою.

Эти двѣ монеты, сдѣланы въ 1816 году въ Киевѣ.

№ 4. (У Волошинскаго таб. 1, № 6). Изображеніе особы, сидящей впрямь на великолѣпномъ, въ широкую, олинно, престолѣ, на головѣ шадко, почти конической формы, усабяная жемчугомъ, и обхватывающая голову обводкою, въ видѣ ладомы, испускающей (по сторонамъ головы) двумя шнурами, жемчуга, на плечахъ короткий плащъ, застегнутый на груди заломомъ; изъ подъ плаща видны такіе же жемчужные шнуры, составляющіе уграшеніе длиннаго кафтана; въ обѣихъ рукахъ у (покоющихся) какъ бы на колѣнахъ, длинный крестъ или скипетръ, наклоненный на правое плечо. Серебряная длина поперечника 13,7 мм. вѣсъ 69 1/2 дол.

№ 5. (У. Волод. № 2 и 12). Изображение впрямь сидящей особы, преписанной богатым поясом; на голове маляра правая рука креста; а левая покоится на груди. Штемпель, похожий на предыдущую. Длина 12 $\frac{1}{2}$, попереч. Вѣсъ 63 д.

№ 6. (У. Вол. 13). Сходствуетъ съ предыдущимъ, но маляра и пояса.

№ 7. Рисунокъ гальванопластической копии Стогольмскаго Ярославля серебра (У. Буника, на табл. В. № 1). Смотритель музея Г. Гильдебрантъ отозвался, что онъ не можетъ показать ни года, ни мѣста, ни соотвѣстности съ другими монетами, въ какой найдены, этотъ экземпляръ, но что онъ вполне однако увѣренъ, что это монета найдена между куническими, либо между англосаксонскими и древне-нѣмецкими монетами.

№ 8. Опишемъ съ рисунка Дерптскаго Ярославля серебра.

Ярославля серебро известно было только по одному экземпляру Грава Мусина-Пушкина, описанно у Карамзина. Былъ экземпляръ въ моемъ древлехранищѣ, приобретенный отъ Г. Мединцева, и переломленный по неосторожности Г. Оленевымъ; но онъ казался мнѣ подложнымъ. Второй подлинный экземпляръ, тотчасъ сохранившійся, найденный около 1834 г. въ верстахъ въ 4хъ отъ Дерпта, у деревни Растголь, находится въ собраніи Грава Строгонова и представленъ здѣсь съ рисунка Г. Куника. Вѣсу 60 $\frac{1}{2}$ гравъ, величина 7.

№ 9. (У. Волод. 21). Изображение сидящей впрямь особы въ длинной и широкой мантии, застегнутой на груди, и оканчивающейся внизу ниспадающими сборами; голова украшена диадемою, (съ крестикомъ наверху), ниспадающею двумя свисами жемчуга, и окружена вѣничкомъ; въ правой рукѣ крестъ, а левая покоится на груди.

На оборотной сторонѣ надпись (т. II, № 21). Штемпель во многомъ похожъ на предыдущіе, съ тою разницею, что: а) въ немъ не достаетъ средней шпиги; в) лѣвую сторону образуетъ крестъ; и с) сверху небольшой

равносторонній крестъ, на четырехъ концахъ котораго по одному шарiku.

Длина поперечи 12 $\frac{1}{2}$ лин., вѣсъ 54 $\frac{1}{2}$ дол.

№ 10. (У. Волод. 26). Изображение такое же, но черты лица отличны отъ предыдущихъ. На обор. сторонѣ штемпель похожій на предыдущій, но ясно видно, что онъ отчеканенъ на старомъ штемпелѣ, и потому удавленія буквы должно относить къ двумъ подписамъ, прежней и позднѣйшей. Г. Волошинскій читаетъ въ надписи имя В. К. Сватопола.

№ 11. (У. Волод. 29). Изображение особы въ длинной и широкой мантии, застегнутой съ правой стороны на пуговицу, и оканчивающейся внизу многими сборами; въ правой рукѣ ея крестъ, а лѣвая покоится на груди; голова украшена диадемою, (отлично отъ предыдущей), и окружена вѣничкомъ. Штемпель похожій въ главныхъ чертахъ, на № 9. Крестъ, образующій дѣкую сторону штемпеда, немного уже, а вѣсто маляра креста, находящагося сверху, здѣсь изображено нѣчто въ видѣ облака, или полумасла, тражды повтореннаго. Внизу, сего штемпеда знакъ.

Длина поперечи 14 $\frac{1}{2}$ лин., вѣсъ 91 дол.

№ 12. (У. Волод. 80). Изображеніе штемпеля такое же. Г. Волошинскій приписываетъ эти монеты В. К. Юрю.

№ 13. Варяжско-Византійскій брагатецъ, (въ видѣ золотой шейной гривны съ рунической надписью), выбитый въ Скандинавіи, по образцу монетъ Византійскихъ царей V или первой четверти VI вѣка (У. Куника, табл. Д. № 6).

№ 14. (Тамъ же, № 7). Варяжско-Византійская монета съ изображеніями Византійскихъ царей Василія II и Константина XI (976—1025), и малымъ патріаршимъ крестомъ, выбитая вѣроятно въ Даниі въ вѣкѣ Ярослава I Владимировича.

Листъ 143. Изъ ютпаго стихирая, 1157 г.*

* Опиюко выставленъ въ рисунокъ Г. 1152.

(Съ рисунка, приложеннаго проз. Вуслаевымъ къ его Материаламъ, стр. 18—19). Хранится въ М. Синодальной библиотекѣ. (190 г. въ 4^ю).

Она принадлежитъ къ числу древнѣйшихъ изъ доселѣ открытыхъ стихирарей; подлинной записи о времени написанія не сохранилось. Есть объ этомъ только свидѣтельство записи XVI вѣка. Писано тѣмъ же. Почеркъ удовлетворяетъ справедливости этого показанія. Въ книгѣ заключаются стихиры на праздники отъ 1 сентября до 31 августа, съ обозначеніемъ празднуемыхъ святыхъ.

Листъ 144. Образъ Владимирской Божіей Матери, привезенный В. К. Андреемъ Боголюбскимъ изъ Вышгорода, (съ рисунка, приложеннаго къ Памятникамъ Московской Древности Д. М. Снегирева, 1845).

Ико́нь Царьграда святѣи́ся сія привезена въ Кіевъ вывѣстъ съ Пирогомъ, оттуда 1154 г. въ Владиміръ на Клязьмѣ, сыномъ В. К. Юрѣя Долгорукаго, Андреемъ Боголюбскимъ, который, въо́въ въ нѣ болѣе 30 гривенъ золота, кромѣ серебра и дорогого каменія и жемчуга, и постави ю въ церкви своей въ Володимери. Отъ пребыванія своего тамъ икона получила названіе *Владимирской*. Перенесене ея въ Москву при В. К. Васильѣ Дмитріевичѣ въ 1395 году. Августа 26, ознаменовано спасеніемъ престольнаго града, отъ нашествія Тамерлана. Ханъ Монгодскій, угрошенный дивнымъ видѣніемъ, внезапно обратился въ бѣгство, въ тотъ самый день, какъ жители Московскіе встрѣтили на Кучковомъ полѣ эту заветную святѣю, съ восхлѣданіями: «Матерь Божіа! спаси землю Русскую!» Какъ сіе достопамятное и чудесное событіе, такъ равно избавленіе Москвы предстательствомъ Богоматери отъ нашествія Ахметова въ 1480 году, церковь празднуетъ крестными ходами Августа 26 и Іюня 23. Самое поновленіе сей иконы митрополитомъ Симономъ въ 1514 г., торжествуется церковію Мая 21.

Листъ 145. Шатеръ на мѣстѣ явленія Богоматери В. К. Андреемъ Боголюбскому, въ то время, какъ онъ, съ чудотворною иконою ея, въхалъ здѣсь подлѣ нынѣшней Рождественской церкви, основанной этимъ княземъ (съ рисунка, приложеннаго Г. Доброхотовымъ, въ его сочиненіи: Древній Боголюбъ городъ и монастырь. Москва, 1852).

Шатеръ стоитъ на четырехъ столбахъ, съ каменными же надъ ними сводами; покрашенымъ жѣлѣзомъ, окрашеннымъ зеленою краскою, въ сводѣ утверждены кресты. Стѣнки надъ сводами, между столбами, украшены кирилическимъ, поставленнымъ въ ребро, въ подѣ стѣнками висятъ каменные же, украшенные жѣлѣзными полосами, орнаменты, въ родѣ подвесокъ. Столбы одинаковой формы, внизу до середины квадратныя, съ уступами внутрь ихъ, а надъ тѣмъ кувшинообразныя. Таковое устройство шатра, подобно отнесено къ XVII или къ началу XVIII вѣка. Подъ шатромъ, среди его, стоитъ на каменномъ возвышеніи старинной формы чаща, такъ называемая здѣсь *каменъ*, изъ цѣльнаго бѣлаго камня, съ жѣлѣзнымъ вѣнцомъ, ея обручемъ, и на немъ она, внутри обложена жѣлѣзомъ. Кругомъ ея 5 аршинъ 9 вершковъ, внутри въ диаметрѣ 1 аршинъ 7 вершковъ. Преданіе говоритъ, будто эта чаща сама явилась изъ которой Великій князь Андрей братья деньги для раздачи рабочимъ, строившимъ Боголюбовскую обитель; и въ нея же онъ надѣлялъ дѣвками бѣдныхъ.

Листъ 146. Покровская церковь, близъ Боголюбова, (по рисунку Г. Доброхотова, приложенному къ его описанію).

Покровская церковь находится въ виду Боголюбова монастыря, на юго-востокъ отъ него. Еще и нынѣ замѣтно, что въ древности устье рѣки Нерли, протекающей здѣсь съ сѣвера на югъ, находилось близъ Покровской церкви, но нынѣ Нерль сливается съ Клязьмою почти на разстояніи версты отсюда. Мѣсто, занимаемое Покровскою церковію, въ отношеніи къ другимъ близшимъ мѣстамъ болѣе возвышенно; западнѣе ея церкви стоитъ

при самой крутизне древняго лѣваго берега Клязьмы; и какъ онъ находился тогда на самомъ упорѣ этой быстрой рѣки; описывавшей по теченію отъ Боголюбова монастыря, полуокругъ, то здѣсь, по удаленіи Клязьмы, и образовалось озеро, глубокое еще и нынѣ.

«Если камни изъ Болгарскихъ каменоломенъ начали перевозить съ августа мѣсяца 1164 года, то есть со времени завоеванія Болгаріи, то начиная два лѣта на перевозку камней и лѣто на постройку церкви, какъ сказано въ житіи князя, выйдетъ, что она построена въ 1166 г.

«Длина Покровской церкви, отъ западной двери до углубленій горнаго мѣста, $16\frac{1}{2}$ аршинъ, ширина $11\frac{1}{2}$ арш.; высота до купола фонтаря 16 саж. и 2 аршина; толщина стѣнъ $1\frac{3}{4}$ арш., и онѣ облицованы бѣлымъ известковымъ камнемъ, отъ 8 до 9 верш. въ діаметрѣ, тесаннымъ квадратно, а внутри облицовки находятся булыжники и дикіе камни, залитые известковымъ растворомъ (цементъ). Связи стѣнъ вѣротно дубовыя, какія, хоти и въ гнилушкахъ, видимы были въ углахъ стѣнъ при возобновленіи Дмитровскаго собора во Владимирѣ, построеннаго братомъ Боголюбскаго, Всеволодомъ. Кто съ вниманіемъ рассматривалъ первообразъ древнѣйшихъ храмовъ Владимирской губерніи—придворную Борисоглѣбскую церковь въ селѣ Киданшѣ, близъ города Суздаля, основанную Юріемъ Владимировичемъ Долгорукимъ; Успенскій соборъ во Владимирѣ и другіе храмы XII вѣка, хотя находящіеся и въ довольно испорченномъ видѣ, особенно же кто видѣлъ возобновленный Дмитровскій соборъ, тотъ составитъ самое опредѣленное понятіе о Покровской церкви, по образцу которой, безъ сомнѣнія, построенъ этотъ соборъ».

Листъ 147. Златыя врата во Владимирѣ, основанныя Андреемъ Боголюбскимъ. Онъ упоминается въ Суздальской лѣтописи подъ 1165 г. (съ рисунка въ числѣ Владимирскихъ видовъ). Восстановленіе ихъ въ древ-

немъ видѣ очень легко и удобно, потому что наружныя постройки очевидны, о чемъ я писалъ лѣтъ 30 уже назадъ.

Листы 148 и 149. Чертежъ Новгорода въ 1169 году, (по рисунку Г. Вельтмана, приложенному къ его Письму о господинѣ Новгородѣ великомъ. Москва. 1839 г.).

«Находится въ иконостасѣ на дскѣ деревянной, подъ чудотворною иконою Знаменія Богородицы въ Новгородскомъ Знаменскомъ соборѣ, за рѣшеткой и занавѣской. Сіе изображеніе, тщательной иконной живописи, древняго греческаго стиля, круглое, 19 дюймовъ въ діаметрѣ. На немъ представлены приступъ къ Новгороду и битва. Кремль и нѣкоторыя зданія на Софійской и Торговой сторонахъ (церкви, башни) находятся и по нынѣ въ томъ же видѣ; это доказываетъ, что и все остальное: стѣна средняя, стѣна наружная, бойницы, червы и дома были срисованы вѣрно.»

Листъ 150. Осада Новгорода войми В. К. Андрея Боголюбскаго, въ 1169 г. (Оттудаже).

Листъ 151. Великовняжеская горница и сѣни въ Боголюбовѣ, (съ рисунка, приложеннаго къ сочиненію Г. Доброхотова).

«Это по мнѣнію автора, придворная комната, пристроенная къ сѣверной стѣнѣ Рождественской церкви, ведущая во храмъ, и извѣстная подъ именемъ молельни; сѣни, внизу которыхъ кончалъ жизнь В. К. Андрей.

«Матеріалъ комнаты и сѣней — бѣлый известковаго свойства камень. Длина всего зданія съ наружной стороны 5 сажень и 1 аршинъ, а ширина 2 саж., 1 арш. 2 вер. Подъ комнатою находится довольно обширная, вышиною въ $7\frac{1}{2}$ арш. и 2 вершка, сквозная арка, сверху болѣе чѣмъ до половины задѣланная кирпичемъ, и тутъ нынѣ помѣщается алтарь Андреевской придѣльной церкви; надъ аркою, вдоль всей комнаты продолжается фризъ, одинаковый съ фризомъ почти современныхъ описываемому зданію Владимирскихъ соборовъ, д. Покровской, ближай въ Боголюбову монастырю церкви.

Здесь видны такия же колонны, соединяющіяся вверху дугообразными перемычками. Впрочемъ изъ древнихъ бѣлокаменныхъ колонокъ сохранились не многія, и то съ западной стороны, а вмѣстѣ отшибенныхъ вставлены уже деревянныя; надъ колоннами проведенъ поясъ изъ сухариковъ, а подъ ними — откосы, углубляющіеся къ верау стѣбъ; въ стѣнахъ съ восточной и западной стороны находятся окна: съ восточной — только одно, другое же вѣроятно, закладено; а съ задней — два окна. Эти окна вверху, какъ обыкновенно, въ полушуглы, хотя и весьма малы, а потому надобно полагать, что онѣ не таковы были въ самомъ началѣ. Во всю вышину этого отдѣленія, простирающагося въ длину на восемь аршинъ, стоитъ полуколонна, ширинѣю въ пол-аршина, которой рѣзная вѣточная капитель выше плиты свода, сдѣланнаго надъ комнатою: эта полуколонна входить въ между комнатою и сѣнями.

«Наружный видъ отдѣленія, длиною въ 7 1/2 аршинъ, заключающаго въ себя сѣни, таковы: въ срединѣ его, съ восточной стороны находится поясъ изъ сухариковъ съ откосомъ надъ нимъ; подъ поясомъ помѣщенъ фронтъ, одинаковый съ фронтомъ комнаты, а между колоннами видно одно, еще незадѣланное, щелеобразное окно; въ самомъ низу, и ближе къ полуколоннѣ, стоящей между комнатнымъ отдѣленіемъ и сѣнями, находится дверь съ полушуглымъ сводомъ, ведущая къ лѣстницѣ на сѣни. Ширина двери 1 аршинъ 5 1/2, вершковъ, но вышину ея нѣтъ вѣрно опредѣлить нельзя; потому, что внизу отъ давности времени, образовался насыпной, и вѣроятно, толстый слой земли, такъ что совсѣмъ не видно покоя зданія. Въ верхнемъ отдѣленіи — тамъ, гдѣ самыя сѣни, три окна, и хотя съ дугообразными вверху перемычками, но онѣ гораздо шире того окна, которое находится внизу; а они отдѣляются одно отъ другаго двугла, и болѣе толстыми, чѣмъ во фронтѣ, колоннами съ красивыми вѣточными капителями и подставками. Сводъ надъ этимъ отдѣленіемъ

полушуглый, украшенъ лоподной дугъ сухариками; и онъ выше свода, устроеннаго надъ комнатою.

«Западная стѣна этого отдѣленія почти одинакова съ восточной; но здѣсь колонны и вверху и вверху сшибены, и только остались перемычки на подстановки, а вверху снаружи незаметно ни одного окна; только находясь внутри сѣней, можно еще замѣтить одно задѣланное щелеобразное окно; а надъ перемычками колоннокъ проведенъ ровный поясъ изъ сухариковъ, чего съ восточной стороны нѣтъ. Сѣверная стѣна, съ двумя колоннами по угламъ, также обведена посрединѣ поясомъ, подъ коимъ находится такой же фронтъ; но въ колонки уже сбиты, и только остались три подстановки и перемычка. Внутри сѣней, съ западной стороны, замѣтно одно задѣланное щелеобразное окно, а подъ сѣверовосточнаго угла виденъ задѣланный же бѣлыми камнями выходъ на сѣверную сторону съ полушуглымъ сводомъ. Это, безъ сомнѣнія, дверь, которая вела въ княжескіе покои, и рядкомъ, для симметріи, вѣроятно находилось, точно такое же отдѣленіе съ аркою внизу, какъ и тамъ, гдѣ устроена комната; да еще же долженъ былъ находиться уже самый княжій домъ, основаніе котораго, какъ говорятъ, видны были при копани вровъ для фундамента зданія новыхъ монастырскихъ келлій. Построеннаго, надобно полагать, частью не мѣстѣ княжого дома. И такъ, домъ княжій не существуетъ, и следовательно нѣтъ уже и той комнаты, смѣло же бы близженный князь ласка въ ложницѣ, куда ночью вломился къ нему Кучковичъ и ихъ союзники, и гдѣ мариини его безоружнаго. Очевидно ошибались тѣ, которые описываемый остатокъ древности почитали Великокняжескимъ дворцомъ. При столь малыхъ размѣрахъ его, гдѣ же помѣщалось семейство князя и его сокровища?..

«Моленная комната или моленія, называемая иногда и палатой, смежна съ храмомъ, куда и донныя остались просторный выходъ съ дугообразнымъ вверху сводомъ.

Она имѣетъ въ длину 6 арш., $10\frac{1}{2}$ верш., а въ ширину 4 арш. 15 верш.; полъ въ ней настланъ деревянный, а стѣны ея и свода въ 1770 году описаны.

«Входъ въ комнату—съ сѣверной стороны, да иначе, по отношенію ея къ сѣнямъ, и быть не могло; онъ притворяется желѣзною дверью, а стѣна снаружи украшена двумя колонками, изъ коихъ одна цѣлая, а отъ другой остались только капитель ея и подставки; верхъ убранъ поясомъ изъ сухариковъ. Едва ли можно согласиться съ тѣми, кои эту комнату признають за ложницу князя. Здѣсь надобно полагать, князь проходилъ только во храмъ во время богослуженія, и отходя ко сну молился, не вступая уже на хоры или галлерей храма.

«Своды простираются въ длину на $6\frac{1}{2}$ аршинъ. Въ нихъ, какъ и выше писано было, съ восточной стороны три окна, или, вѣрнѣе, одно большое окно, раздѣляющееся въ срединѣ двумя колонками на три части. Эти колонки много толще тѣхъ, какія находятся во фризѣ; онѣ поддерживаютъ дугообразныя перемычки, и также съ вѣсточными капителями и подставками, и хота покрыты нѣсколькими слоями извести, которые для нихъ совершенно лишниши, но все еще виденъ ихъ древній, первобытный видъ. Отсюда-то, конечно, однимъ изъ убійцъ Князя. Анбаломъ ключникомъ, сброшены были коверъ и корово для князяго тѣла, лежавшаго на землѣ безъ прикрытія. Съ западной стороны застѣно только одно застѣненное щелеобразное окно, какъ и съ сѣверной стороны; здѣсь же находилась и дверь; но она нынѣ заложена. Вся средина древняго свода пробита для входа на устроенную, безъ сомнѣнія, въ послѣдующія уже времена, коловольно. Полъ въ сѣняхъ кирпичный, и онъ, надобно полагать, настланъ въ не очень давнее время».

Листъ 152. Мѣсто убійства В. К. Андрея Боголюбскаго (оттуда же).

Продолжаемъ описаніе Г. Доброхотова:

«Входъ въ сѣни устроенъ вокругъ каменнаго столба, толщиною въ діаметрѣ въ 1 аршинъ $4\frac{1}{2}$ вершка. Лѣстница, состоящая изъ 33 ступеней, выстланныхъ кирпичами: не такъ, вѣроятно, было при князѣ. Эта лѣстница, простирающаяся въ ширину на $1\frac{1}{2}$ аршина, освѣщалась четырьмя узкими, и также полукруглыми вверху окнами, но они, кромѣ одного съ восточной стороны, заложены кирпичами. Внизу лѣстницы, противъ входной двери, находится углубленіе или ниша, простирающаяся позади восходящаго лѣстничнаго столба. Вышина свода отъ пола $2\frac{1}{2}$ арш., ширина западной стѣнки 2 арш. $4\frac{1}{2}$ вершка; на ней въ недавнее время изображенъ красками вѣстъ съ Адамовой у подножія его головы; пространство сѣверной стѣнки къ столбу 1 арш. $3\frac{1}{2}$ верш. позади его $13\frac{1}{2}$ вершковъ».

Почему бы нашихъ зодчихъ не построиться о возстановленіи этихъ древнихъ построекъ по представляемымъ надписямъ даннымъ, какъ они стараются о возстановленіи форума Траянова и бань Каракаллыныхъ?

«Противъ юго-восточнаго угла Рождественскаго храма, надъ оградой, возвышается тонкая изъ кирпичей шейка съ главою надъ ней, увѣнчанная желѣзнымъ крестомъ; а внизу ограды, при самомъ основаніи ея, вставленъ въ нее древній известковаго свойства четырехугольный камень, длиною въ 1 арш., а шириною въ $15\frac{1}{2}$ вершковъ. Цѣбъ его отъ давняго нахожденія на открытомъ мѣстѣ, голубовато-сѣрый. На этомъ камнѣ рельефоно изсѣчено было изображеніе лица Спасителя, какое мы видимъ въ Периконо-ренномъ образѣ; но ликъ Спасителя, борода и буквы вокругъ главы, сбиты, можетъ быть, во время вражескихъ нашествій; осталась только въ цѣлости вокругъ камня наставка, состоящая изъ полосъ съ кольцами внутри ихъ. Преданіе говоритъ, что на этомъ самомъ мѣстѣ не мало княжеское тѣло, брошенное убійцами, по вынесеніи его изъ подъ сѣней».

Листъ 153. Церковь св. Спаса въ монастырѣ св. Евросинія.

Листъ 154. Входъ въ монастырѣ св. Евросинія.

(Рисунки съ приложенныхъ къ изданію Виленскаго учебнаго округа: Забѣдательности Сѣверо-западнаго края. Вильна, 1868 г.).

«Церковь св. Спаса построена въ 1160 году. Образъ постройки, необыкновенная толщина каменныхъ стѣнъ, малыя узкія окна, иконное и стѣнное письмо въ старинномъ Греческомъ вкусѣ, древнія Русскія надписи, (въ сожалѣнію, закрашенныя), подтверждають истину историческихъ указаній о времени построенія храма. Корсунскую стѣнную живопись оцѣнилъ въ свое время Кеппентъ — въ Спискѣ Русскимъ памятникамъ (Москва, 1822 г. стр. 34). При церкви издревле были потребаемы православные епископы Полоцка. Внутри церкви, по обѣ стороны хора, доселѣ уцѣлѣли двѣ небольшія крестообразныя кельи, въ которыхъ молилась преподобная со своею сестрою; сквозь маленькое круглое окно отсюда имъ открывался превосходный видъ на окрестности и весь городъ съ родительскими теремами.

Листъ 155. Крестъ препод. Евросинія, княжны Полоцкой, сдѣланный 1161 года, (съ рисунка, весьма неудовлетворительнаго, приложеннаго къ книжкѣ: Историческія свѣдѣнія о жизни преподобной и проч. С. П. Б. 1841).

«Сей драгоценный крестъ имѣетъ видъ шестиконечный. Длина его $11\frac{3}{8}$ вершка, высшая поперечная дѣла (тило) въ 3 вер., низшая въ $4\frac{1}{8}$ вер.

«Весь крестъ обложенъ золотыми и серебряными вызолоченными листами, на которыхъ находится множество весьма искусно сдѣланныхъ украшеній, изъ мелкой мусіи, и девятнадцать маленькихъ образовъ, двадцатый же давно утраченъ. Надъ каждымъ изъ образовъ вырѣзана надпись частью Греческими, частью Славянскими буквами.

«Употребленное на крестъ золото, серебро, дорогіе камни и жемчугъ, стоили 100 гри-

вней, и что сверхъ того 40 гривенъ подарено на дерево (можетъ быть на мусію или мозаику, составляющую также значительную часть дорогихъ украшеній креста). Общій суммы вмѣстѣ, т. е. 140 гривенъ, равняются 1400 серебрянымъ рублямъ. Весь крестъ былъ по краямъ унизанъ жемчугомъ, который въ теченіи вѣковъ осыпался. Остатки его изображены на рисункѣ. Изъ того же рисунка можно усмотрѣть, что съ правой стороны креста было восемь большихъ дорогихъ камней; а пустые мѣста по угламъ маленькихъ крестовъ, лежащихъ надъ частями Честнаго Древа, заставляютъ предполагать, что тутъ было восемь меньшихъ камней, но конечно самыхъ драгоценнѣйшихъ.

«На лѣвой сторонѣ въ самомъ низу, подъ образомъ св. Пантелеймона и вокругъ части его мощей, вырѣзана еще слѣдующая надпись мелкими буквами:

Господи, помози рабу своему Лазарю, нареченному Богши, сдѣлавшему крестъ сей церкви святаго Спаса и Евросинія.»

Судя по имени Богши, (дѣшевъ Г. Кеппентъ въ спискѣ Русскимъ памятникамъ, М. 1822), которая еще существуетъ въ Слуцкомъ уѣздѣ, Минской губерніи, должно полагать, что Лазарь Богши, сдѣлавшій крестъ, не могъ быть Грекомъ.

«Вообще: буквы находящихся на крестѣ надписей отличаются всѣми признаками времени, къ коему принадлежать: древнимъ очертаніемъ и особенно правильностію, какую находимъ въ нашихъ рукописныхъ памятникахъ того вѣка.

Въ срединѣ внизу, между двумя сторонами Полоцкаго креста, изображенъ крестъ преп. Авраамія Ростовскаго, (съ рисунка: Гр. Дюласта), длиною 7 вершковъ, шириною 3 в., въ срединѣ.

Въ срединѣ, вверху, и по бокамъ, внизу, съ обѣихъ сторонъ изображены древніе кресты:

Листъ 156. Роговолодовъ Оршанскій камень. Находится въ 19 верстахъ отъ Орши, направо отъ дороги въ Минскъ, въ пол-

вереть отъ деревни Дятловки, принадлежащей къ Колыскому уезду, въ малой деревенной церкви, во имя св. Бориса и Глѣба.

Камень изъ темнобѣлаго твердаго песчаника, длиною въ 9 англійскихъ футовъ, и шириною въ 8 $\frac{1}{4}$.

Надпись читается такъ: въ лѣто въ 6679 (1171), мая въ 7 день, достигъ (сдѣланъ, совершенъ), крестъ сий. Господи! помози рабу своему Василю въ крещеніи, именемъ Роговолоду, сыну Борису.

(7 мая празднуется, съ IV вѣка, воспоминаніе на небеси являвшагося знаменія честнаго креста въ градѣ Іерусалимѣ).

Открытъ въ одно время съ Тматораканскимъ камнемъ, въ 1792 году. Къ этому камню издавна ходили богомольцы на поклоненіе, и въ 1805 году построена была нѣкоторыми благочестивыми прихожанами деревянная церковь. Она была разорена при нашествіи Французовъ въ 1812 году, и возобновлена около 1819 года.

О жизни Полоцкаго князя Роговолода Борисовича, см. т. 4, с. 142, 294—296, 505, 739.

Приложимъ свѣдѣнія, сообщаемыя Г. Кеппенемъ, о другихъ камняхъ, найденныхъ въ той же мѣстности.

«Въ 1818 году генералъ-лейтенантомъ Канкринимъ,* найдено было нѣсколько камней въ границахъ древняго Полоцкаго княжества: первый, въ трехъ верстахъ ниже города Дисны, въ рѣкѣ Двинѣ, между деревнею Паконкини съ правой, и деревнею Березовой съ лѣвой стороны, лежитъ камень, въ 6 саженъ окружности, и на саженъ въ вышину. На верхней сторонѣ высѣченъ крестъ съ надписью: Господи помози рабу своему Борису. Верхней части креста недостаетъ, потому что кто-то хотѣлъ разбить камень по рокомъ. Надпись цѣла.

* Впоследствии министръ финансовъ—видно умный человекъ! вездѣ пригодится! Канкрину, впрочемъ, свѣдѣній о Двинскихъ камняхъ доставлялъ смотритель провіантскаго магазина Катковъ.

Второй камень, на три версты дальше, между деревнею Болотки и дворомъ Г. Русенкаго, возвышался на полтора аршина надъ поверхностью воды. Онъ камется больше перваго, и да гладкой его поверхности также высѣченъ крестъ съ надписью, которую нельзя было разобрать постоянно воды.

Близъ него находится третій камень.

Дальше въ Дисентѣ, между двумя малыми островами, есть еще четвертый камень.

На послѣднихъ двухъ камняхъ, (оба подъ водою), нѣтъ надписей, и только есть большіе высѣченные кресты.

Второй изъ послѣднихъ 4 камней долженъ быть тотъ, что описанъ у Стриковского съ надписью: Господи, помози рабу твоему Борису, сыну Гинвилову. (Гинвилъ, первый Литовскій князь христіанинъ, сынъ Мингайла, жилъ, по мнѣнію Стриковского, около времени Татарскаго нашествія, см. Карамзина IV, прим. 103).

Кеппенъ, въ статьѣ своей, помѣщенной въ академическомъ Бюллетенѣ, т. XI № 3, 4 и 5, (267, 268, 269), приводитъ слѣдующія примѣчательныя мѣста изъ дневника ошцера, надзираваго за работами: «Въ среду, 2 октября, 1818 г., работали на Наровскихъ порогахъ. Вынуто изъ воды семь камней, каждый отъ 2 саженей до 7 аршинъ въ окружности, и отъ 1 до полтора аршина въ вышину... и сложены на горѣ. Не значить ли Норъ или Наръ, вмѣчаетъ Кеппенъ, первоначально, рѣчной пороги? У Ире, Glossarium Sveogothicum, Nor, fretum angustum inter duos lacus, quod non congelatur, vadum et fretum. Ире замѣчаетъ, что у Англичанъ до сихъ поръ Narrow значить arctum, angustum, узкое. Пороги предъ Дисною простираются на 150 саженъ, въ 4 и 5 футовъ.»

Нельзя не выразить прискорбиа, что до сихъ поръ не изслѣдованы всѣ эти камни у насъ, занятыхъ преимущественно изслѣдованіями о древностяхъ Сикескихъ и Греческихъ!

Листъ 157. Хутынская грамота мрепр. Варлаама, послѣ 1192 года, въ которой были имъ основаны монастырь (съ рисунка акад. Срезневскаго.)

Листъ 158. Чертежи развалинъ Борисоглбской Коложской церкви близъ города Гродно. (Съ рисунка въ изданіи И. П. Корнилова):

«Развалины стоятъ на правомъ берегу Нѣмана, на крутомъ обрывѣ, который все болѣе подымается стремительнымъ теченіемъ рѣки.

«О самомъ основаніи церкви нѣтъ указаній, и только по древнѣйшимъ приемамъ постройки, да при помощи вѣроятныхъ историческихъ наведеній, можемъ съ правдоподобіемъ отнестъ основаніе его къ половинѣ XII вѣка, когда жили Борисъ и Глѣбъ, дѣти и вѣроятно наслѣдники Всеволода Давидовича, (ум. 1142 г.), именуемаго въ лѣтописяхъ Городенскимъ.

«Названіе храма Коложскимъ, или снѣ Коложъ, встрѣчается уже въ актахъ XVI и XVII вѣковъ.

«Съ наружной стороны, внизу стѣнъ, вѣдланы большіе камни разнаго рода и цвѣта; выше выложены кресты изъ желтыхъ и зеленыхъ поливныхъ изразцовъ.

«Кирпичъ отличается необыкновенною прочностью и твердостью, имѣетъ $6\frac{1}{2}$ верш. длины, 4 верш. ширины, и $1\frac{1}{8}$ верш. толщины.

«Внутри церкви въ стѣнахъ существуютъ пустоты, въ которыя вѣдланы глиняные кузницы, такъ называемые голосники.

«Горшки или голосники расположены во внутренней сторонѣ стѣны горизонтальными рядами, въ шахматномъ порядкѣ; въ разстояніи одинъ отъ другаго въ 7 верш.; горизонтальные же ряды отстоятъ одинъ отъ другаго въ разстояніи $7\frac{1}{2}$ вершковъ. Голосники сохранились только въ стѣнахъ первоначальной кладки, въ позднѣйшей же постройки ихъ не имѣется.

«Существованіе въ Коложской церкви голосниковъ указываетъ на глубокую ея древность. Употребленіе голосниковъ, или *гор-*

шоры, *сосудовъ*, съ акустическою цѣлю, при сооруженіяхъ церквей, принадлежитъ Грекамъ; но обычный этотъ заимствованъ ими едва ли не у Индійцевъ, у которыхъ въ зданияхъ и нынѣ встрѣчаются своды съ голосниками.

«Въ Россію перешелъ обычай этотъ, вмѣстѣ съ христіанствомъ, изъ Византіи. Остались слѣды существованія голосниковъ въ соборахъ Бѣло-Соейскомъ, Черниговскомъ и Соейско-Новгородскомъ, и въ нѣкоторыхъ другихъ древнихъ Русскихъ церквахъ. Въ Москвѣ, при разломѣ въ 1838 г. Кремлевскаго дворца, въ сводахъ найдены были овалыны горшки.

«Нигдѣ однако не сохранились въ такой цѣлости, и въ такомъ количествѣ, голосники, какъ въ развалинахъ Коложской церкви. Она вся усыяна голосниками, вся испещрена ихъ горлышками, можно сказать даже, что вся состоитъ изъ голосниковъ. Не только стѣны, но, конечно, и своды церкви имѣли множество голосниковъ; даже въ узкихъ проходахъ, устроенныхъ въ стѣнѣ о обѣихъ сторонамъ престольной части, голосники находятся въ подступенкахъ узкой кирпичной лѣстницы.

«Коложскіе голосники по величинѣ—двухъ родовъ: 1) толщина стѣнны въ горлышкѣ 2 линіи или 0, 11 вершка; толщина дна 3 линіи или 0, 17 вершка; глубина его внутри 29 дюймовъ; вышина 19 дюймовъ и 3 линіи; вышина горлышка 6 дюймовъ; окружность брюшка въ самомъ широкомъ мѣстѣ 33 дюйма и 6 линій, следовательно діаметръ брюшка 10 дюймовъ и 6 линій; діаметръ отверстія въ горлышкѣ 2 дюйма и 7 линій, діаметръ дна 5 дюймовъ и 4 линіи. 2) Толщина стѣнки въ горлышкѣ 3 линіи; глубина внутри 16 дюймовъ, вышина 16 дюймовъ и 8 линій; вышина горлышка 6 дюймовъ; окружность въ самомъ широкомъ мѣстѣ 28 дюймовъ и 3 линіи, поэтому діаметръ брюшка 9, 20 дюйма; діаметръ отверстія въ горлышкѣ 2 дюйма 7 линій; діаметръ дна 4 дюйма и 4 линіи.

«Коложскіе горшки изъ темнокрасной глины, отлично обожжены, и имѣють высокій тонъ звука. Въ Виленскомъ музеѣ древностей находится нѣсколько Коложскихъ голосниковъ.

Листы 159 и 160. Рязанскія древности.

«Драгоценныя княжескія украшенія» свѣдѣтельствуєтъ знаменитый нашъ археологъ, К. О. Калайдовичъ. (въ Писемѣхъ своихъ къ А. О. Малиновскому, Москва, 1833), найденны въ Старой Рязани. Старая Рязань, прежде извѣстный городъ, упоминаемый въ первый разъ въ 1093 году, а теперь довольно обширное село, лежитъ по теченію Оки, на правомъ берегу, въ 50 верстахъ отъ нынѣшней Рязани. Часть природной крутизны влѣво при «переправѣ» именуется *Соколыю торюю*, а далѣе, *Фатьяновымъ столбомъ*. На семъ возвышеніи поселена деревня *Фатьянова*. Впрямъ еще болѣе возвышенъ нагорный берегъ, на самой вершинѣ онаго: существуетъ *Городокъ*, въ длину 389, въ ширину 336 сажень, обнесенный съ трехъ сторонъ довольно высокимъ валомъ, а съ четвертй, западной, укрѣпленный крутыми берегами Оки, близъ протекающей. Изъ горы, на коихъ возносятся древній валъ, струятся въ сѣю рѣку съ двухъ противныхъ сторонъ два источника, рѣчками *Серебрянкою* и *Мелырицкою* именуемые.»

«Мѣсто находки, обнесенное древнимъ валомъ, (который пересѣкаетъ большая дорога), простирается въ длину на 389, въ ширину на 336 сажень; золотыя вещи, украшенныя 28-ю большими камнями, вѣроятно, были сокрыты въ южаномъ мѣстѣ: ибо въ ямѣ, гдѣ оныя найдены, попалось нѣсколько таковыхъ истлѣвшихъ небольшихъ монетокъ, и тутъ же вынуты мелкія и легкія, серебряныя, однообразныя, вещицы, вѣсомъ 84 золотника, думать надобно, спавшія съ истлѣвшей одежды.»

Вотъ описаніе главныхъ вещей, сдѣланное Калайдовичемъ: 1. «Самая большая и дутая бляха, (дѣи, какъ называетъ Г. Вельтманъ въ Древностяхъ Россійскаго государства, заcona,) имѣеть діаметръ въ длину и шд-

рину въ $4\frac{3}{8}$ дюйма, съ выемкою, вверху оной и проушинами по-сторонамъ для дѣпи. Съ лица представленъ поясной юный князь, (можетъ быть Глѣбъ) въ вѣнцѣ, изображаемомъ на иконахъ, держащій въ правой рукѣ зѣбадообразный крестъ; отъяніе его крестчатое; по бокамъ два украшенія, подобныя цвѣтамъ на подшолѣхъ. Вѣнецъ, одежда и цвѣты синей финиети, обведенные по мѣстамъ золотомъ. Изображеніе унизано вкругъ жемчугомъ. По полямъ бляхи вдѣлано 6 большихъ камней: 2 рубина, 1 сапфиръ и 1 изумрудъ, а 2 верхніе утрачены. На оборотной сторонѣ въ срединѣ весьма большой бѣлый камень, (вѣроятно, алмазъ, либо хрусталь), унизанный вкругъ жемчугомъ, за коимъ также на поляхъ 5 рубиновъ, 2 сапфира, 1 изумрудъ и 1 выпавшій камень. У самого бордюра окружено жемчугомъ.»

На нашемъ листѣ представлена только лицевая сторона бляхи или заcona.

«Бляха, на лѣво, вверху, въ діаметрѣ $3\frac{1}{8}$ дюйма длины и ширины. На ней представленъ поясной ликъ Богоматери, въ одеждѣ изъ синей финиети, съ надписью: МР—ΘΥ (*Μητη Θεου*), Матерь Божіа. Изображеніе окружено жемчугомъ и 9-ю небольшими рубинами, (2 утрачены). По краямъ бляхи, 9-ть такихъ же камешковъ, (съ потерю двухъ), между коими пространство было унизано жемчугомъ, который весь утраченъ.»

«Бляха, (на право, вверху по срединѣ), односторонняя, съ ушками, въ діаметрѣ $1\frac{1}{8}$ дюйма ширины и длины, представляющая ликъ Богоматери съ надписью: Марія. Одежда и вѣнецъ изъ синей финиети.»

«Бляха, образующая эллипсисъ, съ двумя ушками, въ діаметрѣ $2\frac{3}{8}$ дюйма длины и $1\frac{1}{8}$ дюйма ширины. На ней, въ гладкомъ полѣ, изображенъ распятый Спаситель, съ стоящими у креста, Богоматерью и Іоанномъ Богословомъ. Вверху два Херувима. Крестъ и одежда на предстоящихъ, а также и Херувимы, изъ синей финиети. По бокамъ самого Распятія Греческая надпись, сверху

внизъ, идущая: се сынъ твой...се мати твоя. Изображеніе по долямъ блыхи усажено 12-ю мелкими рубинами.»

«Во всѣхъ вещахъ камней разной величины 286; въсѣ въ золото съ наменьями 5 фунтовъ 95 золотниковъ, и особѣ въ мелкой серебряной вызолоченой чешуѣ 84 золот.; всего 6 фунтовъ 83 золотниковъ.

«Всѣ драгоценности, изъ самаго чистаго золота, хорошо сохранились; финиціянныя изображенія нисколько не пострадали отъ времени, и сканная работа осталась въ первоначальномъ видѣ: одинъ только жемчугъ измѣнился, потерявъ блескъ и у большой части вещей осыпался.

«Большая часть вещей должны принадлежать къ бармамъ или княжескимъ одежамъ: это видно изъ накладныхъ гравировъ съ одной стороны и круглыхъ медалеобразныхъ украшеній, названныхъ *бляхами* въ прилагаемомъ описаніи. Нѣтъ сомнѣнія, что украшения сій, сканной работы, и съ выпуклыми камнями, были носимы не подъ платьемъ, но совершенной неудобности, а снаружи, на груди. Мы не усомнились бы назвать оныя *гиронами*, когда бы точно были удостовѣрены, что слово сіе, при нѣкоторыхъ случаяхъ, употребляютъ летописцы въ значеніи почетныхъ украшеній. Можетъ быть всѣ найденныя драгоценности, исключая немногихъ, составляли убранство цѣлой княжеской одежды.

«Хотѣ точнаго времени, въ которомъ относятся сія драгоценныя памятники, опредѣлить не возможно: но все удостовѣряетъ, что оны не моложе XIII вѣка, ежели не старѣе.»

Присоединимъ мнѣніе Г. Вельмана:

«Найденныя вещи составляютъ часть полнаго княжескаго наряда, въ которомъ былъ вѣроятно погребенъ, по древнему обычаю, какой нибудь изъ Русскихъ князей, а именно: бармы, состоящія изъ 11 круглыхъ заповъ, образцы, крестъ, пуговицы, отъ кастанъ, петлица, перстень, поруши, шпючка, и множество серебряныхъ золоченыхъ чекан-

ныхъ блестокъ различной формы, составлявшихъ нашивку на верхней одеждѣ.

«Всѣ запоны изъ чистѣйшаго мягкаго золота безъ всякой примѣси; украшены узорами накладной скани на гравіи пластины, драгоценными камнями въ природномъ ихъ видѣ, и уборкой мелкаго жемчуга, нанизаннаго на золотой проволоку. Работу и скань, сходную съ золотыми вещами, находимыми въ курганахъ Крымскихъ, должно отнести къ произведеніямъ Греко-Скиаго искусства (?), и къ первымъ временамъ водворенія Христіанской религіи на Руси.»

Листы 161 и 162. Владимірскаго влады. (По рисункамъ В. А. Стасова въ Извѣстіяхъ Археологическаго общества).

Вотъ какъ отзывался объ этомъ влады, ученый нашъ археологъ, доставившій превосходное его описаніе здѣсь нами сокращаемо: «Хотѣ въ большинствѣ своихъ предметовъ и заключаетъ мало художественнаго достоинства, но является неоцѣненнымъ сокровищемъ для науки нашихъ древностей: здѣсь мы имѣемъ остатки богатыхъ Византійскихъ матерій, служившихъ для одежды Русскихъ XII вѣка, и множество разнородныхъ предметовъ изъ драгоценныхъ металловъ, Русской работы, назначенныхъ для ея украшеній; и полу-религіозный и полу-свѣтскій характеръ орнаментовъ. Разнообразие, и вышность съ тѣмъ богатство и цѣнность ихъ, приводить къ заключенію, что у насъ здѣсь предъ глазами остатки древней одежды великокняжеской. Наврядъ ли будетъ преувеличено: утверждать, что до сихъ поръ, изъ всѣхъ собственно Русскихъ влады, этотъ влады — самый важный и примѣчательный.

«Влады найденъ 1865 г. въ откосѣ горы, расположенной въ оврагу уступами, подъ корнемъ стараго давно уже срубленнаго вяза, на глубинѣ 3 сажень.

1. «Вообще на западѣ, гдѣ собраніе отечественныхъ древностей начато уже давно, — остатки матерій, служившихъ для одежды въ раннія эпохи среднихъ вѣковъ,

составляют величайшую редкость; у нас же, где так не давно стали обращать серьезное внимание на изучение нашей старины, и на собираніе ея образцовъ, до самыхъ сихъ поръ небыло ничего въ томъ родѣ; древнѣйшіе образцы старыхъ матерій, дошедшихъ до насъ, не восходятъ за предѣлы XIV и XV вѣка. (?) Притомъ, это все по преимуществу предметы церковнаго употребленія: плащаницы; покровы и т. д. По этому понятно, какое значеніе должны имѣть являющіеся у насъ въ первый разъ образцы древнихъ матерій, по всей вѣроятности XII вѣка, и притомъ, какъ остатки одежды княжеской. Остатки эти сильно пострадали отъ времени и долгаго пребыванія въ землѣ, но все таки и въ настоящемъ своемъ состояніи они даютъ множество любопытныхъ и драгоценныхъ данныхъ.

Удѣлѣвшіе куски одежды раздѣляются на четыре категоріи: 1) шелковая матерія, затканная золотымъ узоромъ; 2) такая же матерія только съ другимъ узоромъ; 3) подкладка и 4) позументъ.

Первая изъ этихъ матерій (на л. 162, рисунокъ вверх), есть нѣчто въ родѣ нынѣшняго штофа; она тканъ въ косую нитку точно такъ, какъ нынѣшніе штофы, и покрыта узоромъ Византійскаго стиля, состоящимъ изъ выходящихъ на подобіе виноградной лозы завитковъ, завершаемыхъ по концамъ очень употребительнымъ Византійскимъ орнаментомъ—цвѣточкомъ на подобіе трехчастной линіи. Этотъ узоръ тканъ тонкою золотою канителью, которая въ сожалецію почти вся выпала изъ матеріи. Но всего примѣчательнѣе въ этомъ узорѣ то, что его извивающіяся линіи вписаны въ треугольники, образуемые узенькими (какъ и самый узоръ) полосками. Треугольники вообще—очень любимая форма въ Византійскихъ фрескахъ, миниатюрахъ рукописей и скульптурахъ, но мы до сихъ поръ никогда не встрѣчали рисунокъ на матеріяхъ, которые состояли бы изъ треугольниковъ съ

выходящими внутри ихъ тонкими орнаментами, кончающимися линіями, какъ на нашей матеріи. Обыкновенно узоры матерій на Византійскихъ и древне-Русскихъ одеждахъ XI, XII, XIII вѣковъ, состоятъ или изъ большихъ круговъ съ орнаментами или животными внутри, или изъ длинныхъ тонкихъ извивающихся стеблей, на подобіе хмеля или виноградной лозы; или изъ крестовъ рядами, или изъ животныхъ, симметрически разставленныхъ; сверхъ того, иногда попадаются треугольнички, но мелкіе, и притомъ съ симметричнымъ орнаментомъ на подобіе цвѣтка, внутри. Впрочемъ, во всякомъ случаѣ послѣдній родъ узора очень рѣдокъ, и никогда не покрываетъ всей матеріи, а находится развѣ только гдѣ-либо по каймѣ. Наша матерія, вся утканная большими треугольничками, составляетъ, до сихъ, единственное исключеніе изъ всего намъ извѣстнаго. Каждая сторона треугольничковъ здѣсь имѣетъ длины около $3\frac{3}{8}$ верш. (15 сантиметровъ); разстояніе отъ стороны одного треугольничка до другаго—11 миллиметровъ; полоска, образующая треугольнички и узоры внутри ихъ 5 ммилл.; полоски обведены съ обѣихъ сторонъ шелковою нитью такого же цвѣта, какъ сама матерія. Треугольнички расположены параллельными рядами. Изъ двухъ кусковъ матеріи этого образца одинъ имѣетъ около 6 верш. (27 сантим.) длины и $3\frac{1}{2}$ (15½ сантим.) ширины, другою около 4 верш. (18 сантим.) длины и 3 (13½ сантим.) ширины.

Другая матерія (листь 161, вверх) есть также штофъ, одного тканья, доброты и цвѣта съ первой, но вытканый на ней золотомъ узоръ $1\frac{1}{2}$ верш.—(65 ммилл. шир.) другаго рисунка; а именно тутъ уже нѣтъ болѣе треугольничковъ, а одни только выходящіе орнаменты, и притомъ не столь круглые и крупныя, какъ на первой матеріи—они мельче и плотче; сверхъ того полоски, ихъ образующія, не обведены шелковою нитью. Небольшіе куски этой матеріи, (меньше, чѣмъ первая, красивой и богатой),

всѣ сложенъ, вдвое, и, по видимому, составленъ обшивку по вѣншиимъ краямъ.

Что касается до цвѣта обшивъ матерій, то онъ по всей вѣроятности былъ пурпурный или кармазинный; (такъ называемый *blatta* или *blatthin byzanthea*); это можно заключать по вѣншииго темнобураго цвѣта матеріи, такъ какъ при вымываніи пурпурный и кармазинный цвѣтъ получаетъ обыкновенно, послѣ долгаго времени, именно такой оттѣнокъ какъ этотъ.

Какая была эта матерія, какое было ея названіе въ то время? По всей вѣроятности это *cendulum* или *zendale*; матерія чрезвычайно распространяемая по всей Европѣ во все продолженіе среднихъ вѣковъ, и которая сначала производилась въ странахъ восточныхъ, потомъ работалась на знаменитыхъ шелковыхъ фабрикахъ въ Палермо, а впоследствии стала производиться и въ другихъ странахъ Европы.

Подкладка (д. 161, въ срединѣ, подъ второю матеріей), является намъ въ видѣ двухъ небольшихъ кусковъ, одинъ въ $3\frac{1}{2}$ вершка длины и $1\frac{1}{2}$ ширины (16 $\frac{1}{2}$ сантим. дл. 5 $\frac{1}{2}$ сантим. ширин.) другой въ 2 верш. дл. и 2 шир. (9 сантим. дл. и шир.) Оба они вышивавшаго блѣдножелтаго цвѣта изъ шелковой матеріи, также въ родѣ шѣса, но меньшей плотности противъ предыдущихъ; здѣсь видны остатки представляемаго на нихъ рисунокъ мелкаго Византійскаго узора (1 $\frac{1}{8}$ вер. — 48 миллим.), состоявшаго изъ прямыхъ линий, и круглящихся, въ видѣ завитушекъ, орнаментовъ, подъ которыми идетъ особая узенькой полоской шестерка, очень употребительная, какъ въ древнемъ, такъ и Византійскомъ искусствѣ. Всѣ эти узоры были, по видимому, произведены черными линиями по золотому фону.

Наонецъ, видѣтъ съ матеріями уцѣлѣли четыре куска золотого, совершенно вышитшаго, галуна или поаумента (такъ же, внизу), служившаго для окаймленія великокаждеской одежды; одинъ изъ кусковъ имѣетъ длины 7 верш. (31, сантим.), второй и третій 3 вер.

(13 $\frac{1}{2}$ сантим.), четвертый 2 вер. (9, сантим.), ширина поаумента $\frac{5}{8}$ вер. (28 миллим.). Онъ тканъ въ косую дугу, такъ называемые поаументы, или, еще точнее, басоны двирей. Самая примѣчательная его особенность это ситуръ, затканная на немъ, безъ золота, однимъ шелкомъ, по всей вѣроятности когда-то разноцвѣтнымъ. Фигуры эти (отстоящія одна отъ другой по всему поаументу на $1\frac{1}{4}$ вер. — 5 $\frac{1}{2}$ сантим.) состоятъ изъ двухъ фантастическихъ животныхъ, соединяющихся одно съ другимъ спинами, но обрабающихъ одно къ другому головы свои, и стоящихъ каждое на двухъ лапахъ. Въ промежуткѣ между ихъ головами и хребтомъ помѣщается идущій вверхъ большой орнаментъ въ видѣ цвѣтка или лиліи, очень употребительный въ Византійскомъ искусствѣ; очень вѣроятно, что этихъ орнаментовъ записываются переплетенія хвостовъ, всегда бывающихъ у фантастическихъ животныхъ этого рода. Такихъ животныхъ, появляющихся въ Византіи съ востока уже въ X вѣкѣ, и даже ранѣе, довольно употребительны въ Византійскомъ и Русскомъ искусствѣ, въ теченіи XI и XII вѣка, и дѣлаются особенно любимыми въ Русскомъ искусствѣ XIII и XIV столѣтія.

Листы 163 и 164. Металлическіе предметы Владимірскаго клада:

Къ числу замѣчательнѣйшихъ украшеній великокняжеской одежды мы причисляемъ золотые орнаменты въ видѣ аграфовъ или пестель (листъ 163, по срединѣ). Они состоятъ изъ тонкаго круглаго стержня идущаго до конца, кончающагося на двухъ концахъ свободной въ видѣ трубочки, служившей для прикрѣпленія аграфа къ платью, или соединенія съ другимъ предметомъ. По срединѣ и близко къ концамъ, на стержнѣ или стволѣ, насажены небольшіе шары, внутри пустые и пробитые 8-ю круглыми отверстіями, каждое отверстіе обведено въ три ряда тонкою золотомъ крученою нитью (снаною); изъ нея же сдѣланы: поперечный поясскъ на шары, кружечки между 8 отверстіями на нѣ-

которых агравах, и такою же проволокою (снью) обмотан каждый стержень, на расстоянии от шарика до шарика, и от шарика до концов стержня. Цѣлью всего? агравах, одинъ отдѣльный шарикъ съ частію стержня, и еще одинъ шарикъ безъ стержня. Аграва, очень похожій на наши и одной съ ними величины, но серебряный и притомъ съ шариками не круглыми, а продолговатыми, и украшенными не снью, а зернью, былъ найденъ въ Переславѣ, т. е. въ мѣстности близкой отъ той, гдѣ теперь найдены наши золотые агравы. (см. листы 13 и 14).

Г. Стасовъ думаетъ, что эти агравы служили чѣмъ то въ родѣ петлицъ или брандбурговъ на груди, (подобно петлицамъ на гусарскомъ мундирѣ), и пришивались къ матеріи именно посредствомъ оставленныхъ нарочно для сего скобочекъ.

III. Серебряныя вызолоченныя репы, внутри пустыя, въ видѣ боченочковъ, съ горлышками, суженными на двухъ концахъ, ложчатыя въ сѣку; края ихъ окружены нитью изъ зерн (л. 163, рисунокъ 1, 2, вверх). Длины въ каждомъ изъ нихъ $\frac{3}{8}$ вер. (30 мил.), ширины по широкой оси $\frac{3}{8}$ вершка (17 милл.). Найдены: одинъ цѣлый и 5 сломанныхъ.

IV. Остатки большихъ репьевъ, серебряныхъ безъ позолоты, имѣвшихъ приблизительно: одно около $1\frac{1}{8}$ верш., другіе около $1\frac{3}{8}$ вершка (48 или 54 милл.), ширины. Тщательно разсматривая и прилагивая мелкіе уцѣлѣвшіе и разрозненные ихъ осколки, можно замѣтить, что репы эти по вѣроятности имѣли общую форму, такую же, какъ и придишуде, но далеко превосходящую ихъ красивостію, рисунокъ и тонкостью работы. Оба сжатые горлышка были обведены тонкою серебряною кручею проволокою (снью) въ нѣсколько рядовъ: по срединѣ въ самомъ толстомъ мѣстѣ боченка, репы были окружены пояскомъ; на пространствахъ, оставшихся между проволокой на горлышкахъ боченка и пояскомъ на

брюшнѣ, помѣщались, на равныхъ расстояніяхъ одинъ отъ другаго, ромбы, упирвшіеся верхними своими острыми углами въ нижній край намотанной проволоки, а нижними краемъ — въ поясъ. Каждый ромбъ состоялъ изъ 25 крупныхъ зернышекъ, какъ бы образующихъ виноградную кисть. Въ промежуткахъ между ромбами расположены были маленькіе треугольныя пирамидки изъ очень мелкихъ зеренъ, такимъ образомъ, что всегда одна упиралась основаніемъ своимъ въ нижній край проволоки на горлышнѣ, а другая точно также упиралась основаніемъ въ поясъ. Эти пирамидки стояли одна надъ другою, и вершины ихъ заканчивались тремя зернышками на подобіе тридственика. Все это въѣстъ образуетъ очень красивый орнаментъ, реставрацію котораго мы предлагаемъ (тамъ же, рис. первой вверх). Подобные же, очень сходные съ нашими, но серебряные репы или пуговицы, найдены уже въ Переславѣ.

V. Остатки тонкихъ серебряныхъ вызолоченныхъ четырехугольных пластинокъ (л. 163, внизу), повидимому остатки бляхъ, нашивавшихся на поясъ; послѣднему доказательствомъ служатъ небольшія дырочки, продѣланныя въ разныхъ мѣстахъ, и служившія для пропуска нити.

VI. Обломки двухъ, а можетъ быть и трехъ, серебряныхъ вызолоченныхъ крестовъ, снизу пустыхъ съ концами раздвоенными, или на подобіе лилій, и съ ушкомъ въ видѣ трубочки для продѣванія дѣли или шнура, и ношенія на шею, или прикрѣпленія къ какой-нибудь части одежды, (тамъ же, рис. третій вверх). Ширина каждого креста была около $\frac{3}{8}$ вершка (35 милл.), вѣршная длина около $\frac{1}{2}$ вершка (18 милл.) форма этихъ крестовъ чисто Византійская.

VII. Обломки нѣкоторыхъ нѣсколькихъ, разной величины, круглыхъ гривенъ, серебряныхъ вызолоченныхъ (листъ 164, въ срединѣ и внизу, справа). Діаметръ большей и лучше уцѣлѣвшей изъ нихъ $1\frac{3}{8}$ вер. (72 милл.); діаметръ другой,

почти $1\frac{3}{8}$ вер. (64 миллим.); диаметра третьей нельзя определить, потому что от нее остались очень небольшие куски. Эти гривны, снизу плоския, съ лицевой стороны покрыты рѣзбой съ чернью. Каждая изъ нихъ состоитъ изъ средняго большаго поля, окруженнаго вѣншей узкой полоской, окаймленной по краямъ нитью мелкихъ зернышекъ, на подобіе бисера или жемчуга.

«На полъ большей гривны представляетъ стоящій во весь ростъ архангелъ съ жезломъ или хоругвию (lavachia) въ правой рукѣ; что онъ держалъ въ лѣвой, не видно, потому что въ этомъ мѣстѣ гривна сломана, но нѣтъ сомнѣнія, что у него тутъ была держава, какъ это можно заключать изъ остатковъ другихъ нашихъ гривенъ. На верху праваго крыла, на краю одежды, спускающейся изъ-подъ лѣвой руки, на нижнемъ краю стихаря, въ овальныхъ яйцевидныхъ орнаментахъ и на сапогахъ, уцѣлѣли остатки черни. Лицо у архангела продолговатое, какъ у всѣхъ вообще «фигуръ Византійскаго и Русскаго искусства XII вѣка, и волосы вьющіеся по плечамъ. Вызолоченный вокругъ всей «фигуры фонъ наполненъ мелкими рядами насѣчекъ, какъ бы подражающихъ мозаикѣ. Наши гривны имѣли каждая на верху по шарообразному, пустому внутри ушку, украшенному чернью, и назначенному, конечно, для продѣванія нѣби или шнура, или вообще прикрѣпленія къ одеждѣ.

VIII. Двѣ золотыя запоны (л. 164, вверху) украшенныя финиетью, и имѣющія видъ овальнаго шпичка съ отдутыми нѣсколько боками. На верху у нихъ овальная же вырѣзка, и по краямъ ея по два колечка, (всего 4 у каждой запоны), вѣроятно для вдѣванія дужки или колечка.

Размѣры запонъ слѣдующіе; высота запоны $1\frac{1}{8}$ вер. (50 милл.) ширина $1\frac{1}{8}$ верш. (56 миллим.); ширина полоски, припаиванной на ребро, и связывающей обѣ выпуклыя раковины—немного побольше $\frac{1}{8}$ вершка 17 миллимет.); на передней сторонѣ каждой запоны

находится (тамъ же, вверху) поясное финиетное изображеніе св. мученика въ юношескомъ возрастѣ, безъ бороды и усовъ, и съ крестомъ въ правой рукѣ, прижатой къ груди. На задней сторонѣ каждой запоны (л. 164 напротивъ съ краю) помѣщены слѣдующіе орнаменты: по срединѣ—кругъ синяго цвѣта, обведенный краснымъ ободкомъ, и имѣющій внутри четыре полукруга, (съ красными пятнами по бѣлой землѣ), такимъ образомъ, что остающееся между ними синее поле, образуетъ крестъ Византійской формы, внутри котораго вставленъ маленькій красный ромбъ. Во кругъ этой центральной «фигуры расположены пять орнаментовъ въ видѣ цѣтовыхъ и вѣточекъ изъ бѣлой и свѣтлооливковой эмали по синей землѣ; каждая изъ пяти этихъ «фигуръ обведена краснымъ общимъ контуромъ. Назначеніе этихъ запонъ состояло, по вѣроятію, въ томъ, чтобъ сохранять частицы мощей, ладана и т. п.

Наконѣцъ IX, вмѣстѣ со всѣми предыдущими предметами найдены еще: 1) двѣ маленькія очень тонкія круглыя серебряныя пластинки (л. 164 внизу) величиною $\frac{3}{8}$ вершка (17 миллим.) діам., конечно служившія куда нибудь пригвѣсками, судя по ушкамъ на верху; по своей тонкости. Эти пластинки очень худо сохранились: все среднее ихъ поле выпало, и уцѣлѣли одни ободки; 2) два небольшихъ японныхъ креста самой простой формы (тамъ же, на лѣво); 3) два округленные куса горнаго хрустала. И тѣ и другія конечно были въ золотой или серебряной оправѣ, и служили для украшенія костюма; наконѣцъ 4) обломки какой-то круглой пластинки на подобіе гривны описанныхъ выше, окаймленной нитью изъ зернышекъ, и съ ушками въ видѣ горизонтальной трубочки, какъ у крестовъ VI рисунка. И для продѣванія шнура или нитки, назначенной для носенія на шею, или прикрѣпленія этого предмета куда нибудь, на одежду (рис. по выше нижняго креста).

Листы 165 и 166. Образчики тканей, найденныхъ въ Суздальскомъ уѣздѣ (?) Влади-

мирской губернии, вероятно XII вѣка, (съ рисунковъ доставленныхъ Г. Прохоровымъ).

Объ этомъ открытіи подробности неизвѣстны, не одно ли оно съ 2 предыдущими?

Листъ 167. Надпись въ Нередицкой церкви, близъ Новгорода, до 1200 г. (по рисунку Акад. Срезневскаго).

Листъ 168. Крестъ Новгородскаго епископа Антонія, 1212 года. (Съ рисунка, приложеннаго къ Древностямъ Рос. Государства, уменьшеннаго въ половину.)

Этотъ крестъ принадлежитъ къ числу воздвизальныхъ, кои возносились были въ соборахъ и въ некоторыхъ монастыряхъ на праздникъ Воздвиженія. Антоніевъ крестъ, хранящійся въ Новгородскомъ Софійскомъ соборѣ, сходящій съ Полоцкимъ; св. Евросипія, съ Ростовскимъ Аврааміемъ. Онъ шестиконечный, деревянный, обложенный басменнымъ золоченымъ серебромъ. Въ шести клеймахъ на двѣхъ сторонахъ вычеканены изображенія Знаменія Господа Вседержителя, двухъ херувимовъ и св. Іоанна Богослова; между ними два креста: одинъ крестъ, окруженный ликами Богоматери, и свят. Іоанна Богослова или Предтечи, а другой (четверокопечный) съ частицею Животворящаго древа. Надпись: Господи, помози рабу своему Антону, архі...у Новгородскому, давшому крѣсть святой Софии.

Листъ 169. Шлемъ Переяславскаго князя Ярослава Всеволодовича, отца Александра Невскаго, найденный въ лѣсу, подъ кочкою, на мѣстѣ сраженія подъ Липицами въ 1808 году. (Съ рисунка съ Древностей Р. Г.)

По вѣнцу, на продольной блѣзѣ, описываетъ Г. Вельманъ, «изображены орлы, соколы и крылатые звѣри, совершенно сходные съ изображеніями. (на древнихъ Норманскихъ, памятникахъ).

«Въ семь племѣй усматривается,» говоритъ Оленинъ «еще Варяго-Русская или Норманская форма, какъ-то: острокопечная

тулья, неподвижное забрало; образующее человеческую ность и сѣды желѣзной полулицины; задокъ и наушники были кольчужные. На передней части тульи сего шлема надъ лбомъ вычеканенъ на позолоченномъ серебряномъ листѣ образъ св. Архистратига Михаила, около котораго вырѣзаны сіи слова: Великимъ Архистратиге Тѣ. (Господень) Михаиле, помози рабу своему Теодору. Ярославъ во святомъ крещеніи наименованъ былъ Теодоромъ.»

Листъ 170. Оtryвокъ изъ толковаго Апостола 1220 г. (съ рисунка академика Срезневскаго, хранится въ Синодальной библіотекѣ).

Листъ 171. Надпись на крестѣ 1211 и 1224 или 1234 г. при каменномъ крестѣ въ Юрьевъ-Польскомъ, (изъ Памятниковъ академика Срезневскаго).

Листъ 172. Образъ св. Николая Зарайскаго, (съ рисунка въ Рязанскихъ древностяхъ, выпускъ 1, изд. Г. Селивановымъ, Москва, 1851).

Этотъ образъ принесенъ по преданію въ Зарайскъ изъ Корсуна пресвитеромъ Евстафіемъ, въ 1225 году. Вокругъ семнадцати изображеній изъ житія и чудесъ. Въ длину образъ имѣетъ 25½ вершковъ, въ ширину 10¼ вер. (Риза устроена царемъ В. И. Шуйскимъ въ 1608 г.)

Листъ 173. Надпись на крестѣ 1284 года, въ стѣнѣ Новгородскаго кремля, (съ рисунка акад. Срезневскаго).

Листы 174 и 175. Карта Ливоніи къ лѣтописи Генриха Латыша, (съ старинной карты, неизвѣстно мѣстѣ кѣмъ составленной).

Здѣсь означены только имена областей.

Листы 176 и 177. Курганы по берегамъ рѣки Сити, на мѣстѣ сраженія Русскихъ съ Татарями, въ 1237 г. (Съ рисунка, приложеннаго къ прекрасной статьѣ Г. Сабанѣева въ Трудахъ Ярославскаго статистическаго комитета, выпускъ 5, 1869. Ярославль).

ПРИЛОЖЕНИЯ.

Листы 178, 179, 180 и 181. Каменные бабы, (съ рисунковъ приложенныхъ къ Запискамъ Одесскаго общества исторіи и древностей. Т. I. Одесса, 1844).

Такъ называютъ тесанные, изъ камня истуканы, разсыпанные въ множествѣ по степямъ Новороссійскимъ, по берегамъ Днѣпра. Они находились, прежде въ особенности на вершинахъ кургановъ, вышиною въ три и два съ половиною аршина. Цвѣтъ камня свѣрый, иногда желтый, и темно и свѣтло-желтый.

Листы 182 и 183. Даки съ колонны Траяновой, и соответственныя имъ изображенія Русскихъ и другихъ Славянъ съ разныхъ памятниковъ и съ натуры.

Первый листъ состоитъ изъ изображеній, приложенныхъ къ отрывку А. Д. Чертова: (О переселеніи Орскіихъ племенъ за Дунай, и даже на сѣверу въ Балтійскому морю, и въ намъ въ Русь. Москва. 1851).

Выписываемъ въ сокращеніи мѣсто, относящееся къ симъ изображеніямъ: «Траянъ, для прославленія своего имени, передалъ намъ, на мраморныхъ барельефахъ, весь бытъ завоеванной провинціи. Укажемъ здѣсь на главныя черты этихъ изображеній. Мы будемъ ссылаться, для поясненія нашего описанія, на классическій трудъ Бартоли: Colonna Traiana, etc. da P. Bartoli, Ciascone, Bellori, Rossi, Fea.

«На пьедесталѣ, со всѣхъ четырехъ сторонъ, представлены, въ изящныхъ обронныхъ изображеніяхъ, оружіе и воинскіе доспѣхи древнихъ Даковъ. (Col. Trajana; Trofei, 1 и 2). Для сравненія присоединяются наши Русскіе изъ путешествій Палласа и сочиненія Висковатова: О вооруженіи Русскихъ войскъ.* Тутъ видимъ: копья, луки, стрѣлы, красивые колчаны, мечи прямые, засапожники (кривые ножи), (л. 183

рис. 5 и 6, на право, по срединѣ),¹ металлыныя копья (дротики), круглыя щиты, украшенные рѣзбою и живописью, шлемы съ обронными изображеніями (bas-reliefs), такіе же точно, какъ сохранные въ нашей Оружейной Палатѣ (л. 183, рис. 3 и 4, по срединѣ),² трубы, свирѣи, какъ у нашихъ предковъ (л. 183, рис. 1 и 2, по срединѣ).³

«Одѣяніе Даковъ, (vesti barbari, Ciascone), состоявшее изъ рубахъ, носимыхъ сверхъ порты, и подпоясанныхъ кушакомъ, и одно, рядокъ, точно такихъ, какія носятъ еще и теперь наши мадане, (л. 182, рис. 3 и 4 на право).⁴

«Наконѣцъ, знамена Даковъ, въ видѣ нашихъ хоругвей, и змѣи, утвержденной на дрекѣ (л. 182, рис. 1 и 2, по срединѣ). Очень замѣчательно, что и въ числѣ нашего древняго оружія, точно такіе же змѣи прикрѣплялись къ древкамъ, или, копьямъ, и могли такъ же служить, какъ и у Даковъ, хоругвямъ или знаменамъ.⁵

«На другихъ двухъ сторонахъ пьедестала, сверхъ всѣхъ этихъ трофеевъ, изображены еще чешуйчатые, или кольчатые панцири. Чиаконе полагаетъ, что ихъ надѣвали сверхъ одежды, Сарматы, вочевашіе на границѣ Даки, и будто бы служившіе Диківалу въ началѣ войны противъ Траяна. Но, можетъ быть, эти панцири были въ употребленіи и у Даковъ, въ особенности у бояръ, и великоможъ, составлявшихъ дворъ, или избранныхъ тѣлохранителей Диковала.

«Точно такіе же панцири носили наши предки. (л. 182, рис. 4).⁶

«Чиаконе, конечно, ошибается, полагая, что Сарматы помогали Дакамъ. Ни Діонъ Кассій, ни надписи, до насъ дошедшія, ни медали, нигдѣ, однимъ словомъ, не упоми-

1 С. Т. 53, 56. В. Р. В. рис. 64.

2 С. Т. Trophée. В. Р. В. рис. 49, 55.

3 С. Т. Trophée. В. Р. В. рис. 69.

4 С. Т. Trophée. В. Р. В. рис. 105.

5 С. Т. tab. 1, 56, 58, (подъ рисункомъ же, указана таб. 19). В. Р. В. рис. 105.

6 С. Т. Trophée. В. Р. В. 20—30.

* Первое сочиненіе мы будемъ означать Латинскими буквами С. Т., второе Русскими В. Р. В.

на ютисъ войвъ Траяна, въ это время, противъ Сарматъ. Если бы онъ съ ними сражался, то, конечно, не преминулъ бы прибавить къ своимъ титуламъ: *Sarmaticus*, какъ всегда дѣлали всѣ императоры.

«Вообще одежда Даковъ, на всѣхъ изображеніяхъ, состоитъ изъ рубахи, застегнутой на груди пуговицею, безъ воротника, нѣтъ у нашихъ простолюдиновъ. Эта сорочка виситъ сверхъ порты или шароваровъ и подпоясана ремнемъ» (л. 182, рис. 2 сверху едѣла). Сверхъ рубахи Даки носили родъ плаща (*sorpagaste*), который также на груди застегивался пуговицею. Некоторые у верхняго плаща имѣютъ кашисны, подобныя тѣмъ, которые носятъ наши Малоруссы, у своихъ свить, (видлуга), и покрывають ими голову въ непогоду? (л. 182, рис. 3 сверху, и 4, 5, внизу). Но многие представлены въ однорядкахъ, имѣющихъ рядъ пуговицъ, отъ шеи до пояса: вѣроятно, это почтеннѣйшіе, знатнѣйшіе изъ Даковъ? (л. 182, рис. 3 и 5 по срединѣ). На таб. 75 и 144 Даки, разговаривающіе съ Траяномъ, представлены въ подукачанахъ, совершенно сходныхъ съ козачиными, и высокихъ шапкахъ, также козачиныхъ, длиннѣйшихъ, безъ полей такихъ, какія нынѣ носятъ Курскіе простолюдины¹ (л. 1, рис. 4, сверху, и 3 внизу). Порты или шаровары они носили сверхъ сапоговъ. Замѣчательно, что всѣ Фракійскія племена употребляли обувь совершенно отличную отъ всѣхъ другихъ народовъ древняго міра. Фраки никогда не носили ни котурбъ, ни сандалій, ни тѣхъ подошвъ, привизанныхъ ремнями къ ногамъ, которые употребляли Греки и Римляне. На всѣхъ, дошедшихъ до насъ, памятникахъ, Фракійскія племена представлены, исключительно, въ сапогахъ. Тоже свидѣлствуютъ Плутархъ, (въ жизни Павла Емилія, 19, и Титъ Ливій XLIV 39), о Македонахъ. Последній

прибавляетъ, что при торжественномъ вшествіи, въ Римъ Павла Емилія, въ числѣ золотыхъ и серебряныхъ чашъ, кубковъ, вазъ, драгоценныхъ утварей, оружія, на 500 колесницахъ, — везены были и взятые у Македонскихъ воиновъ сапоги, какъ трофеи побѣды надъ царемъ Персеемъ. Всѣ Словенскія племена, въ древнія времена, всегда носили сапоги. Ибнъ Фецланъ это ясно свидѣлствуетъ о Русскихъ Словенахъ. На картинѣ Святослава сборнявъ Русскіе князья представлены въ красивыхъ сапогахъ. Въ Новгородской лѣтописи, подъ гл. 1215: «Новгородцы же, съсѣдающе съ конь... боси, сапогы съметавше, посочича». Сапоги извѣстны у всѣхъ Словенскихъ племенъ, подъ разными названіями: постолы, бахилы, чоботы, ушанки, опанки, мешпы, каракаты и проч. Последнее названіе сохранилось до нашего времени у Гудуловъ (Головацкаго Вѣнскъ Россія 1, 201), и замѣчательно тѣмъ, что императоръ Аврелій Антонинъ (211—217), сытъ Септима Севера, получилъ прозваніе «Каракаллы» отъ принятого имъ, у варваровъ, одѣянія и обуви, (Діонъ Кассій LXXVІІІ, 3). Въ пѣсн. о полку Игоревѣ упоминаются «засапожники», т. е. ножи, носимые въ широкихъ сапогахъ. Упоминаемые въ нашихъ лѣтописяхъ: «спорки подъ skutomъ» (Карам. II, пр. 141), могли быть также спрятаны въ сапогахъ, какъ еще и теперь дѣлаютъ Малоруссы съ своими ножами. (Слово о полку Игоревѣ, объясн. Д. Д. Дубенскимъ, 140). Засапожники древнѣйшихъ Словенъ имѣли кривыя клинки, и втыкались за голенище правого сапога, (Описаніе вооруженія Русск. войскъ 1, 64).

«На Траяновой колоннѣ Даки представлены съ длинными волосами и бородою, но безъ племени, вѣроятно, для отличія отъ Римлянъ, которые всѣ имѣютъ племени; ибо въ числѣ трофеевъ, привезенныхъ въ Римъ, изъ Даки, — находятся красивыя шлемы, какъ мы уже замѣтили выше. Дабы длинные волосы не развѣивались вѣтеръ, Даки имѣли обикновеніе, вокругъ головы, надѣвать кофдо,

1 С. Т. рис. 52, 85, 93. В. Р. В. рис. 7 и 9.

2 С. Т. рис. 60. Путешествіе Палласа, с. 27.

3 С. Т. рис. 75. В. Р. В. с. 105.

4 С. Т. рис. 75, В. Р. В. рис. 61.

или тесемку, какъ и теперь это дѣлаютъ наши крестьяне и ремесленники, (л. 182, рис. 5, сверху на право). На головахъ у многихъ Даковъ, шапки или колпаки, т. е. berretta Pannonica, какъ ихъ называютъ Итальянскіе комментаторы. Такія же шапки изображены и на нашихъ воинахъ въ Описаніи вооруженія Росс. войскъ, рис. 7 и 9. (См. л. 182, рис. 2 сверху и внизу). Berretta Pannonica есть толстая, стеганая шапка, которую надѣвали наши предки подъ металлическіе шишаки и шлемы, (Опис. вооруженія Росс. войскъ, л. 156).

Даки почти вездѣ представлѣны пѣшими, во всѣхъ сраженіяхъ съ Римлянами, но они также имѣли и конныхъ воиновъ, (Col. Tr. tab. 20, 106 и др.).

Головной уборъ женщинъ точно такой, какъ у нашихъ крестьянъ: всѣ изображены съ повязками или платками на головѣ, и имѣютъ ожерелья, какъ наши Малоросіянки, равно и дѣти ихъ.¹ (л. 182, рис. 1 сверху и 1, внизу).

Въ отношеніи къ гражданской жизни, замѣтимъ, что дома, въ Дакійскихъ городахъ, друшянные, изъ четырехугольныхъ большихъ камней, равно какъ и башни. Такія же точно стѣны, вокругъ каждаго города, съ высокими воротами и каменными мостами черезъ рѣки (Col. Traj. tab. 18, 19, 69, 70, 84 и 111). Есть также здания съ колоннами (tab. 87). Близъ одного города видны колонны, отдѣльно стоящія, и пирамиды, обнесенныя оградой. Чиакконе думаетъ, что это надгробныя памятники Даковъ (tab. 18, 19). На tab. 35, представленъ Дакійскій городъ, съ башнями, и укрѣпленія, съ разными военными орудіями древняго міра; а на таб. 59, столичный городъ Дяковала, (по мнѣнію Чиакконе), съ великолѣпными зданіями, дворцомъ, храмами, украшенными колоннами и статуями. На воротахъ, ведущихъ въ этотъ городъ, три исту-

пана, и пр. Въ селахъ дома деревянные, обитые снаружи досками, на коихъ замѣтны гвозди. Крыши также изъ теса, прикрѣпленнаго гвоздями. Деревянные избы Даковъ доказываются и соженіемъ ихъ Римскими войнами, и Даками, изображенными на многихъ мѣстахъ. колонны (tab. 21, 40, 92, 112 и др.). Разрушеніе каменныхъ зданій въ городахъ также ясно представлено на барельефахъ Траяновой колонны (tab. 56, и др.); когда Даки принуждены были оставить свое отечество. Около деревень, ограда изъ заостренныхъ кольевъ (tab. 18, 50, и др.). Въ селахъ есть дома и въ два этажа, съ проходомъ внизу для воротъ, точно такъ, какъ въ нашихъ избахъ въ два жилья (л. 184, р. 1 и 3).² Въ числѣ другихъ строеній, изображена вышка, или лѣтная горница, которую зажигаетъ Римскій воинъ (tab. 39). Въ одной деревнѣ построенной въ горахъ, (tab. 111), деревянные избы, вышка и частотолъ, вокругъ деревни, съ воротами, ведущими въ это село. Близъ одной деревни изображенъ деревянный ящикъ, на столбахъ, сколоченный изъ тесницъ, прибитыхъ гвоздями, въ родъ точно такихъ, какъ и теперь наши поселане дѣлаютъ для запустной расады. (л. 184, рис. 4, на право съ краю).²

Объ орудіи Даковъ мы уже говорили выше. Прибавимъ здѣсь, что они употребляли и всѣ военныя орудія, извѣстныя древнимъ народамъ: баллисты, для метанія стрѣлъ, (tab. 47), тараны, (tab. 28), и проч. Замѣчательно, что послѣдними дѣйствовали они, не посредствомъ машинъ, какъ Римляне, а разбивали ими стѣны, помощію своихъ крѣпкихъ мыщцъ. Въ послѣдствіи мы увидимъ. Фракійскихъ Словенъ, въ VI вѣкѣ, употребляющихъ точно такіе же орудія (баллисты, тараны и проч.), при осадѣ Солуны.

Въ отношеніи къ изысканнымъ искусствамъ, Даки могли соперничать съ тогдашними образованнѣйшими народами: огромныя чаши, кубки, бокалы, блюда, большія братины и пр.,

¹ С. Т. рис. 18, 52, 75.

² С. Т. таб. 28, 56, Путешествіе Паллача, с. 27.

¹ С. Т. таб. III, 18 и 19.

² С. Т. таб. 19.

конечно, золотые и серебряные, привезены на трехъ, тяжело нагруженныхъ возахъ, въ Траяну (таб. 103), какъ добыча, отнятая у Даковъ. Далѣе (таб. 105), Даки изображены приносящими, въ Траяну, сундуки, ящики, шкатулки и другую утварь, вѣроятно наполненную деньгами и драгоценными вещами. Награбленные золотые вещи, при занятіи Даки, были столь изыскны, что многіе изъ этихъ кубковъ, и обдѣланный въ золото рогъ тура, императоръ Траянъ посвятилъ Юпитеру, при началіи войны противъ Пиреевъ *Suidas in Katois. 900.* На таб. 28, представлены три тѣла Даковъ, съ накладными, на нихъ разнаго рода оружіемъ: щитами, мечами, хоругвями, сосудами, мѣшками, и проч. Эти тѣла суть прототипы нашихъ кинѣшскихъ Малороссійскихъ суръ, съ такими же точно дышлою и армою, два двухъ быковъ, какъ употребляютъ во всей южной Россіи (листъ 184, по среднѣ).

На 183, листъ, представлено нѣсколько изображеній изъ таблицъ, приложенныхъ А. Н. Оленинымъ въ его Опытъ объ одеждѣ, оружій, нравахъ, обычаяхъ и степени просвѣщеніи Словянъ отъ временъ Трояна и Русскихъ до нашествія Татаръ. Петербургъ. 1832.

Первыя четыре фигуры представляютъ Даковъ на колоннѣ Траяновой по книгѣ *Colonna Trajana, P. S. Bartoli, pl. 75.* (У Оленина на 2 таблицѣ подь буквами О. Р. Q. R.).

Вторыя четыре фигуры Даковъ, направо, вѣдѣтъ имъ изъ Пираеи (Pironei. Trofeo osi' e etc. columna etc. fate da Trajano etc., у Оленина на 1 таблицѣ подь буквами В. D. E. и F.).

Пятая фигура по среднѣ у Оленина на 2 таблицѣ подь буквою Q.

Внизу для сравненія представлены у Оленина нынѣшніе Австрійскіе и Русскіе Славяне: первыя двѣ фигуры изображаютъ крестьянъ, въ кастанъ и рубашкѣ. У Оленина на второй таблицѣ подь буквою I.

Вторыя—двѣ женщины, крестьянки Тульской губерніи, Веневскаго уѣзда, сѣди и спереді, (у Оленина на 2 т. подь буквою К.) Къ краю направо три фигуры: Русныя—крестьянка и крестьянинъ изъ Мармаросскаго палатината, и между ними Венгерецъ, у Оленина подь буквами L. M. N.). «Костюмъ этого поселенина—весьма схожій съ одѣвнѣмъ древнихъ Даковъ».

Нельзя несогласиться, что сходство между Дакійскими и Славянскими, Русскими, изображеніями, представленными на этихъ двухъ листахъ, равно какъ и на слѣдующихъ, 185—190,—разительное. Желательно, чтобы кто нибудь, изъ молодыхъ нашихъ ученыхъ, занялся подробнымъ изслѣдованіемъ объ изображеніяхъ Даковъ на колоннѣ Траяновой.

Листы 185 и 186. Изображенія на Скиской серебряной вазѣ, найденной близъ Никополя. (Съ рисунковъ Г. Прохорова.)

Листы 187 и 188. Изображенія на золотой Скиской вазѣ, найденной близъ Керчи, (оттуда же).

Листы 189 и 190. Изображенія на разныхъ золотыхъ пластинкахъ въ Скискихъ вещахъ въ Новороссіи найденныхъ (также).

Листы 191 и 192. Древніе Норманны, съ тѣмъ называемыхъ ковровъ (обоевъ) Матильдиныхъ, (по рисункамъ, приложеннымъ къ опыту Оленина).

Пелена или коверъ, шитый, по преданію, въ XI вѣкѣ, княгиней Матильдою, супругою Вильгельма, завоевателя Англій, драгоценное произведеніе искусства, хранится въ Франціи въ Калвадосскомъ департаментѣ, въ городѣ Байё (Баежѣ). Недавно, послѣ многихъ весьма неисправныхъ изданій, какъ-то: Монфокона и другихъ, наконецъ сія пелена или коверъ изданъ вновь, срисованный и гравированный со всевозможною точностію, по порученію Лондонскаго общества Антикваріевъ.

Здѣсь выбраны слѣдующія изображенія для сравненія съ нынѣшними древними памятниками, (см. листы 45, 46, 47):

1. Воинъ Норманскій на конѣ, пускающій копье въ неприятеля. У Оленина, табл. IX, A. (Сравни извѣстie Несторова о Святославѣ.)

2 и 10. Воинъ пѣшій въ кольчугѣ со щитомъ, у Оленина табл. VII, D.

3. Норманны съ бритыми головами и бородою, вооруженные щитами (The tapestry of Bayeux* табл. IV), у Оленина IX, C.

4 и 9. Два Норманскіе стрѣльца, одинъ безъ брони, бритый, кромѣ усовъ, другой въ кольчугѣ. ТВ. табл. XIII, у Ол. VIII, B.

5. Воинъ Норманскій съ щитомъ и копьемъ безъ брони, на конѣ. ТВ. табл. V, у Оленина, IX D.

6. Норманскій воинъ, идущій въ бродъ съ огромнымъ щитомъ. ТВ. табл. V, у Оленина IX, D.

7. Воинъ Саксонскій съ топоромъ. ТВ. у Оленина VIII, E.

8. Два сражающиеся воина, пѣшій Саксонецъ и конный Норманнъ. ТВ. табл. XXI, у Оленина VIII, A.

9 и 10, см. выше.

11. Норманскій военачальникъ съ пернатою или пѣстоицею, (родъ булавы), въ рукахъ.

12. Русскій воинъ во всеоружіи XI вѣка. Броня, кольчатая или кольчуга.

13. Другой Русскій воинъ, также во всеоружіи, броня дошатая.

Последніе два воина воспроизведены Оленинымъ по древнимъ памятникамъ Норманскимъ и Русскимъ.

Листъ 193. Изображеніе Нормана и Норманки съ дитятемъ, сочиненное Дерптскимъ профессоромъ Крузе, по Норманскимъ вещамъ, найденнымъ въ Балтійскимъ поморьяхъ и по берегамъ Западной Двины. (Сравни листы 13 и 14) съ вещами, найденными у насъ во Владимірской губерніи.

Присоединимъ замѣчанія Оленина объ одеждѣ и вооруженіи Норманновъ.

«Кромѣ Матильдиной пелены, говорить оя, можно употребить древности Англо-

Саксонскія Струты и другихъ, или отыскивать въ самыхъ памятникахъ искусства среднихъ вѣковъ, въ свѣтъ еще не изданныхъ.»

«Костюмъ Норманновъ и Русскихъ XI вѣка, и другихъ предшествовавшихъ и послѣдующихъ тому столѣтій, имѣетъ большое сходство съ Византійскимъ костюмомъ.»

«Тавры или Россы, сражались мечами, простирая передъ собою щиты и поднимая ихъ на плеча (по извѣстію Льва Діакона). (стр. 47—48). Щиты же ихъ были крупіе и длинныя до самыхъ ногъ (83—89). Левъ діаконъ называетъ ихъ по гречески *θύρεοι*, *θύρεοι*, тѣмъ самымъ реченіемъ, которое было присвоено большимъ Римскимъ щитамъ, (*scuti*), имѣвшимъ видъ заслонъ или дверей. Однимъ словомъ *θύρεοι* было имя всякаго длиннаго щита, какіе были въ обычаѣ у Варяговъ Норманновъ, слѣдственно и у Варяговъ-Русъ, или у Россовъ Льва діакона. Сей родъ оборонительнаго оружія встрѣчается во множествѣ на Матильдиномъ коврѣ, въ видѣ вострой съ нижняго конца элипсы, а не въ видѣ параллелограмма, заслона или двери, какъ на Римскихъ войскахъ Трапезной колоны, или какъ на мѣдномъ литомъ образѣ Теодора Стратилата.»

«Русскіе щиты были покрыты кожей краснаго цвѣта. А потому пѣвецъ похода Игоря Святославича говоритъ: «Русичи великая поля червленными (красными) щитами перегородиша ищущи себѣ чти, а князю сядати.»

«Готье Даръ въ превосходной своей исторіи завоеваній Норманновъ, описывая ихъ оружіе, говоритъ: «Норманны, освободенные отъ остроконечнаго (коническаго) ихъ щита, отъ четверугольнаго ихъ рабрала (или передоисцы), котораго протяженіе закрывало только часть лица, слагаютъ красныя свои щиты и копье съ крестообразнымъ половничатымъ значкомъ.»

* Украсить коня значками или элограми было въ обычаѣ у Русскихъ въ XIV вѣкѣ.

* Мы будемъ означать эту книгу буквами ТВ.

«Вооруженіе пѣшихъ одинаково было съ конными, начальники употребляли палицы и нунаты (родъ булавъ), которыми они бранились. Забралы ихъ были неподвижно прикреплены къ шлемамъ, какъ-то ясно доказываетъ большая часть изображеній.

Русскіе употребляли *широкіе мечи* (стр. 47, 48, 67, 68 и 92). Также и *сикеры*. Равнымъ образомъ они дускали коня или дроты, сидѣ на конѣ, по примѣру Норманновъ, какъ-то довольно часто встрѣчается на Матильдиной пеленѣ.»

«Сія извѣстія подтверждаются современникомъ, Аравитяниномъ Ибнъ Фопланомъ: «Мушину носить грубаго (издѣлія) одежду, которую онъ одну сторону (тѣла) окидываетъ, такъ что одна рука остается свободною. Каждый имѣетъ при себѣ сѣкиру, ножъ (кинжалъ) и мечъ. Безъ сихъ оружій они ниюгда не бываютъ. Ихъ мечи широкіе (булатные), волнистыми полосами покрыты, и Европейской работы. На одной сторонѣ (сихъ мечей), отъ конца до рукоятки, изображены разныя деревья и фигуры.

«Женщины имѣютъ на груди привязанную коробочку: желѣзную, мѣдную, серебряную или золотую. Согласно съ имуществомъ и способами мужа. Къ сей коробочкѣ придѣлано кольцо, а на немъ ножъ, такъ же привѣшенный къ груди.—Около шеи носятъ они золотыя или серебряныя цѣпи. Когда мужъ имѣетъ десять тысячъ диргемовъ, (серебряныхъ монетъ), тогда онъ заказываетъ для жены одну цѣпочку; когда у него двадцать тысячъ, то получаетъ она двѣ шейныя цѣпочки, и такимъ образомъ его женѣ достается по одной цѣпи, всякой разъ, какъ онъ десятью тысячами диргемовъ богатѣе становится. Отъ сего часто бываетъ цѣлая куча цѣпей на шеѣ Русской женщины. Ихъ главное убранство состоитъ въ зеленыхъ бусахъ, (или бисерѣ),

которыми корабли украшаютъ (въ предудрежденіе худаго глаза).»

Въ Эрмитажѣ есть серебряная чапа, неизвѣстно гдѣ найденная, и приобретенная, по свидѣтельству Оленина, около 1832 г. «На двѣ самой чапы, говоритъ онъ, въ срединѣ выгравированъ витязъ въ военномъ костюмѣ, если не XI, то конечно XII вѣка.—На немъ остроконечный шлемъ съ переносицею, кольчужная рубашка и чулки кольчужные. Витязъ держитъ на лѣвой рукѣ огромный Норманскій щитъ, а въ правой Русскій широкій мечъ—и сражается хладнокровно, съ разъяренными львомъ.—Другіе два воина, чеканной работы, по обѣимъ сторонамъ сей чапы, представлены въ Скандинавскомъ костюмѣ, безъ шлема и безъ латы. Они сражаются съ какими-то фантастическими звѣрми.»

Листъ 194. Изображеніе трехъ Норманскихъ судовъ, XI вѣка, (заимствовано изъ *Encyclopédie militaire et maritime... par le comte De Chesnel, Paris, 1864.*)

№ 1. Норманское судно XI вѣка, по рукописи Парижской бібліотеки. (?)

№ 2. Норманское судно XI вѣка, покрытое броней, по древнему памятнику? Норманны, говоритъ авторъ, т. 11, с. 906, имѣли тогда суда, что нынѣ называются броненосными. Броня изъ желѣза снималась по произволію.

№ 3. Судно не высокое, вооруженное при кормѣ неподвижнымъ бревномъ, которое называется по просту *salsar*, *ерегоп*, (шпоры), орудіе, чѣмъ пробиваютъ неприятельскія суда.

Корабль Соловья Будимировича по были нажъ. (Изъ очерковъ Россіи, В. Пассека).

Единный корабликъ передомъ бѣжить,
Передомъ бѣжить, какъ соколъ;
Высоко его головка призаднута,
Носъ-отъ написанъ по звѣнному,

А корма та была по зѣринуму,
А бѣка сѣдѣны по туринику,
Того ли тура заморскаго,
Заморскаго тура, Литовскаго.
На томъ ли на черномъ корабѣ,
Были паруса хрустатой намки,
Снасти и корды были шелковые,
Того ли были шелку Шемаханскаго.
Мачты то коржины позолочены,
Якори то были булатныя,
Булатъ — желѣза Сибирскаго,
На томъ ли, черномъ корабѣ,
Среди корабля стоить зеленъ чердакъ,
Зеленъ чердакъ мураленый,
Во томъ ли во зеленомъ во чердакъ,
Поголовъ обить чернымъ бархатомъ.
Стѣны покрыты чернымъ соболемъ,
Изнавѣщая зеленъ чердакъ,
Кунцами и аспацами,
Печерскими и Сибирскими,
Ушастыми и пушастыми.

Листы 195 и 196. Надгробная надпись св. Елисея Охридскаго, 916 года.

Листъ 197. Надгробная надпись 996 г., въ Прииѣ, въ Македоніи, въ монастырѣ Архангела Михаила, на одной колоннѣ, оставшейся отъ старой церкви.

Странно, что надпись выставлена на память двоюмъ. Обѣ надписи, какъ древнѣйшіе памятники Славянскихъ буквъ, сняты архимандритомъ Димитріемъ съ рисунковъ А. Ф. Гильбердинга.

Листъ 198. Снимокъ съ Манассіиной летописи по Ватиканскому списку, около 1450 г.

Изъ этой рукописи взяты рисунки на л. 30 и 31 съ приложенныхъ къ сочиненію А. Д. Черткова.

З а м ѣ ч а н і я .

Въ предложенномъ атласѣ я хотѣлъ собрать рисунки памятниковъ, оставшихся отъ древняго времени, и ихъ слѣдовъ:

Къ удивленію и удовольствію, ихъ набралось гораздо больше, нежели предполагалъ я, и въ совокупности они представляютъ нѣчто новое и любопытное: церкви, иконы, священныя одѣжды, принадлежности богослуженія, образки и кресты мѣдные, каменные и деревянные, рукописи, грамоты, монеты, вещи, найденныя въ курганахъ, серьги, перстни, гривны.

Объ иконахъ, скажу здѣсь кстати, надо пожалѣть, что онѣ находятся не въ первоначальномъ своемъ видѣ: слѣдуетъ возстановить древность помощью науки и искусства съ подобающимъ благоговѣніемъ. Таковы: Образъ Успенія въ Киево-печерской лаврѣ, принадлежащій ко времени основанія обители; образъ Владимирской Божіей Матери, принесенный Андреемъ Боголюбскимъ изъ Вышгорода въ 1155 году, въ Успенскомъ соборѣ; Кіевскіе образа Николая Мокраго, изъ временъ В. К. Всеволода Ярославича; и Божіей Матери, предъ коимъ молился В. К. Игорь Ольговичъ, въ 1147 году; образъ Николая Зарайскаго, принесенный изъ Корсуня въ 1224 году.

Нѣкоторые рисунки неудовлетворительны, по неудовлетворительности подлинниковъ, съ которыхъ дѣланы. Этотъ недостатокъ можетъ исправиться впредь помощью фотографіи.

Вести счетъ рисункамъ было невозможно, потому что они получались разновременно, и не въ хронологическомъ порядкѣ. По объяснительному списку впрочемъ отыскать ихъ легко. Списокъ называется: Страница одинакая, а двойная отмѣчается двумя числами.

Желательно, чтобъ мѣстные археологи и вообще наши ученые подали свои совѣты, какъ исправить и дополнить этотъ атласъ. Напримѣръ недавно повалось мнѣ извѣстіе,

что точно съ такою же надписью антиминъ, какъ Нисонтовъ, (листы 137 и 138), на холстѣ, сохранился въ единоѣрцеской Георгіевской деревнѣ г. Кременчуга, Полтавской губ. съ тою только разницею, что число Сентября показано 30, а не 1, а годъ 8Х...3, индиктъ также 12, который относится къ 6657=1149 Сентябрьскому году. См. Полтавскія Епарх. вѣдомости, 1868 года, Февраля 15, № 4, с. 101.

Въ приложеніяхъ помѣщено нѣсколько рисунковъ съ иностранныхъ памятниковъ, для сравненія съ нашими памятниками; напримѣръ Норманны съ Матвѣйдиныхъ обоетъ для сравненія съ нашими воинами на рисункахъ, приложенныхъ къ извѣстному житію XIV вѣка, св. Бориса и Глѣба, также на Новгородскомъ образѣ Знаменія; вещи, безспорно Норманскія, находимыя въ Балтійскомъ поморѣ, по рисункамъ пр. Крузе, съ вещами, находимыми въ напихъ курганахъ Владимирской, Московской, губерній; древнѣйшія Славянскія надписи, въ Македоніи, X вѣка; изображенія Скнаровъ съ Керченскихъ памятниковъ и Даковъ съ колонны Трайковой, и проч.

Къ рисункамъ приложено нѣсколько чертежей, картъ, для объясненія событій, преимущественно изъ Бороздинскаго собранія, съ цѣлю вызвать труды по этой части, болѣе отчетливыя и соотвѣтственныя новымъ изслѣдованіямъ.

На с. 52 имя мастера, строившаго крестъ Св. Евросинія, должно читать: Лазарь Богши, а Богши, вычтенное на крестѣ, должно быть дательный падежъ: такъ думаю я, услышавъ отъ Профессора Богшича, что есть древнее слово Хорватское: богиша.

На с. 63 не отмѣченъ листъ 183, на коемъ представлены жилища Даковъ, и въ коемъ принадлежитъ описаніе, со словъ: Въ отношеніи и проч.

оглавление.

(отделение I)

Листъ 1. Поверхность Европ. Россіи.	1.	36. Гробницы въ Десятѣ церкви отры-	21
2, 3. Разсѣченіе племени Славянскихъ		тыя; поля и проч.	
по Карамзину.	—	37. Кресты, въ развалинахъ Десят.	—
4. Обзоріе Слав. Городства въ Северо-		церкви найденные.	—
Западной Россіи, Ходаковскаго.	—	38. Кіевскія гривны и прочія древности	22
5, 6. Обзоріе городищъ и пр. по		39, 40, 41. Развалины церкви св. Ва-	—
всей Россіи, Пегоже.	—	силія въ Овручѣ; грескитачи и пр.	—
7. Образчикъ городища, Пегоже.	2.	42. Черниговская золотая гривна и	—
8, 9. Кіевскія древнія насыпи, по Гра-		прочія ей подобныя, при за.	—
бовскому.	—	43. Древнѣйшія панатіи.	—
10. Курганы и камни въ Тверской губ.		44. Древнѣйшіе образцы мѣдные, костя-	—
6. Н. Глинки.	4.	ные, деревянные	—
11. Карпатскія надписи, Русское письмо		45, 46, 47, 48. Рисунки изъ житія св.	—
по Недиуму, Труворовъ камень.	6.	Бориса и Глѣба;	23
12. Надписи на плитѣ во Владимірѣ		49. Изображеніе св. Володимира и дѣтей	—
Волинскомъ.	7.	его, Бориса и Глѣба, Греческія изо-	—
13, 14. Вещи, найденныя въ Переяслав-		браженія для сравненія	—
скихъ курганахъ, Влад. губерніи	—	50, 51. Чертежъ древняго Любеча съ	—
15, 16. Вещи, найденныя въ Звениго-		сраженіемъ между В. К. и Святопол-	—
родскомъ уѣздѣ Московской губ.	9.	комъ и Ярославомъ, Бородина.	—
17. Каменные орудія.	13	52. Кіево-Совітскій Соборъ.	—
18. Украинскія стрѣлы.	—	53. Мозаическое изображеніе Божіей	—
19. Отрывки изъ древнѣйшихъ спи-		Матери въ олтари (Нерушимая стѣна).	24
сковъ св. Кирилловой Похвалы и		54, 55. Мозаическія украшенія.	25
Меоудіева житія, XII вѣка.	16	(По ошибкѣ выставлено число страницъ 17).	—
20, 21, 22, 23, 24. Снимки съ древ-		56. Стѣнопись.	—
нѣйшихъ списковъ дѣтописей, Не-		57, 58, 59. Изображенія по стѣнамъ	—
сторовой, Кіевской, Суздальской,		на лѣстницахъ.	—
Новгородской.	—	60. Развалины Золотыхъ воротъ, въ	—
25. Планъ Старой Ладоги, Куника.	17	1651 году.	27 (19).
26 и 27. Орудія при употребленіи		61. Развалины монастыря Св. Ирины,	—
Греческаго ордя, изъ Ладана.	—	планъ Михайловскаго монастыря 28 (20).	—
28. Константинопольскій дворецъ 10 ст.	19	62. Начало Русской Правды; Ярославо-	—
29. Ольгины бани, могила Олега Свя-		вой иже древнѣйшему списку.	—
тославиичъ, окопо Овруча.	—	63. Софійскій соборъ, въ Новгородѣ.	—
30 и 31. Рисунки къ Болгарской войнѣ		Планъ церкви св. Михаила въ Вы-	—
Святослава.	—	дубицкомъ монастырѣ.	—
32. Планъ послѣдняго сраженія Свято-		64. (По ошибкѣ зачисленъ подъ № 63)	—
слава съ Греками, Черткова.	20	Каменный крестъ, въ стѣнѣ Св. 29 (21).	—
33 и 34. Корсунскія развалины.	—	65, 66, 67. Планы Новгорода и его	—
35. Основаніе Десятинной церкви въ		окрестностей.	—
Кіевѣ, Мит. Евгения.	—	68. Новгородскія гривны и полу-	—
		гривны.	31 (28).

69. Гробница В. К. Ярослава Волод. —
- 70, 71. Карта древней Россіи, къ объясненію походоу первыхъ князей по рѣкамъ —
72. Мѣста нахожденія Арабскихъ монетъ. 34.
73. Древніе Греческіе кресты, сохранившіеся въ Скандинавіи. —
74. Древній Кіевъ и его оуружности, до Татаръ, изъ Бороздинскаго собранія. —
- 75, 76. Древній Кіевъ, по Максимовичу. 35.
- 77, 78. Дѣленіе Ярославово, чертежъ Н. И. Павличева —
- 79, 80. Великое княжество Кіевское, по Бороздину —
81. Пещеры Кіевскія. 36
82. Древнѣйшія изображенія Св. Антонія и Феодосія. —
83. Лаврская икона Божіей Матери —
- 84, 85. Чертежъ Чернигова и его окрестностей, (изъ Бороздинскаго собранія). —
86. Черниговское княжество, планъ Бѣлой рѣки, (оттуда же). —
87. Изображеніе Ев. Луки изъ Остромирова Евангелія. —
- 88, 89. Снимки съ Остр. Евангелія съ заглавными буквами и заставками. —
90. Азбука изъ Остр. Евангелія. . 37 (29).
- 91, 92, 93. Изображенія Святослава (Ярославича) семейства, изъ его сборника. —
94. Первый листъ Святослава сборника (1073 г.). 39
95. Разныя изображенія изъ Святослава сборника и другихъ памятниковъ. —
96. Тмутораканскій камень 1068 года. 40
97. Псалмъ Преп. Авраамія, и ризы Пр. Деонгія. 41
98. Почерки древнѣйшихъ рукописей. —
99. Крестъ складной Марка пещерника. —
- 100, 101. Остатки мозаики въ Михайловскомъ монастырѣ. —
102. Карта Палестины къ путешествію игумена Данила. —
103. Икона Святителя Николая Мокраго, оже времени В. К. Всеволода. —
104. Одежды Св. Никиты, Епископа Новгородскаго. —
105. Ризы Новгородскія, XII в. . 42
106. Древняя шапка Новгородская. —
- 107, 108. Признаки границъ и укрѣпленій Руси, въ XII в. Пассека. —
- 109, 110. Земляныя насыпи по Сулѣ, изъ Борозд. собранія. —
- 111, 112. Происшествія изъ жизни Володимера Мономаха, по барельефамъ царскаго мѣста въ Успенскомъ Соборѣ. —
113. Мономахова шапка. 43
- 114, 115. Чертежъ Ладожской крѣпости, Прохорова. 43
- 116, 117. Старо-Ладожская крѣпость съ западной стор. Прохорова. 43
118. Ходъ изъ башни въ крѣпость. —
119. Входъ западной средостѣнной башни съ воротами въ крѣпость. —
120. Церковь Св. Георгія въ Старой Ладогѣ; и образъ его на стѣнѣ, изъ Борозд. собранія. —
121. Тотъ же образъ Г. Прохорова. —
- 122, 123. Видъ церкви Св. Георгія. —
124. Разрѣзъ ея. —
125. Фрески въ куполѣ, съ рисункомъ Г. Прохорова. —
126. Видъ Изборской крѣпости, Г. Мартынова. —
- 127, 128. Юрьевское Евангеліе, около 1120 г. 44
- 129, 130, 131, 132. Заглавныя буквы изъ Юрьевскаго Евангелія. —
133. Окладъ Мстиславова Евангелія, около 1125 г. —
134. Мстиславова грамота, около 1128 г. —
135. Изъ Галицкаго Евангелія, 1143 г. —
136. Икона Б. М., предъ квоей молился В. К. Игорь Ольговичъ въ 1147 г. —
- 137, 138. Антипинъ Епископа Новгородскаго, 1149 г. —
139. Чара Князя Володимера Давыдовича Черниговскаго, около 1152. . 45
140. Планъ и разрѣзъ ц. Св. Георгія въ Юрьевѣ Польскомъ, 1152 г. —

141. Чертежъ города Остра, изъ Борода- 46
— собранія.
 142. Пяжинскій кладъ, (монеты Св. Во- 60
— лодимера, Ярослава, Святополка, Мо-
— номаха, Георгія).
 143. Изъ нотнаго Стихираря 1157 г. —
 144. Образъ Владимирской Божіей Ма- 80
— тери, принесенный Андреемъ Бого-
— любскимъ изъ Вышегорода. . . . 48
 145. Шатеръ надъ мѣстомъ явленія 80
— Б. М. Андрею Боголюбскому при
— переселеніи его во Владимиръ. —
 146. Покровская церковь, основанная 81
— Андреемъ Боголюбскимъ. . . . —
 147. Златыя ворота во Владимиръ, по- 81
— стронныя Андреемъ Боголюбскимъ. 49
 - 148, 149. Чертежъ Новгорода въ 1169 81
— году, съ образа Знаменія —
 150. Осада Новгорода, оттуда же. . . . —
 151. Велико княжеская горница и сѣни 81
— въ Боголюбевъ, рис. Г. Доброхотова. —
 152. Мѣсто убіенія В. Б. Андрея 51
 153. Церковь св. Спаса, въ монастырь 81
— св. Евросимія, около 1160 г. . . . 52
 154. Входъ въ монастырь св. Евросимія. —
 155. Крестъ преп. Евросимія, 1161 г. —
 156. Рогволодовъ Оршанскій камель . . . —
 157. Хутынская грамота, преп. Варлаама 54
 158. Чертежи развалинъ Борисо-Глеб- 81
— ской церкви близъ Гродно. . . . —
 - 159, 160. Рязанскія древности, съ ри- 81
— сунка К. Ф. Калайдовича. . . . 55
 - 161, 162. Владимирскій кладъ, съ ри- 81
— сунковъ В. И. Стасова 56
 - 163, 164. Металлическіе предметы Вла- 81
— димирскаго клада 58
 - 165, 166. Образчики древнихъ тканей, 81
— найденныхъ во Влад. губ. 60
 167. Надписи въ Передичкой церкви, 81
— близъ Новгорода, около 1200 г. . . 61
 168. Крестъ Новгородскаго епископа 88
— Антонія, 1212 г. 61
 169. Шлемъ Переяславскаго князя Яро- 88
— слава Всеволодовича, около 1216 г. —
 170. Отрывокъ изъ толковаго Апостола, 87
— 1220 года —
 171. Надписи на крестахъ 1211 и 1224 г. —
 172. Образъ Николая Зарайскаго, 1223 г. 87
— съ рисунка Г. Селиванова. . . . —
 173. Надписи на крестѣ 1234 г. —
 - 174, 175. Карта Ливоніи къ лѣтописи 87
— Генриха Латыша. —
 - 176, 177. Курганы на берегахъ Сити, 87
— на мѣстѣ сраженія Русскихъ съ Та-
— тарами, въ 1237 г. —
- ПРИЛОЖЕНІЯ. 58
- 178, 179, 180, 181. Каменные бабы, 88
— наход. въ Новороссійскихъ стѣнахъ. 62
 - 182, 183. Дави съ колонны Трапной, 88
— и соотвѣтственные Славянскіе изобра-
— женія. —
 184. Жилища Даковъ. 64
— (Число не выставлено въ первомъ
— столбцѣ. Оно должно стоять предъ
— словами: въ отношеніи и проч.).
 - 185, 186, 187, 188, 189, 190. Изображенія 88
— Сминовъ съ Керченскихъ древностей. 65
 - 191, 192. Норманны съ Матильдиныхъ 88
— обоимъ 66
 193. Нормантъ и Норманна, по рисунку 88
— Прохъ Крузе, повешанъ, найденнымъ
— въ Балтійскомъ поморѣ. 66
 194. Норманскія суда; корабль по бы- 88
— линамъ 67
 - 195, 196, 197. Древнѣйшія Славянскія 88
— надписи въ Македоніи 68
 198. Снимокъ съ Манускрипта лѣтописи, 88
— по Ватиканскому сп., откуда взяты
— рисунки о войнѣ Святославовой, (см.
— листы 31 и 32). 68

Порывы в лесу

См. 18, 19,

24/25

